




Takutstikk

Symbolforklaring

-  Utenfor tiltaket
-  Rømningsluke fra tak, kun sporadisk personopphold
-  Røykluke

Nr. XXX Nummerert merknad:

001 BH må selv avslutte byggesaken for leiligheten
 002 Røykventilasjon av trapp re-etableres i tak eller vindu

Merknad:

Branntegning er ikke arbeidstegning, og må ses i sammenheng med brannkonsept "D0092454.KONSEPT Svartediksvaien".

Følgende forsetninger er lagt til grunn for prosjekteringen.

Risikoklasse 4
 Brannklasse 2
 Automatisk slokkeanlegg - NS-EN 12845/16925
 Brannalarmanlegg kategori 2 - NS 3960
 Nøddys og Ledesystem - NS-EN 1838/ NS 3926
 Heissjakt røykventileres. Trapp i bygg C røykventileres hvis eksisterende trapp er røykventilert.

Rev	Beskrivelse	Utferende	Kontrollerende	Godkjent	Dato
2	Utgitt til anbudsunderlag	FKI	JH	FKI	11.01.2023
1	Utgitt til anbudsunderlag	FKI	JH	FKI	21.09.2023
-	Utgitt til tverrfaglig kontroll	FKI	JHa	FKI	06.06.2023

Prosjektnavn	Svartediksvaien, Retting av bolig			Prosjekt nr.	D0092454
Tegningsstatus	Utgitt til Anbudsunderlag	Målestokk	1:100	Arkivnr	A3
Tegningsnavn	Branntegning Plan 3	Opprettet	05.06.2023		
Tegningsnummer	BR-3	AFRY		Rev	2