



FORSVARSBYGG

Konkurransesgrunnlagets del III
Leveransebeskrivelse

Renovering av befalsforlegning 0035, Skjold

07.02.2024

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning

Generell orientering

Om oss

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende byggene i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelig for almenheten, til militæleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret.

Om tiltaket

Renovering av 49 rom (oppmaling av overflater,belegg, renovering av bad, el og vvs.)

Renovering av oppholdsrom (Nytt kjøkken, oppmaling av overflater, belegg, el og vvs) (Opsjon)

Renovering av fellesdusj og badstu. (Bygges opp etter våtromsnårmen. Fliser på gulv og dusjsone) (opsjon)

Boder (oppmaling av gulv, vegger, himling, rive sivilskapsbur, belysning) (Opsjon)

Utvendig renovering av fasade og bytte av vinduer.

NB: Det er bestilt miljøkartlegging og ny brannstrategi av bygget.

Alle mengder er regulerbare. Entreprenør skal gjøre kontroll på mengdene senest 14 dager etter oppstart. Eventuelle reguleringer skal rapporteres innen denne frist.

Oppstart og ferdigstillelse:

Oppstart: **Ønsket oppstart April 2024**
Ferdigstillelse: **Iht fremdriftsplan og senest Desember 2024**

Fremdriftsplan skal foreligge senest 14 dager etter kontraktsinngåelse

Vedlegg:

Tegning	Fasade	Vedlegg 1
Tegning	Plan k	Vedlegg 2
Tegning	Plan 1	Vedlegg 3
Tegning	Plan 2	Vedlegg 4
Kursfortegnelse	FORD4311	Vedlegg 5
Bilde	Badromsinnredning	Vedlegg 6
Kursfortegnelse	1B	Vedlegg 7
Kursfortegnelse	FORD4320	Vedlegg 8
Kursfortegnelse	FORD4321	Vedlegg 9
Bilde	Eks dusjvegger	Vedlegg 10
Bilde	Ny fasade	Vedlegg 11
Skisse	Nytt kjøkken	Vedlegg 12
Bilde	Eks lysarmaturer	Vedlegg 13
Sha-plan		Vedlegg 14

Det vil bli utført befarings. Se utlysningdokumenter for tidspunkt.

**FORSVARSBYGG**

Version malfil: 1/16
td.m.m.åååå

Malfil til modellering av eksisterende bygg. Inkluderer produksjon av branntegninger**Modellopplysninger:**

Inventarkode	:	1924060035
Etablissementsbeskrivelse	:	Skjold
Inventarbeskrivelse	:	Befallforlegning for yngre befall
Byggeår	:	1976
Modelleringsunderlag	:	
HER BTA	:	2191m ²
Revit BTA	:	2262 m ²
Modellfilens Gradering	:	UGRADERT

3D:

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning

Generelt om beskrivelsen

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelderbestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 versjon og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkeltefag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnads kalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.

SUMMERINGSSKJEMA

Renovering av befalsforlegning 0035, Skjold

Alle poster i kapittelsammendrag skal overføres til dette tilbudsskjema og alle skal fylles ut. Evt. forbehold, merknader, alternativer eller tilleggsopplysninger skal gis i eget tilbudsbrev.

Kapittel:	kr
01. Etablering, drift og avvikling	
1. Fasade	
2. Vindu	
3. Forlegningsrom	
4. Korridorer	
5. Kjøkken og oppholdsrom (Opsjon)	
6. Bad forlegningsrom	
7. Dusj og badstu (Opsjon)	
8. Boder og pusserom (Opsjon)	
9. Tørkerom (Opsjon)	
10. Tillegg	

SUM EKS. MVA:	*

25% MVA	

**Beløpet inngår 100% i evalueringen av tildelingskriteriet "pris"*

10. Tillegg

Poster for eventuelle endringer i prosjektet. Brukes når det ikke finnes alternativer i beskrivelsen. Antall timer er satt for sammenligning, og gir ikke garanti for uttak.

Kategori	Enhetspris	Mengde	SUM
Timepris fagarbeider/tømrer	_____	50 timer	_____
Timepris fagarbeider/elektro	_____	50 timer	_____
Timepris fagarbeider/rørlegger	_____	15 timer	_____
Kjerneboring Ø200. 250-300mm	_____	10 stk	_____
Påslagsprosent på materiell	_____ %	100 000 kr	_____
Påslag UE	_____ %	800 000 kr	_____
<hr/>			
Sum eks mva			

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og avvikling				
01.1	AKA Tilrigging av bygge- eller anleggsplass Rund sum <i>Andre krav:</i>	RS			
	a) Omfang og prisgrunnlag Spisebrakke skal også ligge i denne posten.				
01.2	AMA Drift av bygge- eller anleggsplass Rund sum <i>Andre krav:</i>	RS			
	a) Omfang og prisgrunnlag Deponi og søppelhåndtering for hele kontraksarbeide skal også ligge i denne posten. Avfall skal leveres til godkjent deponi. Dokumentasjon skal fremvises. Stilas rundt hele bygget og sikring av byggeplass med byggeplassgjerdje inngår i denne posten				
01.3	ASA Nedrigging av bygge- eller anleggsplass Rund sum <i>Andre krav:</i>	RS			
	a) Omfang og prisgrunnlag Byggevask inkluderes i denne posten. Alle overflater og inventar skal være vasket og klart til innflytting.				
01.4	AU2.1 SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> FDV på alle produkter, levert elektronisk på minnepenn. Settes opp etter bygningsdelstabell <i>Andre krav:</i> Nei	RS			

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

1. FASADE

Om tiltaket.

Eksisterende fasade rives inn til røysverk og bygges opp med 10 cm utforing, ny vindsperre, lekter og fasadeplater. Grunnmur, og røstvegger av tegl males.

Fasaden slik den er i dag.



Kapittel: 1 Fasade (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.12	Tømrerarbeid				
1.12.1	QB2.101120A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Valgfri Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 36 mm x 98 mm Spikerslag: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Yttervegger langsider <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> 6,5m <i>Underlag:</i> Stender <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utforing av vegg for etterisolering. Inkluderer alle omramminger for utsparing og andre elementer som berører denne posten.	m ²	504,00		
1.12.2	SB1.11141A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Yttervegger langsider <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> b) Materialer Glava eller tilsvarende	m ²	504,00		
1.12.3	SF1.221A VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Areal <i>Lokalisering:</i> Yttervegger langsider <i>Materiale:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> Valgfritt <i>Skjøtemetode:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> b) Materialer Tyvek eller tilsvarende	m ²	504,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1 Fasade (VUK):


Kapittel: 1 Fasade (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.12.5	<p>QK1.11521 SLØYFER BAK UTLEKTING – UTVENDIG – AREAL Areal Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Yttervegger langsider <i>Dimensjon sløyfer:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> tre <i>Senteravstand:</i> cc60 <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	504,00		
1.12.6	<p>QK1.111240A UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL Areal Formål: Plater Forbehandling: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Yttervegger langvegger <i>Dimensjon lekter:</i> 48x48 <i>Underlag:</i> 36x98 <i>Senteravstand:</i> cc60 <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Legges horisontalt. komplett lektring for valgt platekledning. (Lektene bør ha en tykkelse på minimum 23 mm for å gi tilstrekkelig ventilasjon. Lektene bredde bør være minimum 98 mm i plateskjøter og 48 mm bak platene.)</p>	m ²	504,00		
1.12.7	<p>QK5.22212A PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: Sementbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Yttervegger <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel:</i> Kledning <i>Underlag:</i> Lekter <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Lik Cembrit patina 050 eller tilsvarende. Farge: Avklares før oppstart</p> <p>c) Utførelse Iht leggeanvisning med gummilister. Se vedlegg 11.</p>	m ²	524,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1 Fasade (VUK):

Kapittel: 1 Fasade (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.12.8	<p>QBA Konstruksjoner av heltre Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Takoverbygg inngang. Lik takoverbygg på motsatt side av bygget. Alle elementer skal være inkludert.</p> 	RS			
1.21	Malingsarbeid				
1.21.1	<p>TB2.354A Malebehandling på lettklinkerbetong utvendig Areal <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag. Farge: Avtales før oppstart. 2 strøk maling på røstvegger av malt tegl.</p>	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Fasade (VUK):					

Kapittel: 1 Fasade (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.21.2	TB2.224991 MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT BETONG UTVENDIG Areal Konstruksjon: Grunnmur Behandling: — Seising — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Grunnmur rundt hele bygget <i>Underlag:</i> Betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	130,00		
1.28	Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering				
1.28.1	CD4.12260A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Yttervegger inkl tre i røstvegger <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Utv plater og bord <i>Materialer:</i> Usikker <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Nei <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Plater kan inneholde asbest og prøvetaking må utføres før riving. Det er bestilt miljøkartlegging av bygget og resultater vil foreligge før oppstart.</p>	m ²	524,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Fasade (VUK):					

Kapittel: 1 Fasade (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.28.2	CD4.12990 RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Lekter og vindsperre Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Yttervegger langsider <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Utv plater og bord <i>Materialer:</i> Usikker <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Nei <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	504,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 1 Fasade (VUK):					


2. **VINDU**

1

Alle vinduer skal være svanemerket eller tilsvarende jf. FOA § 15-3. Fra 01.01.2024 kom det nye føringer til miljøkrav til offentlig forvaltning. Dette er et av tiltakene vi gjør i denne anskaffelsen.



Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.12	Tømrerarbeid				
2.12.1	<p>RI2.113990128210800A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Lik eksisterende Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 1 og 2 etg <i>Vindu type nr.:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 2000x1200 <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fuging, skumming, invendig foring og listing.</p> <p>b) Materialer Vinduer med ventil og åpning i midten. Lik eksisterende. Farge: sort Foringer i ferdigmalt treverk. Vinduer må kontrollmåles før bestilling.</p> 	stk	50		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Vindu (VUK):


Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.12.2	<p>RI2.113990124210800A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Lik eksisterende Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Tre, malt Brannmotstand: EI 30 Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Røstvegger. 1 og 2 etg <i>Vindu type nr.:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 1500x1700 <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fuging, skumming, invendig foring og listing.</p> <p>b) Materialer Lik eksisterende. Se tegninger. Farge: Sort Foringer i ferdigmalt treverk. Vinduer må kontrollmåles før bestilling.</p>	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Vindu (VUK):					

Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.12.3	<p>RI2.113990124210800A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Lik eksisterende Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Tre, malt Brannmotstand: EI 30 Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K) Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Røstvegg K <i>Vindu type nr.:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 1500x900 <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fugging, skumming, invendig foring og listing.</p> <p>b) Materialer Fast karm Lik eksisterende. Farge: Sort. Foringer i ferdigmalt treverk. Vinduer må kontrollmåles før bestilling.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Vindu (VUK):					


Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.12.4	<p>RI2.113990128210800A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Lik eksisterende Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Røstvegg, 2 etg <i>Vindu type nr.:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 1000x1100 <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fuging, skumming, invendig foring og listing. Beslag under vindu byttes.</p> <p>b) Materialer Vinduer med åpning. Lik eksisterende. Farge: Sort Foringer i ferdigmalt treverk. Vinduer må kontrollmåles før bestilling.</p> 	stk	3		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Vindu (VUK):

Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.12.5	<p>RI2.113990128210800A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Lik eksisterende Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjeller <i>Vindu type nr.:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 500x980 <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fuging, skumming, invendig foring og listing.</p> <p>b) Materialer Fastkarm. Lik eksisterende. Farge: Sort Foringer i ferdigmalt treverk. Vinduer må kontrollmåles før bestilling.</p> 	stk	24		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Vindu (VUK):


Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.12.6	<p>RI2.113990124210800A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Lik eksisterende Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Tre, malt Brannmotstand: EI 30 Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Røstvegg K <i>Vindu type nr.:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 1500x500 <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fuging, skumming, invendig foring og listing.</p> <p>b) Materialer Fast karm Lik eksisterende. Farge: Sort Foringer i ferdigmalt treverk. Vinduer må kontrollmåles før bestilling.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Vindu (VUK):					

Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.12.7	<p>RI2.113990128210800A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Lik eksisterende Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 1 og 2 etg <i>Vindu type nr.:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 100x120 <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fugging, skumming, invendig foring og listing. Beslag under vindu byttes.</p> <p>b) Materialer Vinduer med åpning. Lik eksisterende. Farge: Sort Foringer i ferdigmalt treverk. Vinduer må kontrollmåles før bestilling.</p>	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Vindu (VUK):					

Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.12.8	<p>RI2.113990128210800A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Lik eksisterende Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjeller <i>Vindu type nr.:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 500x980 <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fuging, skumming, invendig foring og listing.</p> <p>b) Materialer Frostet glass. Fastkarm. Lik eksisterende. Farge: Sort Foringer i ferdigmalt treverk. Vinduer må kontrollmåles før bestilling.</p> 	stk	2		
2.19	Metallarbeid				
2.19.1	<p>PN4.1A Beslag rundt vinduer og dører Antall <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Vindu med mål 20x12.</p>	stk	50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Vindu (VUK):					

Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.19.2	PN4.1A Beslag rundt vinduer og dører Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vindu med mål 15x17	stk	4		
2.19.3	PN4.1A Beslag rundt vinduer og dører Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vindu med mål 150x90	stk	1		
2.19.4	PN4.1A Beslag rundt vinduer og dører Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vindu med mål 10X11	stk	3		
2.19.5	PN4.1A Beslag rundt vinduer og dører Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vindu med mål 500x980	stk	26		
2.19.6	PN4.1A Beslag rundt vinduer og dører Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vindu med mål 150x50	stk	1		
2.19.7	PN4.1A Beslag rundt vinduer og dører Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vindu med mål 100x120	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Vindu (VUK):					

Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.28	Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering				
2.28.1	CD4.14990 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 2000x1200 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	50		
2.28.2	CD4.14990 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 150x90 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Vindu (VUK):					

Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.28.3	CD4.14990 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Over inngangsparti <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 1500x1700 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
2.28.4	CD4.14990 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Over inngangsparti <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 500x980 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	26		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Vindu (VUK):					

Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.28.5	CD4.14990 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Over inngangsparti <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 1000x1100 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
2.28.6	CD4.14990 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 150x50 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Vindu (VUK):					

Kapittel: 2 Vindu (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.28.7	CD4.14990 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 100x120 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav: Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 2 Vindu (VUK):					

3. Forlegningsrom
1



Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning



Kapittel: 3 Forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.12	Tømrerarbeid				
3.12.1	QK5.12212 PLATEKLEDNING I HIMLING Areal Materiale: Gipsplater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Gang, 49 rom <i>Plateformat:</i> Valgfritt <i>Antall lag:</i> 1 <i>Type:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Lekter <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	187,00		
3.12.2	QM5.4A Taklister (lister mot himling) Lengde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gang, 49 rom	m	392,00		
3.12.3	QM5.11012 GULVLIST Lengde Materiale: Valgfritt Underlag: Betong Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> 49 rom <i>Type/profil:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m	539,00		
3.21	Malingsarbeid				
3.21.1	TB2.42992A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Innervegger Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> 49 rom <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle småskader som hull og skrammer på vegg utbedres med sparkel før maling	m ²	2300,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 3 Forlegningsrom (PEBA):


Kapittel: 3 Forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.21.2	TB2.42992 MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Himling Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> 49 rom <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	187,00		
3.21.3	TH2.131 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Linoleum Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> 49 rom <i>Type belegg:</i> Farge avklares ved oppstart <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	770,00		
3.21.4	TB2.42612A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Dørblad Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> 49 rom <i>Underlag:</i> Valgtritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Begge sider av dør. Dørskilt fjernes og nye bestilles og monteres etter romskjema. Svarte skilt med hvit skrift. Rom nr og hva rommet inneholder skal fremkomme. Må avklares med fb før bestilling.	stk	49		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 3 Forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.21.5	<p>TB2.42622A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Dørkarm Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> 49 rom <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Begge sider av dør inkl dørlister</p>	stk	49		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 3 Forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.24	Fast bygginnredning				
3.24.1	<p>RL1.9001A INNREDNING</p> <p>Antall</p> <p>Type: Skyvedørsgarderobe Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Malt <i>Lokalisering:</i> 49 rom <i>Anvendelse:</i> Oppevaring av klær <i>Dimensjoner:</i> 2000x2470 <i>Underlag:</i> Betong <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Garderobe skal leveres komplett, med innmat og skyvedører med speil. En rad med kurvsystem og resterende for opphenging. Se skisse under.</p> <p>b) Materialer Mål må kontrolleres før bestilling. Elfa kvalitet eller tilsvarende.</p> <p style="text-align: center;">Vegg 1 (bakvegg)</p> 	stk	49		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 3 Forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.26	Bygningsm.arbeid elektro				
3.26.1	<p>WL1.2120A STIKKONTAKTUTTAK Antall Type: Stikkontakt – elkraft Uttak per enhet: 2 Kapslingsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> rom <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag 1 til 1 bytte.(2 stk pr rom) Pluss utvidelse med to stk ved skrivebord og seng. Åpen kabling ved ny etablering av stikk.</p> <p>b) Materialer Elko RS16 eller tilsvarende kvalitet.</p>	stk	196		
3.26.2	<p>WF2.92312A BRYTER Antall Type: Dimmer Betjening: Vri Nominell strøm: 16 A Systemspenning: 230 VAC Kapslingsgrad: IP20 <i>Lokalisering:</i> Ved dør <i>Karakteristikk:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Eksisterende punkt benyttes <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Elko RS16 eller tilsvarende Dimmer spotter i gang.</p>	stk	49		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Forlegningsrom (PEBA):					


Kapittel: 3 Forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.26.3	<p>XE1.21984878881 LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING Antall Montering: Innfelt – tak Lyskilde: Spotter Antall lyskilder: Ikke relevant Kapslingsgrad: IP44 Utforming av avskjerming foran lyskilde: Ingen avskjerming Materiale i avskjerming foran lyskilde: Ikke relevant Reflektor: Ingen Optisk egenskap i reflektor: Ikke relevant Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> Gang, 49 rom <i>Armaturens form:</i> Rund <i>Armaturens mål:</i> Valgfritt <i>Armaturens farge:</i> Hvit <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Lystekniske krav:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Monteres innfelt i gipshimling <i>Styring:</i> Dimmer <i>Henvisning til armaturlister for plassering:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	196		
3.26.4	<p>XE1.24111870003A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING Antall Montering: Utenpåliggende – vegg Lyskilde: Integrert LED-lyskilde Antall lyskilder: 1 Kapslingsgrad: IP20 Utforming av avskjerming foran lyskilde: Ingen avskjerming Materiale i avskjerming foran lyskilde: Ikke relevant Reflektor: Valgfritt Optisk egenskap i reflektor: Valgfri Tilkobling: Med kabel og plugg for stikkontakt <i>Lokalisering:</i> Over seng, 49 rom <i>Armaturens form:</i> valgritt <i>Armaturens mål:</i> Valgfritt <i>Armaturens farge:</i> Svart <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Lystekniske krav:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> På vegg <i>Styring:</i> Valgfritt <i>Henvisning til armaturlister for plassering:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Sengelampe med usb og usb-c lader og hylle</p>	stk	49		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 3 Forlegningsrom (PEBA):


Kapittel: 3 Forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.28	Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering				
3.28.1	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Skap Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres. 2 skap pr rom.</p> 	stk	49		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 3 Forlegningsrom (PEBA):

Kapittel: 3 Forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.28.2	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Bildebord og gardinbrett Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres. 2 stk bord for bildeoppheng og gardiner og brett.</p> 	stk	49		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 3 Forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.28.3	<p>CD4.14460A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Fast himling Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Gang, 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres.</p>	m ²	187,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Forlegningsrom (PEBA):					



Kapittel: 3 Forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.28.4	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Taklister Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Gang, 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres.</p>	m	392,00		
3.28.5	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Gulvbelegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres.</p>	m ²	770,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 3 Forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.28.6	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Taklampe gang Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Tas ned og leveres forsvarsbygg for gjenbruk.</p>	stk	49		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 3 Forlegningsrom (PEBA):					

4. Korridorer
1



Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning


Kapittel: 4 Korridorer (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4.10	Flisarbeid				
4.10.2	<p>NH2.1111233A FLISLEGGING – AREAL Areal Bygningsdel: Gulv Eksponeering: Eksponeeringsklasse MX2 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Flytlim <i>Lokalisering:</i> Yttergang begge innganger <i>Underlag:</i> Betong <i>Flistype:</i> Valgfritt <i>Flislagets totale tykkelse:</i> Valgfritt <i>Festemasse:</i> Valgfritt <i>Fugemasse:</i> Valgfritt <i>Fugebredde:</i> 5mm <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fugging b) Materialer Farge avklares før oppstart.</p>	m ²	7,00		
4.21	Malingsarbeid				
4.21.3	<p>TH2.131 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Linoleum Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> Korridorer inkl trapp og trapperom <i>Type beleg:</i> Farge avklares ved oppstart <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	300,00		
4.21.4	<p>TB2.42992 MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Himling Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> korridorer inkl trapp og trapperom <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	300,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 4 Korridorer (VUK):					

Kapittel: 4 Korridorer (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4.21.5	<p>TB2.42992A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal</p> <p>Konstruksjon: Innervegger Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Korridorer kjeller <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Alle småskader som hull og skrammer på vegg utbedres med sparkel før maling</p>	m ²	243,00		
4.21.6	<p>TB2.42612A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal</p> <p>Konstruksjon: Dørblad Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Kjeller <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Begge sider av dør. Dørskilt fjernes og nye bestilles og monteres etter romskjema. Svarte skilt med hvit skrift. Rom nr og hva rommet inneholder skal fremkomme. Må avklares med fb før bestilling.</p>	stk	17		
4.21.7	<p>TB2.42622A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal</p> <p>Konstruksjon: Dørkarm Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Kjeller <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Begge sider av dør inkl dørlister</p>	stk	17		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 4 Korridorer (VUK):					


Kapittel: 4 Korridorer (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4.26	Bygningsm.arbeid elektro				
4.26.1	<p>WD2.210A ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUTJON Antall Utførelse: Plassbygd Montasjeenhet: Skap Kapslingsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 1 etg (FORD 4311) <i>Anvendelse:</i> Valgfritt <i>Karakteristikker:</i> Valgfritt <i>Utstyrs plassering:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Renovering av sikringsskap til dagens standard. Se kursfortegnelse vedlegg 5. b) Materialer Anerkjente merker skal brukes. c) Utførelse Iht NEK400</p> 	RS			


Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 4 Korridorer (VUK):


Kapittel: 4 Korridorer (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4.26.2	<p>WD2.210A ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUTJON Antall Utførelse: Plassbygd Montasjeeenhet: Skap Kapslingsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 1 etg (1B) <i>Anvendelse:</i> Valgfritt <i>Karakteristikker:</i> Valgfritt <i>Utstyrs plassering:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Renovering av sikringsapparat til dagens standard. Se kursfortegnelse vedlegg 7.</p> <p>b) Materialer Anerkjente merker skal brukes.</p> <p>c) Utførelse Iht NEK400</p> 	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 4 Korridorer (VUK):					

Kapittel: 4 Korridorer (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4.26.3	<p>WD2.210A ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUTJON Antall Utførelse: Plassbygd Montasjeeenhet: Skap Kapslingsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 2 etg (FORD 4320) <i>Anvendelse:</i> Valgfritt <i>Karakteristikker:</i> Valgfritt <i>Utstyrs plassering:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Renovering av sikringsenskap til dagens standard. Se kursfortegnelse vedlegg 8</p> <p>b) Materialer Anerkjente merker skal brukes.</p> <p>c) Utførelse Iht NEK400</p> 	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 4 Korridorer (VUK):					

Kapittel: 4 Korridorer (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4.26.4	<p>WD2.210A ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUTJON Antall Utførelse: Plassbygd Montasjeeenhet: Skap Kapslingsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 2 etg (FORD 4321) <i>Anvendelse:</i> Valgfritt <i>Karakteristikker:</i> Valgfritt <i>Utstyrs plassering:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Renovering av sikringsskap til dagens standard. Se kursfortegnelse vedlegg 9</p> <p>b) Materialer Anerkjente merker skal brukes.</p> <p>c) Utførelse Iht NEK400</p> 	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 4 Korridorer (VUK):					

Kapittel: 4 Korridorer (VUK)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4.26.7	YB4.5121228130 SENSOR (DETEKTOR) FOR BEVEGELSEDETEKSJON Antall Type sensor (detektor): Passiv infrarød (PIR) Leveranseomfang: Levering, montering og spenningssetting Signaltype: Digital (av/på) Kommunikasjonsprotokoll: Ingen Kapslingsgrad: IP44 Kapslingsklasse: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Korridor 1,2 og 3 etg. 2 stk trapperom <i>Kvalitetskrav:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> På vegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	10		
4.28	Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering				
4.28.5	CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Gulvbelegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Korridorer alle etg inkl trapp og trapperom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres.	m ²	300,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 4 Korridorer (VUK):					

5. Kjøkken og oppholdsrom (Opsjon)

1

Elektrisk anlegg til kjøkken og oppholdsrom må dimensjoneres etter NEK400 og beregnes på nytt.



Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.12	Tømrerarbeid				
5.12.1	<p>RL1.9400A INNREDNING</p> <p>Antall</p> <p>Type: Kjøkkeninnredning Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Kjøkken <i>Anvendelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjoner:</i> Se vedlegg 12 <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Komplett kjøkken ferdig montert iht skisse. Alle hvitevarer medregnes i leveransen.</p> <p>Kontrollmåling må gjøres av entreprenør og tegninger skal godkjennes av fb før bestilling.</p> <p>b) Materialer Innredning med kjøkkenøy: Normal standard med høy slitestyrke. Farge: Mørk grå Bua håndtak i børstet stål utførelse. Benkeplater: Farge tilpasses gulv. Benkeplate hel lengde fra vegg til vegg. utsende tilsvarende skisse (vedlegg 12)</p> <p>Hvitevarer i normal kvalitet (anerkjent merke): - 3 stk kjøleskap med frys 600 bredde. Innebygd - 2 stk komfyr innebygd 600. Sort - 2 stk Microbølgovn, innebygd 600. Sort - 1 stk induksjon koketopp nedfelt i benkeplate. 600 - 1 stk ventilator fritt hengende med kullfilter. Sort - 1 stk helintegrert oppvaskmaskin. 600. Sort</p> <p>VVS 1 stk 2 kummers vask med blandebat, stengeventiler og vannlås. Sort. Komplett. Underlimt eller nedfelt i benkeplate. Nytt avløp må etableres nedfelt i betonggulv. Ca 2 m til sideliggende rom. Alle arbeider for ferdigstillelse er inkludert.</p> <p>EL Komfyrvakt og bergening av effektbehov er inkl. Belysning: LED-lys under overskap</p> <p>c) Utførelse Nødvendige tilpasningsforinger på over og underskap må medregnes.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):					

Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.12.2	<p>QM5.11012 GULVLIST Lengde Materiale: Valgfritt Underlag: Betong Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom og Tv-stue <i>Type/profil:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	80,00		
5.12.3	<p>RH2.21130091140028A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Valgfri Overflatemateriale: Valgfritt Slagretning: Ut mot korridor Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI2 60-Sa Varmegjennomgang: Uspesifisert Luftlydisolasjon: Laboratiemålt lydreduksjonstall (Rw) >= 33 dB Innbruddsmotstand: Ingen krav <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom og tv-stue <i>Dørtype:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 90x210 <i>Terskel:</i> Stål <i>Overflatebehandling:</i> Avklares ved oppstart <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. sparkeplater, låskasse, dørvrider og dørpumpe. Låsesylinder gjenbrukes. Må kontrollmåles før bestilling. Inkluderer foringer, branntetting og listverk på begge sider</p>	stk	3		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):

Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.12.4	<p>RH2.2213002000088A INNERDØR – SKYVEDØR – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Valgfri Overflatemateriale: Valgfritt Type: Enfløyet montert i vegg Brannmotstand: Valgfri Varmegjennomgang: Uspesifisert Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav <i>Lokalisering:</i> Kjøkken, oppholdsrom og tv-stue <i>Dørtype:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 100x210 <i>Terskel:</i> Ingen <i>Overflatebehandling:</i> Avtales ved oppstart <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasning av vegger og utsparing er inkl.</p>	stk	2		
5.12.5	<p>QK5.31212 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Sponbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom og tv-stue (skyvedører) <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Stav <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	53,00		
5.21	Malingsarbeid				
5.21.1	<p>TH2.131 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Linoleum Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom og tv-stue <i>Type belegg:</i> Farge avklares ved oppstart <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):					

Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.21.2	TB2.42992A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Innervegger Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom og tv-stue <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle småskader som hull og skrammer på vegg utbedres med sparkel før maling	m ²	220,00		
5.21.3	TB2.42992 MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Himling Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom og tv-stue <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
5.25	Byggningsm.arbeid vvs				
5.25.1	UZA Rørinstallasjoner <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle poster knyttet til kjøkken er knyttet til post 5.12.1	REG	0,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):					

Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.26	Byggningsm.arbeid elektro				
5.26.1	<p>XE1.2311100001A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING Antall Montering: Utenpåliggende – tak Lyskilde: Integrert LED-lyskilde Antall lyskilder: 1 Kapslingsgrad: IP20 Utforming av avskjerming foran lyskilde: Valgfri Materiale i avskjerming foran lyskilde: Valgfritt Reflektor: Valgfritt Optisk egenskap i reflektor: Valgfri Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> Kjøkken og Oppholdsrom <i>Armaturens form:</i> Valgfritt <i>Armaturens mål:</i> Valgfritt <i>Armaturens farge:</i> Valgfritt <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Lystekniske krav:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Himling <i>Styring:</i> Dimmer <i>Henvisning til armaturlister for plassering:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag All kabling er inkl i denne posten. Lysberegning av rommene må utføres for mengdekontroll.</p> <p>b) Materialer Armaturer iht vedlegg 13</p>	stk	10		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):					

Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.26.2	<p>XE1.25111000001A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING Antall Montering: Nedhengt Lyskilde: Integrert LED-lyskilde Antall lyskilder: 1 Kapslingsgrad: IP20 Utforming av avskjerming foran lyskilde: Valgfri Materiale i avskjerming foran lyskilde: Valgfritt Reflektor: Valgfritt Optisk egenskap i reflektor: Valgfri Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> Kjøkken og Oppholdsrom <i>Armaturens form:</i> Valgfritt <i>Armaturens mål:</i> Valgfritt <i>Armaturens farge:</i> Valgfritt <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Lystekniske krav:</i> Valgfritt Montasje: Himling Styring: Dimmer <i>Henvvisning til armaturlister for plassering:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>b) Materialer Pendler iht vedlegg 13</p>	stk	2		
5.26.3	<p>WL1.2122A STIKKONTAKTUTTAK Antall Type: Stikkontakt – elkraft Uttak per enhet: 2 Kapslingsgrad: IP20 <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom og tv-stue Montasje: Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Nytt opplegg iht dagens standard. Inkluderer kabling.</p> <p>b) Materialer Elko RS16 eller tilsvarende kvalitet.</p>	stk	20		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):

Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.26.4	<p>WL1.2120A STIKKONTAKTUTTAK Antall Type: Stikkontakt – elkraft Uttak per enhet: 2 Kapslingsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom og Tv-stue <i>Montasje:</i> Åpent <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Usb kontakt lik elko plus usb eller tilsvarende. Monteres i "på vegg ramme"</p>	stk	5		
5.26.5	<p>WF1.1300 VERN Antall Type vern: Jordfeilbryter Kapslingstype: Valgfri Kapslingsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> HF <i>Vernet installasjon/utstyr:</i> Valgfritt <i>Strøm:</i> 25A <i>Spenning:</i> 230V <i>Poltall:</i> 2 <i>Bryteevne:</i> C <i>Jordfeilstrom:</i> 30mA <i>Karakteristikker:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
5.26.6	<p>WF1.1300 VERN Antall Type vern: Jordfeilbryter Kapslingstype: Valgfri Kapslingsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> HF <i>Vernet installasjon/utstyr:</i> Valgfritt <i>Strøm:</i> 16A <i>Spenning:</i> 230V <i>Poltall:</i> 2 <i>Bryteevne:</i> C <i>Jordfeilstrom:</i> 30mA <i>Karakteristikker:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):					


Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.26.7	<p>WL1.2110A STIKKONTAKTUTTAK Antall Type: Stikkontakt – elkraft Uttak per enhet: 1 Kapslingsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjøkken (over benk) <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Stikk med timerfunksjon</p>	stk	2		
5.26.8	<p>WF2.12312A BRYTER Antall Type: Bryter Betjening: Vri Nominell strøm: 16 A Systemspenning: 230 VAC Kapslingsgrad: IP20 <i>Lokalisering:</i> Ved dør <i>Karakteristikker:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Elko RS16 eller tilsvarende Trippel brytere inf.</p>	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):					

Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.26.9	<p>XE1.25111000001A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING Antall Montering: Nedhengt Lyskilde: Integrert LED-lyskilde Antall lyskilder: 1 Kapslingsgrad: IP20 Utforming av avskjerming foran lyskilde: Valgfri Materiale i avskjerming foran lyskilde: Valgfritt Reflektor: Valgfritt Optisk egenskap i reflektor: Valgfri Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> Over spisebord <i>Armaturens form:</i> Valgfritt <i>Armaturens mål:</i> Valgfritt <i>Armaturens farge:</i> Valgfritt <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Lystekniske krav:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Himling <i>Styring:</i> Dimmer <i>Henvvisning til armaturlister for plassering:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Pendler iht vedlegg 13</p>	stk	2		
5.26.10	<p>XE1.24111000001A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING Antall Montering: Utenpåliggende – vegg Lyskilde: Integrert LED-lyskilde Antall lyskilder: 1 Kapslingsgrad: IP20 Utforming av avskjerming foran lyskilde: Valgfri Materiale i avskjerming foran lyskilde: Valgfritt Reflektor: Valgfritt Optisk egenskap i reflektor: Valgfri Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> Kjøkken og Oppholdsrom <i>Armaturens form:</i> Valgfritt <i>Armaturens mål:</i> Valgfritt <i>Armaturens farge:</i> Valgfritt <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Lystekniske krav:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Himling <i>Styring:</i> Dimmer <i>Henvvisning til armaturlister for plassering:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer iht vedlegg 13</p>	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):					


Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.28	Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering				
5.28.1	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Barløsning Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres.</p> 	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):


Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.28.2	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Kjøkkeninredning Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og færemomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og færemomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres. Inkluderer frakobling av rør og avløp.</p> 	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):


Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.28.3	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Port Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og leveres Forsvarsbygg for gjenbruk. Inkluderer frakobling av el.</p> 	stk	1		


Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):

Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.28.4	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Lysarmaturer himling Forurensningsgrad: Uspesifisert Lokalisering: Kjøkken/oppholdsrom Tilgjengelighet: Valgfritt Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt Materialer: Valgfritt Byggeår: Valgfritt Dimensjon: Valgfritt Konstruksjon/bæring: Valgfritt Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Valgfritt Medium/konsentrasjon: Valgfritt EAL-kode: Valgfritt Avfallsstoffnummer: Valgfritt Slutttilstand for gjenværende deler: Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres. Inkluderer all kabling tilhørende armaturene.</p> 	stk	10		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):					

Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.28.5	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vegglamper Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres. Inkluderer all kabling tilhørende armaturene.</p> 	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):					

Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.28.6	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Gulvlister Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom/Tv-stue <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres.</p>	m	80,00		
5.28.7	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Gulvbelegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom og tv-stue <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres.</p>	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):					

Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.28.8	<p>CD4.14320A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjøkken/oppholdsrom og tv-stue <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 90x21 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres.</p>	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):					

Kapittel: 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5.28.9	<p>CD4.14270A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Lettvegger mellom kjøkken/oppholdsrom og oppholdsrom/tv-stu <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Spon <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres.</p>	m ²	53,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon):					

6. Bad
1



Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.10	Flisarbeid				
6.10.1	<p>NH2.1112233A FLISLEGGING – AREAL Areal Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Flytlim <i>Lokalisering:</i> Vegger, 49 bad <i>Underlag:</i> Betong <i>Flistype:</i> 200x200 <i>Flislagets totale tykkelse:</i> Valgfritt <i>Festemasse:</i> Valgfritt <i>Fugemasse:</i> Valgfritt <i>Fugebredde:</i> 5mm <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fugging b) Materialer Farger avklares ved oppstart</p>	m ²	172,00		
6.10.2	<p>NH2.1111233A FLISLEGGING – AREAL Areal Bygningsdel: Gulv Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Flytlim <i>Lokalisering:</i> Vegger, 49 bad <i>Underlag:</i> Betong <i>Flistype:</i> 200x200 <i>Flislagets totale tykkelse:</i> Valgfritt <i>Festemasse:</i> Valgfritt <i>Fugemasse:</i> Valgfritt <i>Fugebredde:</i> 5mm <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fugging b) Materialer Farge avklares før oppstart.</p>	m ²	130,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.12	Tømrerarbeid				
6.12.1	QK5.12212 PLATEKLEDNING I HIMLING Areal Materiale: Gipsplater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> 49 bad <i>Plateformat:</i> Valgfritt <i>Antall lag:</i> 1 <i>Type:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Lekter <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	130,00		
6.12.2	QM5.4 Taklister (lister mot himling) Lengde <i>Andre krav:</i> Nei	m	260,00		
6.12.3	QM5.3 Karmlister (gerikter) og dekklist Lengde <i>Andre krav:</i> Nei	m	150,00		
6.12.4	PV4.2A Hel inntekking av innkassinger Lengde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Innkassing av nytt avløpsrør på 49 bad. b) Materialer Lekter av tre og gipsplater klargjort for membran og fliser.	m	120,00		
6.12.5	PV4.2A Hel inntekking av innkassinger Lengde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Innkassing av 25 avløpsrør i kjeller . Inkluderer stakeluke på hver stamme. b) Materialer Lekter av tre og gipsplater klargjort for maling. Forsterkninger i hjørner.	m	60,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.21	Malingsarbeid				
6.21.1	<p>TA3.461123A AVRETTINGSLAG Areal Bygningsmateriale: Betong Type avrettingsmasse: Sementbasert Armering: Fiberarmert Toleranser: Normale <i>Lokalisering:</i> Bad 49 rom <i>Flate som skal behandles:</i> Gulv (2,65m2 x 30mm) <i>Gulvets tiltenkte bruk:</i> Våtrom <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Antatt gjennomsnittlig tykkelse:</i> 30mm <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Lokalt fall til sluk i dusjsone iht gjeldende krav.</p>	m ²	130,00		
6.21.2	<p>SF1.324 MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE Areal Materiale: Polyester <i>Lokalisering:</i> Badvegger <i>Underlag:</i> betong <i>Kvalitet, type:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> Iht gjeldende krav <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	172,00		
6.21.3	<p>SF1.324 MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE Areal Materiale: Polyester <i>Lokalisering:</i> Badgulv <i>Underlag:</i> betong <i>Kvalitet, type:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> Iht gjeldende krav <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	130,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.21.4	<p>TB4.332122 MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT, HELPERFORERT GIPSPLATE Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Estetisk klasse K2— Sparkling av fuger i plateskjøter — 2 ganger flekksparkling — Grunning — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Gang, 49 rom <i>Underlag:</i> valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Utførelse av plateskjøt:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avklares ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	130,00		
6.21.5	<p>TB2.42612A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Dørblad Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Bad, 49 rom <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Begge sider av dør.</p>	stk	49		
6.21.6	<p>TB2.42622A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Dørkarm Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> 49 rom <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Begge sider av dør inkl dørlister</p>	stk	49		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.25	Bygningsm.arbeid vvs				
6.25.1	UF1.2211290A KLOSETT Antall Brukskategori: For normal bruk Materiale: Porselen Plassering: Frittstående Montering: Limes Spylesystem: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> 49 Bad <i>Farge:</i> Hvit <i>Sisterne:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> b) Materialer Skjult s-lås komplett med softclose toalettlokk	stk	49		
6.25.2	UF1.5511A DUSJVEGG Antall Form: Rektangulær Materiale i vegg: Herdet glass <i>Lokalisering:</i> 50 Bad <i>Dimensjon:</i> ca 1305 <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Materiale i veggprofil:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ferdig montert b) Materialer Rett dusjvegg med fastfelt og skyvedør. B= 1305mm. Må kontrollmåles. Se vedlegg 10 c) Utførelse. Limes i gulv og skrus i vegg	stk	22		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.25.3	<p>RL1.9101A INNREDNING Antall</p> <p>Type: Servantskap Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Malt <i>Lokalisering:</i> 50 Bad <i>Anvendelse:</i> Vask med 2 skuffer. <i>Dimensjoner:</i> B=600 <i>Underlag:</i> Flis <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Servantskap komplett med servant, ett greps blandedbateri, vannlås, ventiler og diverse. b) Materialer Må kontrollmåles før bestilling. Se eksempel vedlegg 6.</p>	stk	49		
6.25.4	<p>RL1.9101A INNREDNING Antall</p> <p>Type: Speilskap Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Malt <i>Lokalisering:</i> 49 Bad <i>Anvendelse:</i> Speilskap for oppevaring <i>Dimensjoner:</i> B=600 <i>Underlag:</i> Flis <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Speilskap med hyller og belysning i speil. Se eksempel vedlegg 6.</p>	stk	49		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.25.5	<p>UF8.21124A DUSJ MED BLANDEBATTERI Antall</p> <p>Type: Hånddusj montert på glidestang Dusjhode: Med sparefunksjon Materiale: Forkrommet plast <i>Lokalisering:</i> 50 Bad <i>Dusjbatteri:</i> Oras eller tilsvarende kvalitet <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Slange:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Monteres på flisvegg, eksisterende punkt</p>	stk	49		
6.25.6	<p>UF5.112220 GULVSLUK Antall</p> <p>Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Rustfritt stål Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsøsning: Avtagbar vannlås Montasje: Valgfri <i>Lokalisering:</i> 49 bad <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Kapasitet:</i> Valgfritt <i>Anboringer:</i> Valgfritt <i>Type membran på gulv:</i> Valgfritt <i>Type gulvoverflate:</i> Flis <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	49		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.25.7	<p>UB2.2124199000A INNENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – KOMPLETT Lengde Formål: Avløpsledning Materiale: Støpejern Plassering: I himling og kasses inn langs vegg Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri <i>Lokalisering:</i> 49 bad <i>Pakningstype:</i> Valgfritt <i>Trykk:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Iht gjeldende krav <i>Materialkvalitet:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer hulltaking i etasjeskiller og brannetting</p> <p>c) Utførelse Pga av dårlige innstøpte avløpsrør, etableres nye avløpsrør i alle bad. sluk og avløpsrør fra servanter kobles på i himling i badet under og ny vertikalt rør kasses inn langs badvegg. Avløpsrørene kobles på hovedstamme i kjeller. Komplette montering.</p>	m	200,00		
6.25.8	<p>RL3.24 INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Holder Anvendelse: Toalettpapir <i>Lokalisering:</i> 49 bad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Flis <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	49		
6.25.9	<p>RL3.32A INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Krok Anvendelse: Håndklær <i>Lokalisering:</i> 49 bad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Flis <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Krokrad med 3 kroker</p>	stk	49		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.25.10	RL3.49 INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Stativ Anvendelse: Dusjartikler <i>Lokalisering:</i> 49 bad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Flis <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	49		
6.26	Bygningsm.arbeid elektro				
6.26.1	WL1.2114A STIKKONTAKTUTTAK Antall Type: Stikkontakt – elkraft Uttak per enhet: 1 Kapslingsgrad: IP44 <i>Lokalisering:</i> Bad, 49 rom (Ved speil) <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Omfang og prisgrunnlag Ferdig montert i eksisterende veggboкс b) Materialer Elko RS16 eller tilsvarende kvalitet. 	stk	49		
6.26.2	WF2.92310A BRYTER Antall Type: Dimmer Betjening: Vri Nominell strøm: 16 A Systemspenning: 230 VAC Kapslingsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Bad, 49 rom <i>Karakteristikk:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Omfang og prisgrunnlag Ferdig montert i veggboкс. Eksisterende punkt 	stk	49		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.26.3	WHA Materiell for kobling Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilkobling av speilskap med lys. Eksisterende punkt.	stk	49		
6.26.4	XE1.21984878881 LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING Antall Montering: Innfelt – tak Lyskilde: Spotter Antall lyskilder: Ikke relevant Kapslingsgrad: IP44 Utforming av avskjerming foran lyskilde: Ingen avskjerming Materiale i avskjerming foran lyskilde: Ikke relevant Reflektor: Ingen Optisk egenskap i reflektor: Ikke relevant Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> Bad, 49 rom <i>Armaturens form:</i> Rund <i>Armaturens mål:</i> Valgfritt <i>Armaturens farge:</i> Hvit <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Lystekniske krav:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Monteres innfelt i gipshimling <i>Styring:</i> Dimmer <i>Henvisning til armaturlister for plassering:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	196		
6.26.5	WO3.1111124A REGULATOR FOR TEMPERATUR Antall Type: Elektronisk romtermostat Anvendelse: Oppvarming Nivåinnstilling: Innbygd Tilkobling til bus-system: Med integrert tilkoblingsenhet Kapslingsgrad: IP44 <i>Lokalisering:</i> Bad, 49 rom <i>Montasje:</i> Eksisterende punkt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fjerning og deponering av eksisterende termostat. b) Materialer Elko eller tilsvarende kvalitet	stk	49		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.26.6	<p>XC2.4101 ELEKTRISK VARMEELEMENT Antall Elementtype: Toleder varmekabel Tilkobling: Fast tilkobling Temperaturavhengighet: Uspesifisert Anvendelse: Romoppvarming <i>Lokalisering:</i> Bad, 49 rom <i>Rommets funksjon:</i> Valgfritt <i>Oppvarmet areal:</i> 2,8 m² <i>Underlag:</i> Betong <i>Overdekning:</i> Valgfritt <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	49		
6.28	Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering				
6.28.1	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL RS Bygningsdel: Sanitærutstyr Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> På bad 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Riving av servant og speil med tilbehør. WC, dusj og dusjforheng.</p>	stk	49		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.28.2	CD4.12990 RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Fliser Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Gulv, bad, 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	130,00		
6.28.3	CD4.12990 RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Fliser Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Vegg dusj, bad, 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og farenomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	440,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.28.4	<p>CD4.12458A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Gulvoverflate Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Bad, 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Flyt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 2-5cm tykkelse <i>Konstruksjon/bæring:</i> Nei <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Eksisterende varmekabel fjernes og deponeres.</p>	m ²	130,00		
6.28.5	<p>CD4.11990 RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Taklister Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Bad, 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Tre <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 2-5cm tykkelse <i>Konstruksjon/bæring:</i> Nei <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	260,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):					

Kapittel: 6 Bad forlegningsrom (PEBA)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6.28.6	CD4.12468 RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Fast himling Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Bad, 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Bord av tre <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Nei <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	130,00		
6.28.7	CD4.14990 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Sluk i gulv Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> På bad 49 rom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	49		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 6 Bad forlegningsrom (PEBA):					

Garderobe, dusj og badstu. (Opsjon)



Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.10	Flisarbeid				
7.10.1	<p>NH2.1112233A FLISLEGGING – AREAL Areal Bygningsdel: Vegg Eksponeering: Eksponeeringsklasse MX2 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Flytlim <i>Lokalisering:</i> Fellesdusj <i>Underlag:</i> Betong <i>Flistype:</i> 200x200 <i>Flislagets totale tykkelse:</i> Valgfritt <i>Festemasse:</i> Valgfritt <i>Fugemasse:</i> Valgfritt <i>Fugebredde:</i> 5mm <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fugging b) Materialer Farger avklares ved oppstart</p>	m ²	6,00		
7.10.2	<p>NH2.1111233A FLISLEGGING – AREAL Areal Bygningsdel: Gulv Eksponeering: Eksponeeringsklasse MX2 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Flytlim <i>Lokalisering:</i> Fellesdusj og badstu <i>Underlag:</i> Betong <i>Flistype:</i> 200x200 <i>Flislagets totale tykkelse:</i> Valgfritt <i>Festemasse:</i> Valgfritt <i>Fugemasse:</i> Valgfritt <i>Fugebredde:</i> 5mm <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fugging og sokkelflis. b) Materialer Farge avklares før oppstart.</p>	m ²	17,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):

Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.12	Tømrerarbeid				
7.12.1	<p>QK3.110011000A PANEL PÅ VEGG INNVENDIG Areal Treslag: Valgfritt Utførelse: Utførelsesklasse A Kvalitet: Kvalitetsklasse 1 Profiltype: Uspesifisert Etterfølgende overflatebehandling: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Badstu <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Utføres med materiel egnet til formålet.</p>	m ²	33,00		
7.12.2	<p>QK3.210010000A PANEL I HIMLING INNVENDIG Areal Treslag: Valgfritt Utførelse: Utførelsesklasse A Kvalitet: Uspesifisert Profiltype: Uspesifisert Etterfølgende overflatebehandling: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Badstu <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Utføres med materiel egnet til formålet.</p>	m ²	7,00		
7.12.3	<p>QM5.41030A TAKLIST Lengde Materiale: Valgfritt Underlag: Tre Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Badstu <i>Type/profil:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Samme type material som vegg/himling.</p>	m	10,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):					

Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.12.4	<p>RH2.213304100888800A INNERDØR – HENGSLER – HELGLASSDØR Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Valgfri Slagretning: Utadslående mot venstre Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Valgfri Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Badstu <i>Dørtype:</i> Badstudør <i>Dimensjon:</i> 90x210. Må måles før bestilling <i>Terskel:</i> Ingen <i>Utførelse/overflatebehandling:</i> Valgfritt <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Ingen <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Glassdør i god kvalitet</p>	stk	1		
7.12.5	<p>RL2.110A FAST MONTERT SITTEMØBEL Antall Type: Sittebenk Belastning: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Badstu <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/utførelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjoner:</i> ca 4,5 m <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Komplette sittebenk med 2 høyder b) Materialer Materialer i god kvalitet egne til formålet.</p>	m	4,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):					

Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.21	Malingsarbeid				
7.21.1	<p>TA3.461123A AVRETTINGSLAG Areal</p> <p>Bygningsmateriale: Betong Type avrettingsmasse: Sementbasert Armering: Fiberarmert Toleranser: Normale <i>Lokalisering:</i> Fellesdusj <i>Flate som skal behandles:</i> Gulv (x 30mm) <i>Gulvets tiltenkte bruk:</i> Våtrom <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Antatt gjennomsnittlig tykkelse:</i> 30mm <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Lokalt fall til sluk i dusjsone iht gjeldende krav.</p>	m ²	9,00		
7.21.2	<p>SF1.324 MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE Areal</p> <p>Materiale: Polyester <i>Lokalisering:</i> Gulv. Fellesdusj og badstue <i>Underlag:</i> betong <i>Kvalitet, type:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> Iht gjeldende krav <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	17,00		
7.21.3	<p>SF1.324 MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE Areal</p> <p>Materiale: Polyester <i>Lokalisering:</i> Vegg, dusjsone <i>Underlag:</i> betong <i>Kvalitet, type:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> Iht gjeldende krav <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	6,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):					

Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.21.4	TB2.42992A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVEDIG Areal Konstruksjon: Innervegger Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Fellesdusj <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle småskader som hull og skrammer på vegg utbedres med sparkel før maling	m ²	25,00		
7.25	Bygningsm.arbeid vvs				
7.25.1	UF5.112220 GULVSLUK Antall Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Rustfritt stål Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsøsning: Avtagbar vannlås Montasje: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Fellesdusj <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Kapasitet:</i> Valgfritt <i>Anboringer:</i> Valgfritt <i>Type membran på gulv:</i> Valgfritt <i>Type gulvoverflate:</i> Flis <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):					

Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.25.2	<p>UF8.21221A DUSJ MED BLANDEBATTERI Antall Type: Fastmontert dusjpanel Dusjhode: Med sparefunksjon Materiale: Rustfritt stål <i>Lokalisering:</i> Fellesdusj <i>Dusjbatteri:</i> valgfritt <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Slange:</i> Ingen <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Monteres på flisvegg, eksisterende punkt</p> <p>b) Materialer Shelby dusjpanel long john ansl topp eller tilsvarende</p>	stk	3		
7.26	Bygningsm.arbeid elektro				
7.26.5	<p>WO3.111124 REGULATOR FOR TEMPERATUR Antall Type: Elektronisk romtermostat Anvendelse: Oppvarming Nivåinnstilling: Innbygd Tilkobling til bus-system: Med integrert tilkoblingsenhet Kapslingsgrad: IP44 <i>Lokalisering:</i> Fellesdusj <i>Montasje:</i> Eksisterende punkt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
7.26.6	<p>XC2.4101 ELEKTRISK VARMEELEMENT Antall Elementtype: Toleder varmekabel Tilkobling: Fast tilkobling Temperaturavhengighet: Uspesifisert Anvendelse: Romoppvarming <i>Lokalisering:</i> Fellesdusj <i>Rommets funksjon:</i> Valgfritt <i>Oppvarmet areal:</i> 9m2 <i>Underlag:</i> Betong <i>Overdekning:</i> Valgfritt <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):					

Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.26.7	<p>WF2.11312A BRYTER Antall</p> <p>Type: Bryter Betjening: Vipp Nominell strøm: 16 A Systemspenning: 230 VAC Kapslingsgrad: IP20 <i>Lokalisering:</i> Badstu <i>Karakteristikk:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Eksisterende punkt benyttes <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Elko RS16 eller tilsvarende</p>	stk	1		
7.26.8	<p>XC1.6641A ELEKTRISK VARMEOVN Antall</p> <p>Type: Badstuovn Regulering: Trinnbryter og elektronisk termostat Kapslingsgrad: IP44 Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> Badstu <i>Rommets funksjon:</i> Valgfritt <i>Materialer og overflatebehandling:</i> Svart <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Tilpasses rom (7 m2) <i>Dimensjoner:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> På vegg <i>Automatikkfunksjoner:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Bruker eksisterende el.punkt. Ovnen skal også ha en timerfunksjon. Eventuelt ny kabling til dette må regnes inn i posten.</p> <p>b) Materialer Levers i god kvalitet som eksempelvis tylø eller tilsvarende.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):					


Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.26.9	<p>XE1.21114878881A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING</p> <p>Montering: Innfelt – tak Lyskilde: Integrert LED-lyskilde Antall lyskilder: 1 Kapslingsgrad: IP44 Utforming av avskjerming foran lyskilde: Ingen avskjerming Materiale i avskjerming foran lyskilde: Ikke relevant Reflektor: Ingen Optisk egenskap i reflektor: Ikke relevant Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> Badsu <i>Armaturens form:</i> Valgfritt <i>Armaturens mål:</i> valgfritt <i>Armaturens farge:</i> valgfritt <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Lystekniske krav:</i> Valgfritt Montasje: Monteres på vegg Styring: Styres av bryter ved dør <i>Henvvisning til armaturlister for plassering:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Bruker eksisterende strømkilde. lysarmatur egnet til badstu.</p>	stk	2		
7.28	Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering				
7.28.1	<p>CD4.14990 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL RS</p> <p>Bygningsdel: Dusjarmaturer Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Fellesdusj <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):					


Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.28.2	<p>CD4.12990A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Fliser Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Vegg fellesdusj <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Gamle fliser fjernes og overflater rengjøres og klargjøres for membran</p>	m ²	6,00		
7.28.3	<p>CD4.12990A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Fliser Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Gulv fellesdusj og badstu <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Gamle fliser fjernes og overflater rengjøres og klargjøres for membran.</p>	m ²	17,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):					

Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.28.5	<p>CD4.11990 RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Taklister Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Fellesdusj <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Tre <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 2-5cm tykkelse <i>Konstruksjon/bæring:</i> Nei <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	12,00		
7.28.7	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Sluk i gulv Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Fellesdusj <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag</p> 	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):					

Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.28.8	<p>CD4.12990A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Badstu Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Rom 116 <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Treverk <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og færemomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og færemomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer riving av veggpanel, himling, lister, benk og badstudør. Klargjøres for oppbygging. 6,7 m2</p> 	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):

Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.28.9	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Lysarmaturer vegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Badstu <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres. Kabling gjenbrukes.</p>	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):					

Kapittel: 7 Dusj og badstu (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7.28.10	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Badstuovn Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Badstu <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 7 Dusj og badstu (Opsjon):					

Boder og pusserom. (opsjon)

Nye sivilskapbur blir bestilt gjennom forsvarrets rammeavtale, og blir også montert av dem når rommene er klare.



Kapittel: 8 Boder og pusserom (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
8.21	Malingsarbeid				
8.21.1	TB2.42992A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Innervegger Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Boder og pusserom <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle småskader som hull og skrammer på vegg utbedres med sparkel før maling	m ²	134,00		
8.21.2	TB2.42992 MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Himling Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Boder og pusserom <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	100,00		
8.21.3	TB2.42712A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Gulv Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Boder <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gulvet må skrapes og kontrolleres for heft før maling. Dette er inkludert i denne posten.	m ²	80,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 8 Boder og pusserom (Opsjon):					

Kapittel: 8 Boder og pusserom (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
8.26	Byggningsm.arbeid elektro				
8.26.1	<p>XE1.2311100001A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING Antall Montering: Utenpåliggende – tak Lyskilde: Integrert LED-lyskilde Antall lyskilder: 1 Kapslingsgrad: IP20 Utforming av avskjerming foran lyskilde: Valgfri Materiale i avskjerming foran lyskilde: Valgfritt Reflektor: Valgfritt Optisk egenskap i reflektor: Valgfri Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> Boder og pusserom <i>Armaturens form:</i> Valgfritt <i>Armaturens mål:</i> Valgfritt <i>Armaturens farge:</i> Valgfritt <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Lystekniske krav:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Himling <i>Styring:</i> Dimmer <i>Henvisning til armaturlister for plassering:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Eksisterende kabling benyttes. b) Materialer Sg kavlitet eller tilsvarende og Opal utførelse.</p>	stk	12		
8.26.2	<p>YB4.5121228130 SENSOR (DETEKTOR) FOR BEVEGELSEDETEKSJON Antall Type sensor (detektor): Passiv infrarød (PIR) Leveranseomfang: Levering, montering og spenningssetting Signaltype: Digital (av/på) Kommunikasjonsprotokoll: Ingen Kapslingsgrad: IP44 Kapslingsklasse: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ved dør. 4 boder og pusserom <i>Kvalitetskrav:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 8 Boder og pusserom (Opsjon):					

Kapittel: 8 Boder og pusserom (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
8.28	Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering				
8.28.1	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall</p> <p>Bygningsdel: Pussebord Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Pusserom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres. Lengde ca 5,5m</p>	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 8 Boder og pusserom (Opsjon):					


Kapittel: 8 Boder og pusserom (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
					
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel 8 Boder og pusserom (Opsjon):	

Kapittel: 8 Boder og pusserom (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
8.28.2	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Lysarmaturer himling Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Pusserom og 4 boder <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres. Kabling gjenbrukes.</p>	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 8 Boder og pusserom (Opsjon):					

Kapittel: 8 Boder og pusserom (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
8.28.3	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Sevilkapsbur Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Boder <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres.</p> 	stk	48		

Sum denne side:

Sum Kapittel 8 Boder og pusserom (Opsjon):

Tørkerom. (Opsjon)



Kapittel: 9 Tørkerom (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
9.21	Malingsarbeid				
9.21.1	<p>TB2.42992A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Innervegger Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Tørkerom <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Alle småskader som hull og skrammer på vegg utbedres med sparkel før maling</p>	m ²	60,00		
9.21.2	<p>TB2.42992 MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Himling Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Tørkerom <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	36,00		
9.21.3	<p>TB2.42712A MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG Areal Konstruksjon: Gulv Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Tørkerom <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Avtales ved oppstart <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gulvet må skrapes og kontrolleres for heft før maling. Dette er inkludert i denne posten.</p>	m ²	36,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 9 Tørkerom (Opsjon):


Kapittel: 9 Tørkerom (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
9.26	Byggningsm.arbeid elektro				
9.26.1	<p>XE1.23111000001A LYSARMATUR FOR INTERIØRBELYSNING Antall Montering: Utenpåliggende – tak Lyskilde: Integrert LED-lyskilde Antall lyskilder: 1 Kapslingsgrad: IP20 Utforming av avskjerming foran lyskilde: Valgfri Materiale i avskjerming foran lyskilde: Valgfritt Reflektor: Valgfritt Optisk egenskap i reflektor: Valgfri Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> Tørkerom <i>Armaturens form:</i> Valgfritt <i>Armaturens mål:</i> Valgfritt <i>Armaturens farge:</i> Valgfritt <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Lystekniske krav:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Himling <i>Styring:</i> Dimmer <i>Henvisning til armaturlister for plassering:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Eksisterende kabling benyttes. b) Materialer Sg kavlitet eller tilsvarende og Opal utførelse.</p>	stk	6		
9.26.2	<p>YB4.5121228130 SENSOR (DETEKTOR) FOR BEVEGELSEDETEKSJON Antall Type sensor (detektor): Passiv infrarød (PIR) Leveranseomfang: Levering, montering og spenningssetting Signaltype: Digital (av/på) Kommunikasjonsprotokoll: Ingen Kapslingsgrad: IP44 Kapslingsklasse: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ved dør. Tørkerom <i>Kvalitetskrav:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 9 Tørkerom (Opsjon):					

Kapittel: 9 Tørkerom (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
9.28	Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering				
9.28.3	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall</p> <p>Bygningsdel: Tørkebur Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Tørkerom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres.</p>	stk	49		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 9 Tørkerom (Opsjon):					

Kapittel: 9 Tørkerom (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
					

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 9 Tørkerom (Opsjon):

Kapittel: 9 Tørkerom (Opsjon)

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
9.28.4	<p>CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Lysarmaturer himling Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Tørkerom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rives og deponeres. Kabling gjenbrukes.</p>	stk	6		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 9 Tørkerom (Opsjon):					

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Generelt	00-1
01 Etablering, drift og avvikling	01-1
1 Fasade (VUK)	1-1
12 Tømmerarbeid	1-2
21 Malingsarbeid	1-4
28 Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering	1-5
2 Vindu (VUK)	2-1
12 Tømmerarbeid	2-2
19 Metallarbeid	2-9
28 Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering	2-11
3 Forlegningsrom (PEBA)	3-1
12 Tømmerarbeid	3-3
21 Malingsarbeid	3-3
24 Fast bygginnredning	3-6
26 Byggningsm.arbeid elektro	3-7
28 Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering	3-9
4 Korridorer (VUK)	4-1
10 Flisarbeid	4-3
21 Malingsarbeid	4-3
26 Byggningsm.arbeid elektro	4-5
28 Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering	4-9
5 Kjøkken og oppholdsrom (PEBA) (Opsjon)	5-1
12 Tømmerarbeid	5-2
21 Malingsarbeid	5-4
25 Byggningsm.arbeid vvs	5-5
26 Byggningsm.arbeid elektro	5-6
28 Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering	5-11
6 Bad forlegningsrom (PEBA)	6-1
10 Flisarbeid	6-2
12 Tømmerarbeid	6-3
21 Malingsarbeid	6-4
25 Byggningsm.arbeid vvs	6-6
26 Byggningsm.arbeid elektro	6-10
28 Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering	6-12
7 Dusj og badstu (Opsjon)	7-1
10 Flisarbeid	7-2
12 Tømmerarbeid	7-3
21 Malingsarbeid	7-5
25 Byggningsm.arbeid vvs	7-6
26 Byggningsm.arbeid elektro	7-7
28 Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering	7-9
8 Boder og pusserom (Opsjon)	8-1
21 Malingsarbeid	8-2

INNHOLDSFORTEGNELSE

26 Byggningsm.arbeid elektro	8-3
28 Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering	8-4
9 Tørkerom (Opsjon)	9-1
21 Malingsarbeid	9-2
26 Byggningsm.arbeid elektro	9-3
28 Rivearbeid ved ombygging og rehabilitering	9-4