



## Spørsmål til konkurransen

Det har kommet inn følgende spørsmål til konkurransen.

### Spørsmål:

Spørsmål ang. skjema korridor;

Skal de gule og grønne feltene lages som systemvegg med 12mm MDF, med overflate laminat og karmmer av heltre?

Det står beskrevet at systemvegger med rammer av heltre, men så skal glassfeltene ha lakkert aluminiumsramme?

### Svar:

Veggene er foreslått utført som standard stendervegger med isatte glassfelt og dører. Veggene utføres med laminat overflate i høyde 2,1m. Laminat (vist som gult og grønt på oppriss) monteres uten synlige skruer. Øvrige del av vegg (over laminat) overflatebehandles med malebehandling iht rombehandlingsskjema.

Innvendige glassfelt leveres som standard elementer. Disse utføres med lakkerte aluminiumsprofiler og herdet glass eller laminert glass som minst tilfredsstillende forskriftskrav samt evt lyd- og brannkrav. Det tilstrebes slanke karmprofiler. Det skal benyttes sikkerhetsglass i hele glassets utstrekning.

ARK/ BH anviser farge i RAL-kode.

Smyget kan bygges med gips eller mdf som sparkles og males. Veggtykkelsen tilsvarer omtrent tykkelse på glassfelt så det blir ikke store feltet som synes. Farge på smyg skal tilsvare farge på laminat. Dersom smyget overstiger 50mm benyttes laminat i foring med kantprofil av aluminium.

Revidert skjema (tegning) legges ut.