

INSTRUKS

for utføring av offentlige ettersøk
Averøy kommune



Foto: Dag Bjerkestrand

Gjeldende fra 01.01.2024

Innhold

1. Mandat og forord	4
2. Instruksens formål.....	5
3. Kvalifikasjonskrav til offentlige ettersøksjegere i Averøy kommune	5
3.1 Krav til foretak registrert i Enhetsregisteret.	5
3.2 Krav til kompetanse.....	5
3.3 Krav til utstyr	5
3.4 Krav til eierforhold til hund og tilgjengelighet til utstyr og hund.....	5
3.5 Krav til foretakets forsikringer.....	5
3.6 Krav til ettersøksjegerens bosted	5
3.7 Krav til ettersøksjegerens ordinære arbeidssituasjon.....	6
3.8 Attest for skatt og merverdiavgift	6
4 Forventninger til offentlige ettersøksjegerne og ettersøkshunder i Averøy kommune	6
4.1 Fysisk form.....	6
4.2 Mentale egenskaper.....	6
4.3 Jakterfaring og evne til å bedømme vilt	6
4.4 Skyteferdigheter og sikkerhetsvurdering	6
4.5 Praktiske ferdigheter	6
4.6 Standhaftighet	6
4.7 Holdninger og innstilling.....	7
4.8 Opptreden	7
4.9 Ettersøkshunden	7
5. Ansvarsavklaring viltarter	7
5.1. Storvilt	7
Hjortevilt.....	7
Store rovdyr.....	7
5.2. Småvilt og andre viltarter	8
Ordinære viltarter	8
Rovfugler og rødlistearter	8
5.3. Husdyr	9
5.4. Sjøpattedyr	9
6. Ansvarsavklaring for påkjørt vilt.....	9
7. Fullmakter/tillatelser.....	9
7.1 Kunstig lys og motorkjøretøyer	9

7.2 Motorkjøretøy i utmark.....	9
7.3 Løs hund i båndtvangtiden	10
8. Arbeidsvarslingsplan.....	10
9. Utføring av ettersøk	11
9.1 Generelt.....	11
9.2 Følgeskytter/postmannskap på ettersøk	12
9.3 Ettersøk påfølgende dag.....	12
9.4 Skadet dyr som går unna ettersøksekvipasjen.....	12
9.5 Løs hund /slipp av hund	12
9.6 Skadet mordyr med frisk kalv.....	12
9.7 Merking av sporslutt ved avbrutt / avsluttet ettersøk.....	13
9.8 Sikkerhet overfor omgivelser	13
9.9 Varsling av politiet ved ettersøk i tettbygde områder	13
9.10 Flere ettersøksoppdrag samtidig.....	13
9.11 Våpen.....	13
9.12 Skudd mot skadet vilt under ettersøk	14
9.13 Avliving av liggende skadet vilt.....	14
9.14 Legitimering som kommunal ettersøksjeger.....	15
9.15 Opptreden	15
9.16 Responstid og tilgjengelighet til utstyr.....	15
9.17 Bytte av vakt.....	15
10. Offentlig overtakelse av jaktettersøk.....	15
11. Håndtering av dødt vilt.....	16
12. Prøvetaking av vilt	17
13. Vilt med unormal adferd	17
14. Registrering og dokumentasjon av utførte oppdrag i Hjorteviltregisteret	17
14.1 Kartfesting	17
14.2 Beskrivelse og dokumentasjon av oppdraget	17
14.3 Annen informasjon.....	18
14.4 Bruk av kategoriene i Hjorteviltregisteret for anføring av utfall av oppdraget	18
14.5 Dokumentasjon av sporlogg - hundepesler/GPS	18
15. Mediehåndtering og sosiale medier.....	18
16. Vedlegg; utdrag fra lov og forskrift	19

1. Mandat og forord

Kommunenes lovpålagte oppgave med skadet og sykt vilt er hjemlet i §48 i *Lov om jakt og fangst av vilt* (viltloven) og i *Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst* §29 og §27.

Det vises til instruksens kapittel 16 hvor loven med forskrifter og kommentarer er gjengitt.

Dette innebærer utrykning for avliving og evt. ettersøk når det mottas melding om storvilt som fortsatt er i live etter en påkjørsel i trafikken, og når storvilt er skadet eller sykt av andre årsaker. Kommunen har også et ansvar overfor situasjoner der storvilt som er skadeskutt i forbindelse med ordinær jakt ikke finnes i løpet av første dag av jeger/ettersøksekvipasje.

Averøy kommune har inngått avtale med ettersøksjegere som skal ivareta dette lovpålagte ansvaret. Fra tid til annen oppstår det spesielle situasjoner der ettersøksjegeren kan bli usikker på regelverket og hvordan situasjonen skal håndteres. Vi har også sett at det er et behov for å avklare ansvaret for ulike viltarter og å gjøre noen avveininger mellom dyrevelferd og ressursbruk. Stikkord som forutsigbarhet, åpenhet, kvalitet og ensartet praksis er sentrale.

Averøy kommune startet derfor i 2013 arbeidet med å utarbeide retningslinjer for utførelse av offentlige ettersøk i kommunen. Etter en omfattende høringsrunde vedtok Forvaltningsutvalget den 17.01.2014 «Retningslinjer for offentlige ettersøk i Averøy kommune» Retningslinjene var et supplement og et tillegg til ettersøksavtalene mellom kommunen og ettersøksjegerne.

I ettertid så en at det var et behov for noen justeringer i innholdet. Begrepet «retningslinjer» er synonymt med «veiledende» og er i denne forbindelsen for svakt og uhensiktsmessig. Innholdet og tittelen i retningslinjene fra 17.01.2014 ble derfor revidert.

I saken «*Endring av den offentlige ettersøksorganiseringen i Averøy kommune*» vedtatt av Forvaltningsutvalget den 10.12.2015 ble nye avtaleformular mellom ettersøksjegerne og kommunen og «*Instruks for utføring av offentlige ettersøk i Averøy kommune*» vedtatt. I dette vedtaket er det åpnet for at «*Denne instruksen er av rent faglig innhold og kan på et senere tidspunkt oppdateres administrativt dersom det anses nødvendig.*»

Instruksen og de nye ettersøksavtalene som ble inngått i 2017 er i sin helhet tatt inn i Skogkurs sitt kurskompendium for det videregående ettersøkset. Det kom flere henvendelser fra kommuner om tillatelse til å bruke hele eller deler av instruksen og avtalen for sine kommuner, noe det selvsagt er sagt ja til.

Før utlysningen av tilbudskonkurransen for 2020-2024 hadde instruksen vært i praktisk bruk i 4 år. Det ble gjort noen justeringer og tilføyelser for at den skal bli enda bedre og mer presis. I instruksen for 2020-2024 er det nå gjort noen ytterligere tilføyelser.

Denne nye instruksen er grundig gjennomarbeidet og inngår i alle nye ettersøksavtaler som Averøy kommune inngår fra 01.04.2014 og frem til den blir revidert.

Averøy, den 05.02.2024.

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef/miljøvernleder og viltforvalter i Averøy kommune.

2. Instruksens formål.

- Ansvarsavklaring for ulike viltarter
- Sikkerhet, forutsigbarhet, åpenhet, faste rutiner, kvalitet og ensartet praksis.
- Forhåndskunnskap om hvordan håndtere spesielle situasjoner.
- Et høyt faglig nivå med best mulige teknikker for å optimalisere effektiviteten.
- Avveining mellom dyrevelferd og ressursbruk, - optimalisere ressursbruk mot dyrevelferd.

3. Kvalifikasjonskrav til offentlige ettersøksjegere i Averøy kommune

3.1 Krav til foretak registrert i Enhetsregisteret.

- Avtale inngås kun med foretak. Ettersøksjegeren skal være innehaver av foretak for offentlig ettersøk av skadet vilt registrert i Enhetsregisteret.

3.2 Krav til kompetanse

- Godkjent ettersøksekvipasje for offentlige ettersøk
- Videregående ettersøkskurs
- Arbeidsvarslingskurs 1
- Innført i jegerregisteret
- Bestått skyteprøve for storvilt
- Inneha våpenkort for våpen godkjent og egnet til ettersøk og avliving av alle aktuelle viltarter
- Førerkort for bil
- Kompetanse til å kunne ta og sende prøver av vilt, slik som prøvetaking for testing av CWD og andre prøver av sykt eller mistenkt sykt vilt.

3.3 Krav til utstyr

- Godkjent ettersøkshund
- Våpen godkjent og egnet til ettersøk og avliving av alle aktuelle viltarter.
- Bil som er egnet til transport av bl.a. personlig utstyr, arbeidsvarslingsutstyr, hund og dødt vilt til og med rådyrs størrelse.
- Skilt, bekledning, varsling- og sikringsutstyr iht. gjeldende arbeidsvarslingsplan.
- Tilhenger for å transportere større hjortevilt.

3.4 Krav til eierforhold til hund og tilgjengelighet til utstyr og hund

Ettersøksjeger/foretak skal være eier av hunden som ettersøksjegeren er godkjent ettersøksekvipasje sammen med.

3.5 Krav til foretakets forsikringer

Foretaket/ettersøksjeger skal inneha ansvarsforsikring som dekker all evt. skade foretaket og hund påfører 3.person eller eiendom under oppdrag for Averøy kommune. Foretaket sørger selv for evt. forsikring av seg selv, hund og eget utstyr. Foretaket/ettersøksjegeren er ansvarlig for alt foretaket/ettersøksjegeren utfører under oppdrag for Averøy kommune.

3.6 Krav til ettersøksjegerens bosted

Ettersøksjegeren skal være bosatt i Averøy kommune eller ha folkeregistrert adresse innen 60 minutters kjøretid til Averøy kommune. Kjøretid beregnes etter ruteplanlegger på Gule

sider. Link: <https://kart.gulesider.no/veibeskrivelse>

3.7 Krav til ettersøksjegerens ordinære arbeidssituasjon

Averøy kommune skal inngå ettersøksavtaler med 4 ettersøksjegere/foretak for en 4-delt vaktorganisering.

Ettersøksjegeren skal ha en arbeidssituasjon der han/hun i vaktperioden når som helst, alle dager og klokkeslett, kan fratre sitt ordinære arbeid for å utføre ettersøksoppdragene når disse kommer.

3.8 Attest for skatt og merverdiavgift

Attest fra skatteetaten for skatt og merverdiavgift. Link: <https://www.skatteetaten.no/skjema/attest-for-skatt-og-merverdiavgift/>

4 Forventninger til offentlige ettersøksjegerne og ettersøkshunder i Averøy kommune

4.1 Fysisk form

Ettersøksjegeren må være i så god fysisk form at han/hun kan gjennomføre krevende ettersøk i vanskelig terreng over lengre tid, opptil 5-10 km i ulendt terreng med tett vegetasjon.

4.2 Mentale egenskaper

Ettersøksjegeren må være mentalt forberedt for alle situasjoner som kan oppstå og ha en klar vurderingsevne og beslutsomhet til å ta og gjennomføre riktige avgjørelser, - også i stressende situasjoner.

4.3 Jakterfaring og evne til å bedømme vilt

Ettersøksjegeren skal være en erfaren storviltjeger. Ettersøksjegeren skal ha god kunnskap og erfaring i å se og bedømme om vilt beveger og oppfører seg normalt eller unormalt, om dyret oppfører seg på en måte som indikerer om det kan være sykt eller skadet.

4.4 Skyteferdigheter og sikkerhetsvurdering

Ettersøksjegeren må inneha gode og tilstrekkelige skyteferdigheter til å håndtere enhver situasjon på en rask og sikker måte, vanligvis i stående stilling uten anlegg. Før det avfyres skudd mot vilt skal ettersøksjegeren ha vurdert sikkerheten med tanke på bakgrunn og rikosjettfare.

4.5 Praktiske ferdigheter

Ettersøksjegeren skal ha gode praktiske ferdigheter og inneha egenskaper til å håndtere og slutføre krevende oppgaver egenhendig under alle forhold og tider på døgnet. Ettersøksjegeren bør være godkjent feltkontrollør.

4.6 Standhaftighet

I enkelte perioder på året, fortrinnsvis på våren og høsten, vil det kunne være ettersøk/påkjørsler hver dag/natt over flere dager. Ettersøksjegeren må kunne håndtere slike arbeidstopper.

Når det har vært uttrykning to netter på rad bør ettersøksjegeren vurdere å avtale med en annen av kommunens ettersøksjegere om å overta vakta for en periode.

4.7 Holdninger og innstilling

Grunnholdningen til arbeidet som ettersøksjeger er interesse og eget initiativ til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter for å kunne utføre vanskelige og krevende ettersøk. Dette betinger en genuin interesse for faget.

4.8 Opptreden

Ettersøksjegeren som er på oppdrag skal i all sin kontakt med andre personer opptre høflig, rolig og korrekt.

4.9 Ettersøkshunden

Ettersøkshunden skal være i god fysisk og psykisk form for å takle de samme utfordringene som ettersøksjegeren slik det er beskrevet ovenfor.

Ettersøksjegeren forventes i inneha en grundig trening sammen med sin hund ved sportrening/praktiske ettersøk slik at ettersøksjegeren klarer å tolke og lese de signalene som hunden gir i ulike situasjoner ved ulike viltarter.

Ettersøkshunden skal kunne spore elg, hjort og rådyr samt rev, grevling og oter.

Hunden må kunne takle de vanlige forstyrrelsene og distraksjonene som oppstår under ettersøk, f.eks. husdyr og andre mennesker.

Det er en stor fordel dersom ettersøkshunden også kan arbeide som løss ettersøkshund med å stille skadde dyr i stålos eller å kunne stanse skadet vilt.

5. Ansvarsavklaring viltarter

5.1. Storvilt

Med storvilt menes følgende viltarter: elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Hjortevilt

Kommunen har ansvaret for hjortevilt og storvilt som er klauvvilt dvs. elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon og moskusfe.

Store rovdyr

- Ansvar for store rovdyr, bjørn, ulv, jerv og gaupe, ligger hos Statsforvalteren.
- Politiet har en rolle hvis det ikke oppnås kontakt med Statsforvalteren, samt i forbindelse med sikkerhet.
- Kommunen kan i det enkelte tilfelle få oppgaven fra Statsforvalteren eller politiet til å gjennomføre det praktiske ettersøket. For gaupe er det ofte praksis at kommunen gjennomfører ettersøket etter avklaring med Statsforvalter/politi.

Ved påkjørt eller skadet gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn varsles:

- Statsforvalteren på rovvilttelefon 909 26016 (betjent kun mellom kl. 08 og 20)
- Politiet på tlf. 02800
- Viltforvalter i kommunen på tlf. 930 63937.

Ettersøk etter disse 4 artene skal kun iverksettes etter ordre/klarering fra Statsforvalteren eller politiet.

Statsforvalteren og politiet kan beslutte at ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell.

Funn av døde dyr meldes til Statens Naturoppsyn på tlf. 959 65128. (Lars Olav Lund) og viltforvalter i kommunen.

5.2. Småvilt og andre viltarter

Ordinære viltarter

Dersom det blir påkjørt ordinære småviltarter som f.eks. grevling eller rev skal kommunen sørge for ettersøk og evt. avliving.

Ved melding om måker o.l. med f.eks. brukket ving skal det undersøkes/spørres om innringer har mulighet for å avlive fuglen selv, eller kjenner noen som kan gjøre det. Hvis dette ikke lar seg gjøre skal ettersøksjegeren rykke ut og utføre det.

Rovfugler og rødlistearter

Hendelser med skadde rovfugler og rødlistearter skal håndteres. Innsats for å holde liv i individet med formål om at det kan bli friskt avhenger av skadetilstand, rødlistestatus til arten og verdi iht. naturmangfold.

Dersom fuglen har så store skader at det ikke er tvil om at den ikke egner seg for rehabilitering skal ettersøksjeger avlive fuglen. Ansvar for denne vurderingen påligger ettersøksjegeren.

Ved uvisshet om den skadde rovfuglen skal avlives eller om den kan rehabiliteres tas det kontakt med lokal veterinærklinikk på Averøy eller i nabokommunene for undersøkelse. Veterinærens utgifter dekkes av Mattilsynet. Dersom skaden er av et slikt omfang at veterinæren fastslår at det ikke er hensiktsmessig med rehabilitering, - skal fuglen avlives, uansett rødlistestatus. Ved konsultasjon på dyreklinikk utføres dette av veterinær.

Dersom det ut i fra veterinærkonsultasjonen viser seg at det er behov for rehabilitering kan/skal det rådføres med Birdlife Møre og Romsdal om de kjenner til noen som kan overta fuglen for rehabilitering. Leder er Olbjørn Kvernberg tlf 91370899, sekretær Trygve Brunvoll tlf 45604349. Tore Hals i Kristiansund på tlf nr 975 53 478 eller 715 83237 kan også kontaktes.

Det meldes også fra til kommunens viltforvalter på tlf. 930 63937.

Det henvises for øvrig til Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften) FOR-2020-04-01-565.

5.3. Husdyr

Er Mattilsynets ansvar.

Vakttelefon: 22 40 00 00

Lokal veterinærvakt: 715 11338.

5.4. Sjøpattedyr

Er Mattilsynet/Fiskeridirektoratets ansvar.

Vakttelefon Mattilsynet: 22 40 00 00

Hendelser med strandet hval eller sjøpattedyr skal varsles til Fiskeridirektoratets Fisheries Monitoring Center (FMC) på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.

Fiskeridirektoratet har det operative koordineringsansvaret i slike situasjoner.

6. Ansvarsavklaring for påkjørt vilt

- Vilt som er påkjørt og drept på stedet på europa- og riksveier er statens vegvesen sitt ansvar.
- Vilt som er påkjørt og drept på stedet på fylkesveier er fylkeskommunen sitt ansvar.
- Vilt som er påkjørt og drept på stedet på kommuneveier er kommunen sitt ansvar.
- Vilt som er påkjørt og som etter påkjørselen er i live, uansett veitype, er kommunens ansvar.
- Dersom det er uklart om det påkjørte viltet er dødt, uansett veitype, er kommunens ansvar.

Når en blir oppringt av politiet om påkjørt vilt kan det i enkelte tilfeller være vanskelig å få eksakte opplysninger om viltet er dødt eller i live. I slike tilfeller skal det rykkes ut fra kommunen.

Mange bilførere som har kjørt på et vilt har ikke kompetanse til å avgjøre om dyret er dødt eller ikke. Det har hendt at bilfører har meldt fra til politiet at det påkjørte dyret er dødt, men at viltet faktisk var i live.

7. Fullmakter/tillatelser

7.1 Kunstig lys og motorkjøretøyer

«Ved ettersøk og avliving av skadet storvilt er det av stor betydning å få gjennomført dette på en rask og effektiv måte. Når ettersøket foregår i regi av kommunen, vil det være adgang til å benytte hjelpemidler som ikke er tillatt under ordinær jakt, f. eks bruk av kunstig lys og motorkjøretøyer. Denne adgangen gjelder ikke for jegere og jaktlag som foretar ettersøk i egen regi under ordinær jakt. Her vil viltloven §§ 20 og 21 gjelde.»

(Miljødirektoratets kommentarer til §29 i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instruks og avtaler M-520 2016)

Dette er ingen fullmakt til å bruke motorkjøretøy i utmark.

7.2 Motorkjøretøy i utmark

«Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 3, første ledd, bokstav j) hjemler bruk av motorkjøretøy på vinterføre for ettersøk av skadet storvilt, utenom ordinær jakt – så lenge dette skjer i regi av kommunen.

Nasjonal forskrift § 3, første ledd, bokstav j) innskrenker likevel ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom, slik at grunneiers tillatelse er nødvendig, jfr. motorferdselloven § 10.

Videre er det krav om at all motorferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, jfr. motorferdselloven § 8. Det innebærer at ferdselele ikke skal volde unødig skade på grunn, vegetasjon og dyreliv eller ulempe for andre, og for øvrig ikke unødig forstyrre eller forurene naturmiljøet.

Adgang til motorkjøretøyer som hjelpemiddel ved ettersøk på barmark har ingen direkte hjemmel og må omsøkes etter nasjonal forskrift § 6, eventuelt omsøkes etter motorferdselloven § 6 ved bruk av motorfartøy og luftfartøy. Grunneiers tillatelse må innhentes også her, jfr motorferdselloven § 10»

(Sitat fra e-post fra Miljødirektoratet datert 19.03.2019. Se vedlegg.)

Dette betyr at:

- Før uttransport av storvilt skutt under kommunalt ettersøk må den kommunale ettersøksjegeren innhente tillatelse fra hver enkelt grunneier før uttransporten av viltet kan utføres. Dette gjelder både på vinterføre og på barmark.
- Motorferdselsmyndigheten i Averøy kommune har gitt generell dispensasjon for uttransport av hjort og elg på barmark ved offentlig ettersøk iht. nasjonal forskrift § 6. Tillatelsen er begrenset til hjort og elg, samt til kun bruk av ATV og bil på traktorveier, og kun bruk av ATV i terrenget. Tillatelsen medbringes under kjøring. For utkjøring av vilt på vinterføre er det ikke behov for eget vedtak fra kommunen.

7.3 Løs hund i båndvangtiden

Ettersøksjegere i kommunens tjeneste har iht. Hundelovens §9 d tillatelse til å bruke løs hund i båndvangstid når hunden er i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

8. Arbeidsvarslingsplan

Alle oppdrag som har tilknytning til offentlig vei skal utføres i henhold til arbeidsvarslingsplanen. Ved alle oppdrag i tilknytning til offentlig vei skal det gjøres en risikovurdering. Det skal skiltes/varsles iht. arbeidsvarslingsplanen ut ifra risikovurderingen som gjøres.

For oppdrag som innbefatter søk på og langs offentlig vei for å finne påkjørselsstedet og for å utrede påkjørselsstedet skal det alltid skiltes iht. arbeidsvarslingsplanens plan 1.

For utrykninger som omfatter avlivning og opplasting av vilt som omfattes av arbeidsvarslingsplanens del 2, skal det ut ifra risikovurdering av arbeidets art, siktforhold, trafikkmengde og forventet tidsbruk skiltes/varsles iht. arbeidsbeskrivelse plan 2.

For hvert oppdrag hvor det skiltes skal vegsystemreferanse føres arbeidsvarslingsplanens loggbok, herunder vegnummer, strekning, delstrekning og meterverdi. Det vises til arbeidsvarslingsplan som gjelder i sin helhet.

9. Utføring av ettersøk

9.1 Generelt

Når det mottas en henvendelse fra politiet eller andre hvor det enten er:

- påkjørt et vilt som ikke er dødt på stedet,
- observert et skadet vilt med alvorlig skade, eller
- gjort observasjoner der det er mistanke om en alvorlig skade på et vilt.

skal ettersøksjegeren rykke ut. Med alvorlig skade regnes bl.a. brukket fot.

Ettersøksjegeren skal sørge for at vedkommende som har meldt fra om det skadde/påkjørte dyret merker stedet hvor det skadde viltet ble observert/påkjørt, evt. at ettersøksjegeren på andre måter sørger for å få tilstrekkelig kjennskap til hvor det skadde dyret ble observert/påkjørt slik at ettersøk kan startes på riktig dyr.

Ved melding om påkjørsel/skadet dyr skal ettersøksjegeren som mottar meldingen gjøre det som er mulig for å klargjøre hendelsen ved å spørre ut bilførere om relevante opplysninger som kan være til nytte i ettersøket.

Ettersøksjegeren skal være oppmerksom på at en viltpåkjørsel kan være en sjokkartet opplevelse for bilføreren, og ta hensyn til det under utspørringen. På grunn av dette kan det komme motstridende og feilaktige opplysninger. Ettersøksjegeren må under ettersøket vurdere disse opplysningene opp mot de funn som han gjør, og være forberedt på at opplysningene som ble gitt ikke stemmer.

Når ettersøksjeger kommer til stedet og det skadde viltet ikke observeres på en slik måte at skaden kan bedømmes og dyret på grunnlag av dette evt. avlives, - skal det gjennomføres ettersøk med ettersøkshund med formål om å komme i posisjon til å observere det skadde dyret og eventuelt avlive det dersom skadene er alvorlige.

Ved påkjørsler der det påkjørte dyret er minimalt eller lite skadet, kan det være vanskelig å spore seg så nært inn på dyret at en kan se og bedømme skadetilstanden. Ettersøksjegeren skal da ut ifra eventuelle funn, kjennskap til hundens oppførsel i ulike situasjoner, evt. evne hos hunden å skille mellom friske og skadde dyr, sportegn o.l. som blir gjort under ettersøket fortsette sporingen til han/hun er rimelig sikker på at dyret ikke er alvorlig skadet.

Dette betinger at det vanligvis må spores et godt stykke etter det påkjørte/observerte dyret. Vurderingen om avslutning av ettersøket skal normalt skje etter en sporing som ofte er lengre enn 500-1000 m.

Dersom ettersøksjegeren fatter tillit til de opplysningene han mottar fra bilfører eller andre der det opplyses om at dyret er forsvunnet etter påkjørselen, vurderer ettersøksjegeren situasjonen og starter ettersøket på det tidspunktet han mener er mest hensiktsmessig og effektivt for å få sporet opp og avlive/friskmelde dyret. Dette kan f.eks. være i en situasjon der det er påkjørt et dyr på natten og det vurderes å vente med ettersøket i noen timer til det lysner.

Dersom dyret ligger på stedet og er skadet, f.eks. med lammet bakpart, skal det alltid rykkes ut umiddelbart for å avlive dyret.

9.2 Følgeskytter/postmannskap på ettersøk

Ettersøksjeger kan tilkalle følgeskytter/postmannskap dersom dette vurderes som påkrevet. Dette skal utelukkende være en av de andre ettersøksjegerne som har ettersøksavtale med kommunen. Andre personer/jegere skal ikke brukes, verken som følgeskyttere eller postmannskap.

Under offentlig overtakelse av jaktettersøk kan jaktlaget som skadeskjøt benyttes som postmannskap, - men ikke som følgeskytter. Ettersøksjegeren kan ta med en kjentmann uten våpen.

9.3 Ettersøk påfølgende dag

Dersom en vet, eller har sterke indikasjoner på, at dyret er alvorlig skadet skal ettersøket fortsette dag nr. 2.

9.4 Skadet dyr som går unna ettersøksekvipasjen

Ved ettersøk av alvorlig skadet dyr som går unna ekvipasjen, slik at en ikke kommer i kontakt med dyret, skal ettersøket fortrinnsvis foregå med hund med egenskap til å stoppe dyret, evt. også tilkalle en annen ettersøksjeger for å bistå med forpostering.

Hvis ikke ettersøksjegeren har slik hund skal det vurderes å ta kontakt med en av de andre kommunale ettersøksjegerne som har en slik hund for at han/hun om mulig kan overta/ bistå ettersøket.

Dersom dette er et ettersøk etter skadet elg, og det er behov for en ekstern løshund, kan det, hvis det anses som hensiktsmessig, tas kontakt med en ettersøksjeger med en god løshund på elg og som har ettersøksavtale med en annen kommune for å komme og bistå ettersøket. Vedkommende ettersøksjeger må ha egen forsikring som ettersøksjeger på lik linje som den ettersøksjegerne i Averøy kommune har i sine foretak.

9.5 Løs hund /slipp av hund

Slipp av løs ettersøkshund betinger at følgende punkter er oppfylt:

1. At hunden innehar egenskaper for å stoppe det skadde dyret.
2. Hunden sporer riktig dyr
3. Dyret er skadet
4. Slipp av hund er den mest effektive ettersøksmetoden i den aktuelle situasjonen.
5. Slipp av hund i all hovedsak skjer kun like etter at et varmt sårleie er funnet.

Hunden skal ha markeringsdekken med påskrift «Ettersøk» eller «Ettersøkshund».

Før slipp av hund skal ettersøksjeger foreta en risikovurdering for hvorvidt hunden kan skades f.eks ved påkjørsel, hvorvidt det er bufe i området og evt hvordan hunden oppfører seg overfor bufe. I yngle- og kalvingsperioden skal det tas spesielt hensyn før slipp av løs hund. Løs ettersøkshund bør ha hundepiler.

9.6 Skadet mordyr med frisk kalv

Når et mordyr i dieperioden på våren/sommeren/tidlig høst er så skadet at det må avlives skal det vurderes ut ifra dyrevelferdshensyn om kalven(e) også skal avlives.

9.7 Merking av sporslutt ved avbrutt / avsluttet ettersøk

Ved ettersøk der det kan være aktuelt å gjenoppta søket, skal stedet for avslutning av ettersøk merkes med markeringsbånd. For å finne stedet må det enten tas GPS koordinater etter EUREF 32, tas skjermdump av f.eks. kartverkets friluftskart med posisjonsmarkør, eller på andre måter slik at det skal være lett for evt. ny ettersøksjeger å finne stedet.

9.8 Sikkerhet overfor omgivelser

Ved ettersøk av skadet vilt skal sikkerheten overfor omgivelsene gå foran alt. Skudd skal ikke avfyes dersom bakgrunnen og kulefanget er usikkert, uavhengig av hvor skadet dyret er. Det innebærer at ettersøk i tettbygd strøk krever stor aktsomhet.

9.9 Varsling av politiet ved ettersøk i tettbygde områder

Når et ettersøk skal foregå i et tettbygd område skal politiet alltid varsles før ettersøket iverksettes, så fremt ikke oppdraget ble formidlet av politiets operasjonssentral. Politiet varsles da også når ettersøket er avsluttet.

Varsling til politiet er spesielt viktig hvis ettersøksoppdraget ikke er formidlet via politiets operasjonssentral.

I situasjoner med elg i tettsted skal politiet tilkalles. Politiet har ansvar for å ivareta sikkerheten overfor innbyggerne med tanke på en evt. risiko dyret kan utgjøre.

Ettersøksjegeren har ansvaret for en evt. avliving av dyret på en human og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Hvis det ikke er forsvarlig å skyte skal det ventes til situasjonen endrer seg og dyret flytter på seg. Vurder om det er muligheter for å «drive» dyret til et sikrere område å skyte.

9.10 Flere ettersøksoppdrag samtidig

Når ettersøksfører blir oppringt/varslet om et nytt ettersøksoppdrag mens et annet ettersøk pågår skal ettersøksfører besvare oppringingen og skaffe seg de opplysninger som er mulig å skaffe iht. rutinene i denne instruksens pkt. 7.1.

Ettersøksjegeren tar så en avgjørelse på om han skal utføre dette oppdraget selv eller om han skal tilkalle en annen ekvipasje. Det tas også en vurdering og avgjørelse på hvilket oppdrag som av dyrevelferdsmessige hensyn skal prioriteres.

9.11 Våpen

Ettersøksjegeren skal ved alle ettersøk og utrykninger ha med godkjent og velegnet våpen for ettersøk på viltarten iht. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Ved sporing med hund bæres våpenet vanligvis på ryggen i en «Skiskyttersele» eller ved å bruke ordinær våpenreim der våpenet henger på siden eller på ryggen. Dersom våpen med ordinær sikring (vanlige boltrifler, hagle og kombivåpen) bæres med patron i kammeret vil det under ettersøk i tett vegetasjon være en fare for at kvister o.l. vil kunne komme i berøring med sikringen og slå den av.

Dersom det så kommer en kvist eller grein inn i avtrekkerbøylen vil skuddet kunne gå av. Dette vil kunne være fatalt både for ettersøksjegeren, hunden og omgivelsene.

På våpen med oppspenner der slagfjærene ikke er oppspent vil det ikke være noen fare for at dette vil kunne skje.

Under ettersøk *der våpenet bæres i sele eller reim* skal derfor våpen med ordinær sikring bæres uten patron i kammeret, og først når en står i en situasjon der det skal skytes skal patron legges i kammeret.

En praktisk løsning for rifler med magasin er at det under ettersøket er patroner i magasinet men ikke i kammeret (Norrländssikring).

Våpen med oppspenner der slagfjærene er nedspent kan bæres med patron i kammeret under hele ettersøket.

9.12 Skudd mot skadet vilt under ettersøk

Skudd mot skadet vilt under ettersøk skal i utgangspunktet settes i vitale deler av dyret. I de tilfeller der det skadde dyret står eller går i en slik vinkel at det ikke er mulig å sette skuddet i vitale deler, samtidig som det er risiko for at dyret forsvinner, kan skudd settes i andre deler av dyret med formål om å stoppe det slik at det kan avlives med påfølgende avlivingskudd i vitale deler.

Før det avfyses skudd mot vilt skal ettersøksjegeren ha vurdert sikkerheten med tanke på bakgrunn og rikosjettfare.

Ettersøksjegeren skal gjøre sitt beste for å vurdere at det er det riktige skadde/syke dyret før det påskytes. Ettersøksjegeren skal ha god kunnskap og erfaring i å se og bedømme om vilt beveger og oppfører seg normalt eller unormalt, om dyret oppfører seg på en måte som indikerer om det kan være sykt eller skadet.

I enkelte spesielt krevende situasjoner kan det være umulig å vite med 100 % sikkerhet at det er det skadde dyret en har foran seg, evt. hvor skadet dyret er. Før det skytes må det i slike spesielle situasjoner gjøres en avveining mellom hvor stor sannsynlighet det er for at det er det riktige dyret, og at skaden er alvorlig, samt mulighetene og sannsynligheten for å kunne komme inn på dyret på nytt ved fortsatt sporing.

Unntaksvis vil det derfor, i spesielt krevende situasjoner, kunne bli skutt feil dyr. Dersom en skulle unngått dette 100% måtte ettersøksjegerne være meget tilbakeholdne med å skyte. En konsekvens av det ville blitt at flere skadde dyr i tvilstilfeller ikke blir avlivet med de dyrelidelser dette medfører.

9.13 Avliving av liggende skadet vilt

I de tilfeller der en kan sette avlivingskudd på kort hold (hovedsakelig liggende dyr som ikke klarer å komme unna), skal avlivingskuddet settes bakfra i overgangen mellom hodet og nakken. Unngå å skyte i hjernen på dyr det skal tas CWD-prøver av.

I de tilfellene der det er sikkerhetsmessige utfordringer med bakgrunn/rikosjetter kan avlivingskuddet om nødvendig settes i lunge/hjerte-regionen.

Avlivingskuddet skal være øyeblikkelig drepende, og det skal kun være nødvendig med 1 skudd.

I forbindelse med avliving av skadet vilt skal det tas hensyn til evt. tilskuere, og sørge for å håndtere situasjonen på en slik måte at unødvendige synsinntrykk for tilskuere unngås. Om nødvendig å oppfordre til at tilskuere forlater stedet før avlivingen skjer.

Det skal ikke tillates at det tas foto eller video av avlivingen.

9.14 Legitimering som kommunal ettersøksjeger

Ettersøksjeger skal på alle ettersøksoppdrag kunne legitimere seg dersom dette forespørres. Bekreftelse som ettersøksjeger fra kommunen (kopi av avtale) forevises sammen med annen legitimasjon.

9.15 Opptreden

Ettersøksjegeren som er på oppdrag skal i all sin kontakt med andre personer opptre høflig, rolig og korrekt.

9.16 Responstid og tilgjengelighet til utstyr

Ved oppdrag som krever rask uttrykning skal ettersøksjegeren være på vei til stedet så snart som mulig, og unntaksvis så sent som en time etter at oppdraget ble mottatt. Ettersøksjeger/foretak skal ha alt utstyr og hund stående klart ved sin bopel, evt. ha dette med seg i sin bil, når ettersøksjegeren er på vakt.

9.17 Bytte av vakt

Ved akutte situasjoner, slik som sykdom eller andre enkelthendelser, der det ikke er mulig å utføre ettersøksoppdrag, skal ettersøksjegeren selv sørge for å skaffe en stedfortreder blant de andre ettersøksjegerne som har avtale med kommunen og varsle om dette til den som programmerer vakttelefonen slik at viderekoblingen av vakttelefonen kan endres til riktig telefonnummer.

I uttakstilfeller, der det ikke er mulig å skaffe stedfortreder blant de andre ettersøksjegerne som har kontrakt med Averøy kommune, kan det for engangstilfeller skaffes en annen ettersøksjeger som stedfortreder. Denne ettersøksjegeren må oppfylle krav til kvalifikasjoner som Averøy kommune har stilt til foretak/ettersøksjegere, herunder egen forsikring. Ettersøksjeger som skaffer en slik stedfortreder er ansvarlig for stedfortrederen sin utførelse av oppdrag. Stedfortreder fakturerer ettersøksjegeren som han er innleid av.

10. Offentlig overtakelse av jaktettersøk

Kommunen kan overta ettersøk etter påskutt hjortevilt dersom forholdene tilsier dette. Dette avgjøres av kommunes viltforvalter.

Organisering og utførelse av ettersøket skal skje i nær kontakt mellom kommunens viltforvalter og kommunal ettersøksjeger. Avgjørelsen om avslutning av ettersøket tilligger kommunes viltforvalter.

Under ettersøket skal ettersøksjegeren bære våpen som er godkjent på viltarten. Under offentlig overtakelse av jaktettersøk kan jaktlaget som skadeskjøt benyttes som postmannskap - men ikke som følgeskytter.

Under ettersøket kan det sammen med ettersøksekvipasjen være med en kjentmann, - uten våpen. Dersom det er behov for følgeskytter skal denne utelukkende være en av de andre ettersøksjegerne som har ettersøksavtale med kommunen.

Dersom det oppstår en situasjon der en jeger/jaktleder har behov for ettersøksekvipasje, og ikke oppnår kontakt eller svar fra ettersøksekvipasjen/ettersøksringen som hun/han har inngått avtale med, skal jeger/jaktleder ta kontakt med viltforvalter i kommunen.

Dersom det ikke oppnås kontakt med viltforvalteren i kommunen kan jegeren ta direkte kontakt med kommunens ettersøksjegere. Disse kan ta avgjørelse om å iverksette kommunal overtakelse av private ettersøk dersom det ikke oppnås kontakt med viltforvalteren.

Ettersøket vil da bli overtatt og utført av kommunen som et kommunalt/offentlig ettersøk.

11. Håndtering av dødt vilt

Alt vilt som er avlivet av ettersøksjegeren i terrenget i forbindelse med et forutgående offentlig ettersøk har ettersøksjegeren ansvar for å håndtere og fjerne. Det skutte viltet kan ligge på stedet dersom grunneier er enig i dette, og at det ikke er fare for forurensning av drikkevann. Ved utkjøring av dødt vilt med motorkjøretøy minnes det om punktet om bruk av motorkjøretøy i utmark.

Ved et ettersøk av et påkjørt eller sykt/skadet vilt der dyret blir funnet dødt, er det ikke kommunens ansvar å fjerne dette så fremt det ikke ligger slik at det kan forurense drikkevann eller det er andre forhold som tilsier at det må fjernes.

Vilt som er påkjørt og drept på fylkesveier og som ligger på eller i umiddelbar nærhet til veien har Fylkeskommunens kontraktør (Mesta) ansvar for å fjerne.

Ved avliving av vilt på eller ved fylkesveier der fylkeskommunen er grunneier skal kommunens ettersøksjeger la det døde viltet ligge, og ikke ta det med seg.

Sørg for at det døde viltet ikke ligger i kjørebane eller på hvitstripen når det forlates. Plasser det slik at det er lettest mulig å se og merk gjerne stedet med et viltbånd eller lignende.

Vegtrafikksentralen på tlf. 175 skal ringes og varsles umiddelbart om hvor det døde viltet ligger ved å oppgi vegsystemreferanse. Den finnes i appen «Vegkart» fra Statens vegvesen, med vegnummer, strekning, delstrekning og meterverdi. Vegsystemreferansen føres også i loggboken i arbeidsvarslingsplanen hvis skilt har vært brukt. Det døde viltet blir deretter hentet av Mesta.

Vilt som er påkjørt og drept på kommunale veier og ligger på eller i umiddelbar nærhet til kommunens veggrunn har kommunens ettersøksjegere ansvar for å fjerne.

Dødt vilt grunneiers ansvar. Dersom kommunen ut ifra andre spesielle forhold velger å fjerne dødt vilt på en annens eiendom, og som ettersøksjegerne ikke har hatt noen befatning med, utføres dette i utgangspunktet av kommunens viltforvalter i ordinær arbeidstid.

Ved avliving av større dyr, slik som voksen hjort og elg, og som kan være egnet til menneskeføde, skal ettersøksjegeren vurdere kostnadene med å få dette levert til godkjent mottak samt inntektene ved et evt. salg. Dersom inntektene av salget av viltet vurderes til å være større enn kostnadene, skal viltet medfølgende indre organer og hodet transporteres og leveres til nærmeste vilmottak. Dersom kostnadene vurderes å være større enn inntektene av salget, skal dyret kasseres.

Fallvilt som kommunens ettersøksjegere skal avhende legges i dunk/kontainer for fallvilt ved Brannstasjonen på Bruhagen. Hjortevilt 1 år og eldre prøvetas for CWD. Når det legges fallvilt i dunk/kontainer varsles viltforvalter med sms. Viltforvalter sørger for å varsle firma for henting av fallvilt.

Dødt vilt kan brukes til åte o.l., men døde dyr som prøvetas må oppbevares på en kontrollerbar måte (fortrinnsvis i kommunens dunk/kontainer ved Brannstasjonen) frem til et negativt prøvesvar

foreligger. Dersom det døde dyret blir overlatt til private for bruk som åte skal ettersøksjeger informere om at dyret skal håndteres iht. «Forskrift om utlegging av åte og føring av vilt».

Ved overtakelse av et privat ettersøk til et offentlig ettersøk, vil det påskutte dyret når det evt. blir funnet/avlivet, være jeger/jaktlag sin eiendom. Det er ikke kommunens ansvar å fjerne dette.

Fallvilt som kan ha verdi som vitenskapelig materiale eller utstoppingsmateriale iht. *Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften)* overleveres kommunen etter nærmere avtale.

12. Prøvetaking av vilt

Når ettersøksjegeren har avlivet et skadet eller sykt vilt, eller kommer til stedet der viltet er dødt, skal han ta prøver av det døde viltet dersom kommunen er pålagt det av viltmyndighetene.

(Gjelder for tiden CWD-prøver av alt hjortevilt 1 år og eldre)

Ettersøksjegeren skal emballere og sørge for å sende prøvene til rette instans. Prøvens nummer legges inn i Hjorteviltregisteret dersom dette skal registreres der.

13. Vilt med unormal adferd

Ved melding om vilt med unormal adferd er det viktig, om mulig, å dokumentere adferden med video før dyret evt. avlives. Unngå å skyte i hodet og hjernen pga. prøvetaking. Når viltet er avlivet skal det tas kontakt med Mattilsynet for å forhøre seg om hvilke prøver som evt. skal tas av dyret.

Det vises til artikkelen «Unormal atferd hos hjortevilt» i fagtidsskriftet Hjorteviltet 2019.

14. Registrering og dokumentasjon av utførte oppdrag i Hjorteviltregisteret

Etter utført oppdrag skal ettersøksjegeren registrere oppdraget i Hjorteviltregisteret slik det fremgår i denne instruks, fortrinnsvis på stedet i fallviltappen fra Hjorteviltregisteret. Registreringer skal utføres straks og senest innen et døgn.

14.1 Kartfesting

Alle oppdrag skal kartfestes. For påkjørsler er det påkjørselstedet på veien som skal kartfestes. For skadet eller syke dyr av andre årsaker er det stedet der dyret ble observert eller skutt som kartfestes.

14.2 Beskrivelse og dokumentasjon av oppdraget

Det skal angis i Hjorteviltregisteret:

- hvem som kontaktet ettersøksjeger
- evt. kort beskrivelse om hvorfor avslutning
- navn på ettersøksjeger

Ved bruk av kategoriene «*Avlivet på stedet*», «*Avlivet etter ettersøk*», «*Funnet dødt under ettersøk*» eller «*Dødt på stedet*» skal det i tillegg legges inn i hjorteviltregisteret:

- Foto av det døde dyret.
- Hvor dyret ble transportert.

14.3 Annen informasjon

Alle andre felt i skjemaet fylles ut etter beste skjønn.

Er det tatt CWD-prøve hakes det av for dette og nummeret på prøven føres i Hjorteviltregisteret.

14.4 Bruk av kategoriene i Hjorteviltregisteret for anføring av utfall av oppdraget

Observert. antatt uskadd

Bruk av kategorien betinger at dyret det er drevet ettersøk på er observert tilstrekkelig til å vurdere at dyret ikke er alvorlig skadd.

Ettersøk avsluttet – ikke funnet

Når ettersøket avsluttes uten at dyret er funnet, og betingelsene for bruk av kategorien «*Observert, antatt uskadd*» ikke er oppfylt, skal «*Ettersøk avsluttet – ikke funnet*» brukes.

Avlivet på stedet

Brukes når dyret er avlivet uten at det var behov for å spore med hund for å finne det.

Avlivet etter ettersøk

Brukes når dyret er avlivet, og det var behov for å spore med hund for å finne det, evt. lengre sporing på sporsnø uten hund.

Funnet dødt under ettersøk

Brukes når dyret er funnet dødt, og det var behov for å spore med hund for å finne det, evt. lengre sporing på sporsnø uten hund.

Dødt på stedet

Brukes når dyret er funnet dødt, uten at det var behov for å spore med hund eller lengre sporing på sporsnø for å finne det.

14.5 Dokumentasjon av sporlogg - hundepiler/GPS

Under ettersøk er det en fordel at hunden er utstyrt med hundepiler. Ved bruk av løs ettersøkshund bør det absolutt brukes hundepiler.

Det anbefales at ettersøksjegeren ved endt oppdrag lagrer foto av kartet med sporløypen som er gått som dokumentasjon på utført oppdrag.

15. Mediehåndtering og sosiale medier

Ettersøksjegerne har generell taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.

Ettersøksjegerne kan opplyse om generelle faglige spørsmål om ettersøk av skadet vilt og hendelser av generell karakter innen dette fagfeltet til publikum ved henvendelser. Alle henvendelser fra media henvises til kommunens viltforvalter.

Facebook eller andre sosiale medier skal ikke benyttes til å vise konkrete fallviltoppdrag utad. Bilder av ettersøksarbeid skal ikke deles på sosiale media, eller til andre, dersom dette har innhold som kan være gjenkjennbart for andre, eksempelvis biler, områder eller gjenstander, som kan knytte hendelsen til et sted eller en person. Interne lukkede facebookgrupper kan benyttes til diskusjon og faglig utvikling.

16. Vedlegg; utdrag fra lov og forskrift

1. Viltlovens § 48
2. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instruksjer og avtaler.
3. Lov om dyrevelferd
4. Vegtrafikklovens § 12
5. Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikkløssignaler og anvisninger (skiltforskriften)
6. Epost fra Miljødirektoratet vedr bruk av motorkjøretøy i utmark under offentlig ettersøk av sykt eller skadet vilt
7. Tillatelse til bruk av motorkjøretøy på barmark til uttransport av skutt vilt i forbindelse med offentlig ettersøk i Averøy kommune.
8. Sjekkliste ved melding om påkjørsel av vilt

1. Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 48. (viltfondets og kommunens eiendomsrett)

Vilt som ulovlig er felt, innført til Norge eller ulovlig holdes fanget, eller verdien av dette, tilfaller Viltfondet etter § 43 første punktum. Det samme gjelder forlatte egg, egg som oppbevares ulovlig, fallvilt og vilt som er avlivet i medhold av naturmangfoldloven §§ 16 og 18.

Hvis viltet som nevnt i første ledd er hjortevilt og bever, tilfaller viltet i stedet kommunen. Kommunen kan likevel overlate hjortevilt og bever som er ulovlig felt i jakttid, eller dets verdi, til den jaktberettigede mot tilsvarende fradrag i hans fellingskvote. Tilsvarende gjelder når hjortevilt eller bever er felt med tillatelse av kommunen etter naturmangfoldloven.

Kommunen skal så vidt mulig sørge for at viltet blir tatt vare på.

2. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instruksjer og avtaler. Sist endret 1. januar 2023.

§ 3. DEFINISJONER

Med storvilt menes i denne forskrift følgende viltarter: elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe.

§ 15. VÅPEN UNDER JAKT OG FELLING

Under ordinær jakt og felling kan det bare brukes rifle og haglevåpen med ladning av krutt. Under jakt og felling er det ikke tillatt å bruke pistol, revolver, halvautomatiske våpen av militær karakter eller helautomatiske skytevåpen.

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon, moskusfe eller felling av bjørn og ulv er det kun tillatt å bruke rifle. Det samme gjelder jakt på råbukke i særskilt bukkejaktperiode.

Under jakt på elg, hjort og rådyr er det ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn tre skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Under jakt på eller felling av øvrige viltarter hvor det brukes halvautomatisk rifle er det ikke tillatt å bruke mer enn to skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Salongrifle (salonggevær) kaliber 22 LR kan bare brukes under jakt på viltarter opp til en hares størrelse, men ikke til hare.

Til jakt og felling er bruk av hagle for mer enn to skudd forbudt.

§ 16. KRAV TIL RIFLEAMMUNISJON

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin eller muflon, og ved felling av ulv og bjørn skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil. I tillegg skal følgende krav være oppfylt:

a. Minste tillatte kaliber er 6,5 (.264"/6,71 mm).

b. Minste tillatte kulevekt er 9 gram (138,9 grain) for kuler med mantel og blykjerne og 7,8 gram (120 grain) for blyfrie kuler.

c. Minste tillatte anslagsenergi på 100 meter (E100) er 2200 joule.

Under jakt med rifle på rådyr, bever og gaupe eller felling av jerv og gaupe skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil og anslagsenergien skal være minst 980 joule (100 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Under jakt på storvilt er det ikke tillatt å benytte kuler og ammunisjon som er laget for trenings- og konkurranseskyting.

§ 17. KRAV TIL HAGLEAMMUNISJON

Det er forbudt å skyte med og bære blyhagl i forbindelse med jakt i våtmark, slik det fremgår i REACH-forordningen vedlegg XVII post 63 nr. 11, jf. forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) § 1. Norsk oversettelse kan finnes som vedheng til REACH-forskriften.

Det er tillatt å bruke fyllingskule/slugs til jakt på rådyr. Til jakt på villsvin er det når haglegevær benyttes, kun tillatt å benytte fyllingskule/slugs.

§ 27. ETTERSØKSPLIKT, FORFØLGINGSRETT OG AVLIVING AV SÅRET STORVILT

Den som under jakt eller forsøk på felling skadeskyter storvilt eller kongeørn, plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår. Innen valdets grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen. På annet vald opphører retten til ettersøk og felling ved utgangen av den dag skadeskutt storvilt kom inn på valdet, jf. lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 34.

Den som under jakt eller felling skadeskyter gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn skal uten opphold underrette statsforvalteren og nærmeste politimyndighet. Statsforvalteren avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i forsøket på felling eller jakt skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk.

Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold underrette jaktrettskamerat og kommunen eller nærmeste politimyndighet om de faktiske forhold. Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen av viltet, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk.

Utdrag fra Miljødirektoratets kommentarer til §27:

Jeger/jaktlag som pålegges å bistå kommunen eller fylkesmannen i et offentlig ettersøk forholder seg da til kommunens eller fylkesmannens anvisninger om videre gjennomføring av ettersøket. Under særlige omstendigheter hvor kommunen eller fylkesmannen har kommet til at dyrevelferdsmessig forhold tilsier det, kan det gripes inn før jeger/jaktlag har sluttført sitt pliktige ettersøk. Dette er et unntak av mer nødsrettslig karakter.

Ved skadeskyting av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn har fylkesmannen ansvaret for å varsle videre til berørte kommuner. Fylkesmannen har også myndighet til å fatte beslutninger om iverksetting og avslutning av ettersøk, og om særlig kvalifisert personell skal delta. Dette vil normalt skje i samråd med kommunen og fellings-/jaktlaget. Se også forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt §17.

§ 29. AVLIVING AV SKADET STORVILT UTENOM ORDINÆR JAKTTID ELLER FELLINGSPERIODE

Den som utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode kommer over skadet storvilt eller kongeørn som er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli frisk, skal umiddelbart melde dette til kommunen. Kommunen skal sørge for avliving dersom dyret ikke kan bli friskt.

Gjelder dette gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn skal kommunen straks varsle fylkesmannen og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen og politiet kan beslutte at ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell.

Dersom det felte dyret er hjortevilt eller bever, tilfaller viltet kommunen. Dersom det er annet storvilt, tilfaller viltet Viltfondet.

Utdrag fra Miljødirektoratets kommentarer til §29:

Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd gjelder også for ville dyr, og denne loven sier i § 3 bl.a. at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Ved ettersøk og avliving av skadet storvilt er det av stor betydning å få gjennomført dette på en rask og effektiv måte. Når ettersøket foregår i regi av kommunen, vil det være adgang til å benytte hjelpemidler som ikke er tillatt under ordinær jakt, f. eks bruk av kunstig lys og motorkjøretøyer. Denne adgangen gjelder ikke for jegere og jaktlag som foretar ettersøk i egen regi under ordinær jakt. Her vil viltloven §§ 20 og 21 gjelde.

Ved kollisjoner mellom storvilt og motorkjøretøyer, er det kommunens oppgave å sørge for at viltet ikke lider unødvendig. Det betyr at kommunen må sørge for ettersøk og avliving (hvis dyret ikke er dødt). Kommunen kan overlate dette arbeidet til andre, men kommunen har ansvar for at det blir gjort og at det blir utført på riktig måte.

Når syke dyr påtreffes og må avlives, vil det også være kommunens oppgave å organisere dette. Veterinærinstituttet bidrar vederlagsfritt med undersøkelser av innsendt materiale fra syke dyr. Eventuell frakt må imidlertid dekkes av avsender.

Vilt som finnes dødt i naturen har sjelden noen matnyttig verdi, men kan ha verdi som vitenskapelig materiale eller som utstopningsmateriale. Etter viltloven § 48 skal kommunen sørge for at eventuelle verdier blir tatt vare på. Er viltet hjortevilt eller bever, er det kommunens eiendom. For andre arter vises det til forskrift 18. juni 2004 om ivaretagelse av dødt vilt.

I de tilfeller det påligger kommunen å ta seg av skadet vilt, fallvilt, ulovlig felt vilt m.v., skal utgiftene dekkes av kommunen.

Rovvilt

Det kan oppstå behov for ettersøk og evaluering av status for skadde rovviltindivider utenfor kvotejakt, lisensfelling eller skadefellingsforsøk. Det er normalt kommunen som har ansvar for å ivareta disse forhold i sin kommune. Imidlertid kan det oppstå situasjoner der for eksempel en skadet bjørn kan utgjøre en særlig risiko for ettersøkspersonell. Det er derfor lagt opp til at kommunen straks skal varsle fylkesmannen og nærmeste politimyndighet ved ettersøk av rovvilt som påtreffes skadet eller skades utenom jakt eller fellingsforsøk. Fylkesmannen og politiet kan beslutte at ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell. Tilsvarende bør politiet varsles ved situasjoner som oppfattes som sikkerhetsmessig vanskelig eller andre situasjoner der det er nødvendig og hensiktsmessig at politiet er orientert.

3. LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd

§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. Nødvendige utgifter til tiltak etter denne bestemmelsen skal staten betale, men utgifter knyttet til tiltak overfor dyr fra dyrehold kan kreves tilbake fra dyreholderen eller eieren. Bestemmelsen i første og andre ledd gjelder tilsvarende for den som påfører dyr skade, men vedkommende kan ikke kreve dekning av staten for utgifter til hjelpetiltak. Kongen kan gi nærmere forskrifter om dekning av utgifter.

4. Vegtrafikklovens § 12

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

5. Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)

«Kapittel 14. Midlertidig skilting m.m. ved varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig veg
§ 32. Alminnelige bestemmelser

1. Dette kapittel gjelder for varsling og sikring av alle arbeider og tilstelninger på eller nær offentlig veg. Bestemmelsene gjelder i tillegg til bestemmelsene ellers i denne forskrift.

2. For riks- og fylkesveg er Statens vegvesen skiltmyndighet for varslingen, og for kommunal veg er kommunen skiltmyndighet. For riks- og fylkesveg hvor kommunen har fått myndighet etter vegloven § 17 og § 18, er kommunen ansvarlig skiltmyndighet etter denne forskrift.

Kommune som har fått slik myndighet, kan overføre myndigheten til annen kommune som også selv har slik myndighet.»

§ 33. Ansvar

1. Skiltmyndigheten der varslingen skal utføres skal godkjenne skiltplanen og treffe nødvendige vedtak.

2. Ansvar for gjennomføring og oppfølging av planen på arbeidsstedet skal tillegges utførende etat eller entreprenør.

3. Utførende etat eller entreprenør skal for hvert enkelt arbeidssted utpeke en som er ansvarlig for å påse at varslingen er korrekt og i henhold til planen. Kopi av vedtak, loggbok, arbeidsvarslingsplan og eventuelle vilkår som måtte være fastsatt for vedkommende arbeid skal være tilstede og tilgjengelig på arbeidsstedet. Den ansvarlige skal sørge for at nødvendig varslings- og sikringsmateriell er tilstede, og at varsling og sikring av arbeidsstedet til enhver tid er utført i henhold til godkjent plan. Ved sykdom, ferieavvikling m.m. skal ansvaret overføres til annen kompetent person. Den ansvarliges navn og telefon skal meddeles skiltmyndigheten.»

Vegdirektoratet har med hjemmel i § 35 i skiltforskriften av 7. oktober 2005 fastsatt tekniske bestemmelser (vegnormaler) og retningslinjer til skiltforskriftens kapittel 14 «Midlertidig skilting m.m. ved varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig veg. N301 Arbeid på og ved veg.

6. Epost fra Miljødirektoratet vedr bruk av motorkjøretøy i utmark under offentlig ettersøk av sykt eller skadet vilt.

Fra: Elisabeth Mo Berg <elisabeth.mo.berg@miljodir.no>

Sendt: 19. mars 2019 15:50

Til: Dag Bjerkestrand <dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no>

Kopi: Knut Morten Vangen <knut.morten.vangen@miljodir.no>; Terje Qvam <Terje.Qvam@miljodir.no>; Trond Flydal <Trond.Flydal@miljodir.no>

Emne: Hjemmel for bruk av motorkjøretøy i utmark under offentlig ettersøk av sykt eller skadet vilt. Hei.

Det vises til din e-post under hvor du har spørsmål om adgang til å benytte motorkjøretøyer som hjelpemiddel ved ettersøk av skadet storvilt i regi av kommunen.

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 3, første ledd, bokstav j) hjemler bruk av motorkjøretøy på vinterføre for ettersøk av skadet storvilt, utenom ordinær jakt – så lenge dette skjer i regi av kommunen. (Bestemmelsen ble inntatt i forskriften i 2015.)

Nasjonal forskrift § 3, første ledd, bokstav j) innskrenker likevel ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom, slik at grunneiers tillatelse er nødvendig, jfr. motorferdselloven § 10.

Videre er det krav om at all motorferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, jfr. motorferdselloven § 8. Det innebærer at ferdselen ikke skal volde unødig skade på grunn, vegetasjon og dyreliv eller ulempe for andre, og for øvrig ikke unødig forstyrre eller forurene naturmiljøet.

Adgang til motorkjøretøyer som hjelpemiddel ved ettersøk på barmark har ingen direkte hjemmel og må omsøkes etter nasjonal forskrift § 6, eventuelt omsøkes etter motorferdselloven § 6 ved bruk av motorfartøy og luftfartøy. Grunneiers tillatelse må innhentes også her, jfr. motorferdselloven § 10.

Håper dette var svar på din henvendelse.

Med hilsen

Elisabeth Mo Berg

seniorrådgiver, juridisk seksjon naturmangfold



Miljødirektoratet i Trondheim

Telefon: 03400 / 73 58 05 00

Mobil: 932 09 535

Nett: www.miljodirektoratet.no - www.miljostatus.no

7. Tillatelse til bruk av motorkjøretøy på barmark til uttransport av skutt vilt i forbindelse med offentlig ettersøk i Averøy kommune.



Averøy kommune

Arkiv: K46

Arkivsaksnr: 2010/333-184

Saksbehandler: Martin Ove Karlsen

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Forvaltningsutvalget	42/2019	25.04.2019

Tillatelse til bruk av motorkjøretøy på barmark til uttransport av skutt vilt i forbindelse med offentlig ettersøk i Averøy kommune

Forvaltningsutvalgets vedtak - enstemmig

Averøy kommune gir en generell tillatelse til bruk av motorkjøretøy på barmark til uttransport av skutt storvilt i forbindelse med offentlig ettersøk i Averøy kommune på følgende vilkår:

1. Tillatelsen gjelder ansatte i viltforvaltningen i Averøy kommune samt foretakene som Averøy kommune har inngått avtale med om utføring av kommunale ettersøk på sykt og skadet vilt.
2. Tillatelsen gjelder kun for uttransport av hjort og elg.
3. Tillatelsen begrenses til bruk av bil og ATV på traktorvei og bruk av ATV i terrenget.
4. Under kjøring skal denne tillatelsen medbringes og forevises på forespørsel.
5. Tillatelse fra grunneier skal innhentes før uttransport iverksettes.

Vedtaket er hjemlet i motorferdselloven § 6 og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.

SJEKKLISTE

Ved melding om påkjørsler av vilt

Er dyret dødt eller i live?	
-----------------------------	--

Når dyret der dødt:	
Ligger dyret på fylkesvei eller kommunal vei?	
Ligger det på fylkesvei skal politiet varsle vegtrafikksentralen tlf. 175	
Hvis dyret ligger på kommunal vei, hvor ligger dyret?	

Når dyret er i live:	
Ligger dyret der, eller har det forsvunnet?	
Hvilken art var det som ble påkjørt?	
Var det et dyr med gevir eller uten?	
Var det flere dyr i følge?	

Hvor skjedde påkjørselen? Må beskrives nøye, <u>og merkes!</u> Nærmeste adresse. Spesielle kjennetegn, kryss, autovern, skilt o.l.	
Hvor kjørte bilføreren fra og i hvilken retning?	
Fra hvilken side av veien kom dyret fra og i hvilken retning dro dyret etter at det var påkjørt?	
Etter at dyret var påkjørt, løp/gikk det normalt på alle 4 bein?	
Hvis ikke, haltet det eller var det en fot det ikke trådte på?	

Hvor stor fart hadde bilen da dyret ble påkjørt?	
Hvor på bilen traff dyret, - i fronten eller løp dyret inn i siden på bilen?	
Er det store skader på bilen?	

Melders telefonnummer	
------------------------------	--

<i>Er bilfører på stedet må han merke stedet.</i>
<i>Er bilfører dratt må han om nødvendig kjøre tilbake for å merke stedet.</i>