




Orientering og krav til rigg og drift

Bilaget beskriver særskilte forhold og forutsetninger for rigg og drift av kontraktarbeidet for gjenoppbyggingen av bygg 22 på Akershus Festning. Tilbyder må selv vurdere behov og kostnader knyttet til rigg og drift utover de forhold som er omtalt i konkurransegrunnlaget. Pris føres til post 00 i Postbeskrivelsen.

1 Skisse av riggområdet



All inn- og uttransport skal foregå via Myntgata. Porten som er markert på skissen har åpningstid fra kl.0600 til kl.2100. Byggejerde er plassert ved nordspissen av festningsmuren. Riggområdet er plassert mellom gjerdet og bygning 22.

På byggeplassen er det fra saneringsarbeidet satt opp et stillas og telt rundt bygget. I tillegg er det byggejerde, som vil suppleres med kjøreport og rondell når arbeidene starter på plassen. På riggområdet står det to brakker, den ene har toalett og garderobe, og den andre skal disponeres som kontor for byggeleder/møterom eventuelt spiserom. Dette er rigg som Forsvarsbygg besørger.

Tilbyder skal medta nødvendig rigg for å utføre sine arbeider, eksempelvis innvendig stillas o.l.

2 Parkering

Det er et begrenset antall parkeringsplasser for entreprenørens kjøretøy på stedet. Tilgjengelig parkering vil avklares utfra entreprenørens behov og hva som er hensiktsmessig for arbeidet. Det vil ikke være tillatt med fri parkering på området.

3 Produksjonsanlegg

Entreprenør skal etablere og bekoste alle nødvendige provisoriske tekniske anlegg og installasjoner for gjennomføring av kontraktarbeidet.

3.1 Strømforsyning

Dersom det oppstår behov, vil byggherren stille med tilkoblingspunkt for strøm. Tilkobling skal medtas av entreprenøren. Byggherre dekker alle EL-energikostnader. Per tid står det en byggestrømkasse i nordenden av riggområdet tegnet inn på skissen på forrige side.

3.2 Vann og avløp

Byggherre dekker kommunale avgifter for vann og avløp. Dersom det oppstår behov, vil byggherren stille med tilkoblingspunkt for vann.

3.3 Belysning

Entreprenøren skal medta all belysning som denne mener er nødvendig for utføring av arbeidet. All belysning skal ivareta gjeldende lover og forskrifter for arbeidsmiljø og HMS. Det skal benyttes LED-belysning.

3.4 Avfallsanlegg

Entreprenøren skal medta all avfallshåndtering. Dette inkluderer sortering og transport til godkjent deponi. Krav knyttet til sortering og sorteringsgrad fremkommer av del III-C Krav til SHA og ytre miljø.