

Forespørsel Byggeledelse

Helgeland Kraft Vannkraft (HKV) har flere prosjekter hvor vi trenger bistand på oppfølging.

Overløpsdam Grytåvatn

Grytåga kraftverk ligger i Vefsn kommune. Adkomst fra Mosjøen er med ferje til Hundåla. Bil videre til Husvika hvor HKV har båtskyss over til Grytåga. Her har HKV bil stående til disposisjon og messe dersom det er behov for overnatting. Det er ca. 4,5 km grusvei opp til dammen.

Arbeidet består i å etablere adkomst til damfot, meisles ut fortanning i dam og fjellet ved damfoten. Toppen av dammen skal forankres med stag som skal bores opptil 10 meter i betong og fjell. Damfoten skal støpes på. Det er en bru på stedet som skal fjernes og erstattes med en tilsvarende. Det vil gå med rundt 130 m³ betong som høyst sannsynlig må blandes på stedet.

Det er planlagt oppstart så snart vær og føre tillater transport av gravemaskin oppover og arbeidet er planlagt ferdigstilt medio juli.

Dammer Nivatn

Kaldåga kraftverk ligger i Drevvatnet i Vefsn kommune. Det er bilvei helt opp til kraftstasjonen. Videre transport er med helikopter. Vi vil samkjøre flyging med entreprenør så langt det lar seg gjøre. Det er også mulig å fly direkte fra Mosjøen lufthavn dersom det ikke er andre transportter.

Nivatn heter også Buktelvatnan og ett av fire regulerte magasin til Kaldåga kraftverk. Nivatn har en overføringstunnel på 2,5 km som går til Envatn hvor inntaket ligger. Her går den en rørgate på 1,8 km ned til kraftstasjonen. Det er mulig å gå strekket til fots, men det er krevende terreng langs rørgaten.

Entreprenør vil etablere en boligrigg på Nivatn. Foreløpig er det usikkert hvordan entreprenør legger opp turnusen. Arbeidet er i utgangspunktet tenkt oppstartet medio juli og ferdigstilt innen utgangen av september.

Arbeidet som skal utføres består i å meisle ned 200mm av toppen på dammene, fjerne løs og forvitret betong, gyse inn nye forankringsstag og støpe ny kappe.

Begge jobbene går under samme kontrakt med en tilbyder. Det er en NS8405-kontrakt som er beskrevet etter NS3420.

Det er ønskelig at byggeleder deltar i kontraheringsfasen for å gjøre seg kjent med prosjektet og komme med innspill til innstillingen.

Lad Opp

HKV bygger ut nettverket av ladestasjoner fra Trøndelag i sør til Lofoten i nord. Arbeidet innebærer mye kjøring til de ulike anleggene. Det er forskjellig kontraktsoppbygning med NS8405, 8406 og 8407 avhengig av omfanget. Det skal utføres grunnarbeid, kabellegging, støypejobber, utsetting av fundament, montering ladevegg og utstyr, asfalt- og kantsteinarbeid samt sluttarronding.

Arbeidsomfang:

- Delta under kontrahering av entreprenør
- Ukentlig oppfølging på byggeplass (oftere ved behov eller ved kritiske faser)
- Kontroll av utførelse
- Ukentlig rapportering til prosjektleder
- Styre byggemøter og eventuelle særmøter, samt føre referat
- Kontroll med fremdrift og økonomi
- Behandle avvik og endringsvarsler
- Avklare tekniske spørsmål mot rådgivende ingeniør
- Koordinere aktiviteter mot daglig drift
- Styre Interaxo (webhotell)
- Oppfølging av løpende dokumentasjon og FDV

PÅ
ENGASJERT
NYTENKENDE
TILGJENGELIG

Kvalifikasjoner: Bachelor i ingeniørfag/eksamen fra ingeniørhøgskole som bygningsingeniør. 30 mnd. erfaring med tilsvarende utførelser. CV for tiltenkt personell vedlegges.

Tid: 100% i perioden 15. april til 30. september 2024. Det må regnes med arbeid gjennom fellesferien og det kan være behov for ytterligere kapasitet i perioder, det er derfor også ønskelig med stedfortreder.

Transport: Tilbyder må stille med eget kjøretøy. Oppgjør etter statens satser uten påslag. Kjøretid dekkes av HKV med utgangspunkt fra HKV's kontor i Mosjøen.

Tildeling: Følgende vil bli vektlagt:

- Timepris
- Erfaring
- Kapasitet (ut over 100%)

Helgeland Kraft Vannkraft AS

Truls Bardal

PÅLITELIG
ENGASJERT
NYTENKENDE
TILGJENGELIG