

Risiko/Aktivitet/Farekilder	Fare/uønsket hendelse	Spesifikke tiltak	Ansvarlig for tiltaket
Arbeid nær installasjoner i grunnen	Kabelbrudd /personskade	Gravemelding / Kabelpåvisning. Forsiktig graving (ved evt. påvist kabel). Utarbeide SJA	Totalentreprenør
Arbeid nær strømførende ledninger og gatelys	Kabelbrudd /personskade	Utarbeide SJA, og gravemelding	Totalentreprenør
Arbeid på steder med passerende trafikk eller	Arbeider foregår på bl.a off. vei. Anleggsmaskiner som kjører inn og ut av anleggsområde med fare for påkjørsel/ sammenstøt med 3. part. og tilhørende personskade	Omkjøringsvei eller provisorisk veikryssing må etableres. Det må montres byggegjerder rundt anleggsområdet ved veikryssingen. Byggejerder markeres på riggplan. Skiltplan / Markerte gangarealer. All kjøring inn og ut av anleggsområde skal utøves varsomt og med lav hastighet. Adkomst til anleggsområdet må tilpasses slik at farlig utrygging unngås.	Totalentreprenør
Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras	Fare for ras ifm utgraving av kulvert	Sikre graveskråninger. Etablere rømningsvei. Utarbeide SJA.	Totalentreprenør
Arbeid nær dieselledning	Brudd, søl av diesel	Demontering av berørte dieselledninger.	Totalentreprenør
Arbeid med kulvert	Brudd på fjernvarmerør / personskade	Tildekking av fjernvarmerør for å hindre sprut av varmt vann. Etablere rømningsvei ut av grøft/kulvert. Utarbeide SJA	Totalentreprenør
Arbeid som innebærer rivning av bærende konstruksjoner	Fare for ustabile konstruksjoner under rivning.	Utarbeide SJA for sikker rivning skal ivaretas av totalentreprenør. Arbeidsbeskrivelse utarbeides før oppstart.	Totalentreprenør
Ergonomi	Fare for belastningsskader ifm manuell de- og remontering.	Gjelder både fjernvarmerør, støttebukker, betonglokk og betongrester(etter rivning)	Totalentreprenør
Hastverk ifm nedetid på fjernvarme	Uforutsette hendelser	Jobbe i rolig tempo. Detaljert planlegging i forkant.	Totalentreprenør
Kraning / løft	Maskinvelt / Fallende gjenstander / Klemfare	Utarbeide SJA	Totalentreprenør
Arbeid i skrått terreng	Velt med gravemaskin / borerigg	Utarbeide SJA	Totalentreprenør