



- TEGNFORKLARING**
- Byggetrinn 1/ BT1 - utført
 - Byggetrinn 2/ BT2 entreprisegrense
 - Formålsgrenser reg.plan
 - Eiendomsgrenser kartdata
 - Bygg fasadeliv
 - Yttertak
 - Inngang bygg
 - +18.57
 - Ny høydekote - voller
 - Nye punkthøyder
 - Eksisterende høydekoter
 - Kantlinje
 - Kantstein, 2cm vis
 - Kantstein, 10cm vis
 - Stålkant, 0cm vis
 - Asfalt
 - Inngangssoner
 - Gangarealer
 - Smågatestein
 - Sandkassesand
 - Gummidekke
 - Bruksplen
 - Nytt staudfelt - bunndekkende studer, samplating av 2-3 ulike sorters blomster i blånyanser.
 - Nytt buskfelt - kompakt vekst inntil 1 meters høyde
 - Klatreplante - blomstrende
 - Tre nytt
 - Gjerd
 - Benk og bord
 - Sykkelstativ
 - Lekeutstyr
 - Fallsone stipt
 - Innmålt sprengningsflate

BYGGETRINN 2
Se beskrivelse

HUS 4

HUS 5

BYGGETRINN 1 - etablert

ADKOMSTVEI

Terreformasjoner - høyde in til 2 meter tilsås med bruksplensgress.

Formålsgrenser reg.plan

Senter vei regulert

ca +107

Gjerd av type Protect (Systemsikring AS), stolper settes med 1,25 meters avstand.

Stålkant, 0cm vis runt gummidekke.

Sandkasse bygges med frikantstokk. Høyde 30cm over terreng. Stokker fundamenteres og settes inn mot hverandre med skjult innfesting.

Parkering - totalt 5 pl.

Sandkasse med sandkassesand, 40cm tykkelse.

Bruksplen

Buskfelt - busker med kompakt vekst i til 1 meters høyde.

Kantstein, 2 cm vis

Fem rader smågatestein settes inntil nedsenket kantstein.

Kantstein, nedsenket 2 cm vis rundt hele sentaløya.

Kantstein 2 cm vis

Gangport av typen Protect (Systemsikring AS).

Sandkassebord Ø75cm.

Buskfelt - busker med kompakt vekst i til 1 meters høyde.

Kantstein, 2 cm vis

Bruksplen

Kantstein 10 cm vis

6x Sykkelpark

Kantstein, 2 cm vis.

Kantstein, 2 cm vis.

Orienteringskilt, eksakt plassering avklares med byggherre.

Bruksplen

HC

Sikringsgjerd, med klatreplanter - en plante hver 3 meter.

Eksisterende luftledning ihht kartdata.

Sikringsgjerd, med klatreplanter - en plante hver 3 meter.

Sikringsgjerd, med klatreplanter - en plante hver 3 meter.

Terreformasjoner - høyde in til 2 meter tilsås med bruksplensgress.

- Merknad:**
- Sikringsgjerd i nordøst - eksakt plassering og omfang må avklares med entreprenør og byggherre på plass.
 - Se tilhørende funksjonsbeskrivelse for detaljer, og underbygning mfl
 - Vegplanen - veigrøft rundt rundkjøring må tilpasses overordnede fallforhold for utområdene - fallforhold prosjekteres av entreprenør.

Tegningnummer: **L O 001** Revisjon: **A-01**

A-01		Anbudstegning	02.02.24	EA	VTO
Rev:	Tekst:	Rev dato:	Tegn:	Kont:	

ANBUDSTEGNING					
Prosjekt: Byggetrinn 2 Midtheilia Oppdragsgiver: Kristiansand kommune Landskap Utomhusplan - byggetrinn 2 Utomhusplan - byggetrinn 1 (skravert areal)					
Oppdragsleder:	VTO	Koordinatsystem:	UTM sone 32	Målestokk:	1:200/ 1:400
Oppdragsnr.:	624323-03	Høydeparam:	NN2000	Aksjoner:	A1/A3
Tegn. nr.:	L O 001	Rev.:			A-01
Fag:	Type	Elg:	Lapert:		