

Prosjekt: Ytterøyane Fyr - Innvendige arbeider 2024		Side 01-1			
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>01</b>	<p>Etablering, drift og avvikling</p> <p>Teknisk beskrivelse.</p> <p>Denne beskrivelsen er basert på <b>NS 3420 (202202)</b> med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.</p> <p>Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).</p> <p>Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.</p> <p>Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.</p>				
<b>01.1</b>	<p><b>AB2</b></p> <p><b>FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID</b></p> <p>Rund sum</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
<b>01.2</b>	<p><b>AE1</b></p> <p><b>SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSE</b></p> <p>Rund sum</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
<b>01.3</b>	<p><b>AJ1.1</b></p> <p><b>PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID</b></p> <p>Rund sum</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
<b>01.11</b>	Rigging osv.				
<b>01.11.1</b>	<p><b>AK3.2999</b></p> <p><b>TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON</b></p> <p>Rund sum</p> <p><b>Installasjon:</b> Vann og strøm  <b>Formål:</b> Dikkevann og lys/varme  <b>Lokalisering:</b> Ikke relevant  <b>Utførelse:</b> Valgfritt  <b>Dimensjon/kapasitet:</b> Valgfritt  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Ytterøyane Fyr - Innvendige arbeider 2024						Side 01-2
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling						
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
01.11.4	<b>AK3.439A</b> <b>TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM</b> Rund sum <b>Type lokale:</b> Spiserom, WC og overnatting <b>Lokalisering:</b> Ikke relevant <b>Utførelse:</b> Valgfritt <b>Andre krav:</b>  a) Omfang og prisgrunnlag Det er ikke vann og strøm på stasjonen så dette må madtas av entreprenør i tilbudet. Det er i 2023 utført arbeider der og i den forbindelse ble deler av lokalene vasket ned og godkjent for bruk til opphold og overnatting.	RS				
01.11.5	<b>AK3.821</b> <b>TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNTERING</b> Rund sum <b>Lokalisering:</b> På byggeplass <b>Type:</b> Valgfritt <b>Dimensjon:</b> Valgfritt <b>Sortering:</b> Ihht avfallsplan <b>Omfang:</b> Valgfritt <b>Utførelse:</b> Valgfritt <b>Andre krav:</b> Nei	RS				
01.11.10	<b>AS3.2993</b> <b>NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK</b> <b>INSTALLASJON</b> Rund sum <b>Installasjon:</b> Vann og strøm <b>Omfang:</b> Produserende utstyr <b>Lokalisering:</b> På byggeplass <b>Beskrivelse:</b> Valgfritt <b>Andre krav:</b> Nei	RS				
01.11.12	<b>AS3.439</b> <b>NEDRIGGING AV LOKALER – RUND SUM</b> Rund sum <b>Type lokale:</b> Spiserom, WC og overnatting <b>Lokalisering:</b> På byggeplass <b>Beskrivelse:</b> Valgfritt <b>Andre krav:</b> Nei	RS				
01.11.13	<b>AS3.821</b> <b>NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNTERINGSANLEGG</b> Antall <b>Lokalisering:</b> På byggeplass <b>Beskrivelse:</b> Valgfritt <b>Andre krav:</b> Nei	RS				
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:						

Prosjekt: Ytterøyane Fyr - Innvendige arbeider 2024		Side 01-3			
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12	Drift av byggeplass				
01.12.6	<b>AM3.299</b> <b>DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON</b> Rund sum <b>Installasjon:</b> Vann og strøm <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Installasjonens omfang:</i> Valgfritt <i>Ytelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.12.8	<b>AM3.419</b> <b>DRIFT AV LOKALER – RUND SUM</b> Rund sum <b>Type lokale:</b> Spiserom, WC og overnatting <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Omfang/størrelse:</i> Valgfritt <i>Varighet:</i> Ihht fremdriftsplan <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.12.9	<b>AM3.822</b> <b>AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM</b> Rund sum <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Type avfall:</i> Alt avfall <i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.12.10	<b>AQ1.529</b> <b>AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE KONTRAKTER – RUND SUM</b> Rund sum <b>Tidspunkt:</b> Etter avsluttet arbeider <i>Lokalisering:</i> Alle berørte rom <i>Type rom:</i> Alle berørte rom <i>Arealangivelse:</i> Ihht tegning <i>Krav til renhet:</i> Lik som før arbeidene startet, eller bedre <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Ytterøyane Fyr - Innvendige arbeider 2024					Side 12-1
Kapittel: 12 Tømrerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12	Tømrerarbeider				
12.23	Yttervegger				
12.23.1	<b>CU2.122994</b> <b>RENGJØRING AV MUGGSOPPINFISERT MATERIALE – AREAL</b> Areal <b>Bygningsdel:</b> Alle yttervegger innvendig. <b>Metode:</b> Vasking <i>Lokalisering:</i> Alle yttervegger <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Alle yttervegger, dører, lister osv. Mengde ihht tegning <i>Materiale:</i> Trebaserte plater og tre <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
12.23.3	<b>CU2.136A</b> <b>ETTERKONTROLL AV MUGGSOPPSANERING – RUND SUM</b> Rund sum <i>Lokalisering:</i> Alle flater som er vasket ned. <i>Metode:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle flater som er vasket ned skal etterkontoleres og godkjennes av yrkeshygeniker.	RS			
12.24	Innervegger				
12.24.1	<b>CU2.122994</b> <b>RENGJØRING AV MUGGSOPPINFISERT MATERIALE – AREAL</b> Areal <b>Bygningsdel:</b> Alle innervegger <b>Metode:</b> Vasking <i>Lokalisering:</i> Alle himlinger <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Alle innervegger i alle rom, inkl alle dører og lister osv. Mengde ihht tegning <i>Materiale:</i> Trebaserte plater og trepaneler <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

## Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.24.4	<p><b>CU2.136A</b> <b>ETTERKONTROLL AV MUGGSOPPSANERING – RUND SUM</b> Rund sum <i>Lokalisering:</i> Alle flater som er vasket ned. <i>Metode:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Alle flater som er vasket ned skal etterkontoleres og godkjennes av yrkeshygeniker.</p>	RS			
12.25	Dekker				
12.25.1	<p><b>CU2.122354</b> <b>RENGJØRING AV MUGGSOPPINFISERT MATERIALE – AREAL</b> Areal <b>Bygningsdel:</b> Fast himling <b>Metode:</b> Vasking <i>Lokalisering:</i> Alle himlinger <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Alle himlinger inkl lister. Mengde ihht tegning <i>Materiale:</i> Trebaserte plater og trepaneler. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
12.25.3	<p><b>CU2.136A</b> <b>ETTERKONTROLL AV MUGGSOPPSANERING – RUND SUM</b> Rund sum <i>Lokalisering:</i> Alle flater som er vasket ned. <i>Metode:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Alle flater som er vasket ned skal etterkontoleres og godkjennes av yrkeshygeniker.</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

## Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.27	Fast inventar				
12.27.1	<b>CU2.122524</b> <b>RENGJØRING AV MUGGSOPPINFISERT MATERIALE – AREAL</b> Areal <b>Bygningsdel:</b> Fast innredning <b>Metode:</b> Vasking <i>Lokalisering:</i> All fast innredning <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> All innredning som kjøkken, trapper o.l. <i>Materiale:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
12.27.3	<b>CU2.136A</b> <b>ETTERKONTROLL AV MUGGSOPPSANERING – RUND SUM</b> Rund sum <i>Lokalisering:</i> Alle flater som er vasket ned. <i>Metode:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Alle flater som er vasket ned skal etterkontoleres og godkjennes av yrkeshygeniker.</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Prosjekt: Ytterøyane Fyr - Innvendige arbeider 2024		Side 21-1			
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21	Malerarbeider				
21.23	Yttervegger				
21.23.1	<b>TB6.52991</b> <b>MALEBEHANDLING PÅ TREBASERTE PLATER</b> Areal <b>Konstruksjon:</b> Innsiden av yttervegger <b>Bruksområde:</b> Innvendig <i>Lokalisering:</i> Alle invendige vegger på yttervegger <i>Platetype:</i> Forskjellige overflater <i>Behandling:</i> Alle flater som er malt fra før skal males opp igjen, mengde ihht tegning <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Blir angitt av byggherre på et senere ntidspunkt. <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
21.24	Innervegger				
21.24.1	<b>TB6.52411</b> <b>MALEBEHANDLING PÅ TREBASERTE PLATER</b> Areal <b>Konstruksjon:</b> Vertikal veggflate <b>Bruksområde:</b> Innvendig <i>Lokalisering:</i> Alle innervegger <i>Platetype:</i> Forskjellige platetyper og paneler <i>Behandling:</i> Alle flater som er malt fra før skal males opp igjen, mengde ihht tegning <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Blir angitt av byggherre på et senere ntidspunkt. <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
21.25	Dekker				
21.25.1	<b>TB6.52991</b> <b>MALEBEHANDLING PÅ TREBASERTE PLATER</b> Areal <b>Konstruksjon:</b> Alle himlinger <b>Bruksområde:</b> Innvendig <i>Lokalisering:</i> Alle malte himlinger skal ,ales opp igjen <i>Platetype:</i> Forskjellige typer trebaserte plater og paneler <i>Behandling:</i> Alle flater som er malt fra før skal males opp igjen, mengde ihht tegning <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Angis av byggherre på et senere tidspunkt <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 21 Malerarbeider:					

**INNHOLDSFORTEGNELSE**

01 Etablering, drift og avvikling .....	01-1
11 Rigging osv. ....	01-1
12 Drift av byggeplass .....	01-3
12 Tømrerarbeider .....	
23 Yttervegger .....	12-1
24 Innervegger .....	12-1
25 Dekker .....	12-2
27 Fast inventar .....	12-3
21 Malerarbeider .....	
23 Yttervegger .....	21-1
24 Innervegger .....	21-1
25 Dekker .....	21-1