

Prosjekt: Rønvik asbestsannering		Utføres av entreprenør for bygningsmessige arbeider			Side 02-1
Kapittel: 02 Riving for klargjøring av tomt					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	<p>Riving for klargjøring av tomt</p> <p>INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE</p> <p>Prisforutsetninger: Enhetsprisene skal baseres på informasjon gitt i følgende dokumenter: - Miljøkartleggingsrapport, Norconsult-rapport 52305778-MKR-01 rev. J02</p> <p>Dersom det påtreffes andre forekomster av farlig avfall, eller betydelig større mengde enn angitt (>50% av angitt mengde), skal det avklares med byggherre om postene skal benyttes eller om postene skal gjøres opp basert på endringsmelding.</p> <p>Byggherren tar generelt forbehold om at enkelte poster i beskrivelsen kan utgå. Postene utgår da med postens pris uten regulering for rigg.</p> <p>Riving, sortering og transport: Avfall skal sorteres i sine respektive fraksjoner basert på beskrivelse i miljøkartleggingsrapport og retningslinjer fra aktuelt mottak.</p> <p>GENERELLE BESTEMMELSER</p> <p>Disse generelle bestemmene gjelder for alle poster i kapittel 02.</p> <p>Miljøsanering skal gjøres først, <u>før</u> rivingen tar til, og skal utføres iht. beskrivelser gitt i miljøkartleggingsrapport.</p> <p>Alle kostnader knyttet til sikring av rivested og ivaretagelse av SHA og ytre miljø som ikke er medtatt under rigg og drift, skal medtas i de respektive rivepostene.</p> <p>Krav til utførelse: Entreprenøren skal besørge kildesortering iht. avtale med godkjent avfallsmottak, i beholdere som er beregnet for avfallstypen. Farlig avfall skal sorteres iht. fraksjoner gitt i miljøkartleggingsrapporten og relevante poster.</p> <p>Entreprenøren skal besørge nødvendige tiltak for å hindre spredning av forurensning fra rivearbeider, håndtering av avfall og transport, herunder spredning av støv.</p> <p>Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende tekster, som også gjelder for alle poster i kapittel 02.</p>				
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring av tomt:					

Prosjekt: Rønvik asbestsannering					Side 02-2
Kapittel: 02 Riving for klargjøring av tomt					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.3	<p>CD8.11911 SUPPLERENDE MATERIALPRØVE Antall</p> <p>Materiale: Annet materiale – rørisolasjon Stoff: Asbest <i>Lokalisering:</i> Over himling fløy G/H <i>Bygningsdel:</i> Rørisolasjon, både bend (2 stk) og rettstrekk (2 stk.), evt. også sammenkoblinger og mansjetter/endestykker <i>Analysetid, maksimal:</i> Tilpasses entreprenør sitt behov. Analyseresultat skal foreligge i god tid før oppstart av arbeidene <i>Analysemetode:</i> Akkreditert laboratorium <i>Deteksjonsgrense:</i> Iht. gjeldende regelverk <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	4		
02.4	<p>CD2.2247111A FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall</p> <p>Bygningsdel: Isolasjon på rør og kanaler Stoff: Asbest <i>Lokalisering:</i> Over himling fløy G/H <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport kap. 2.1 <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Asbestholdig rørisolasjon (bend, sammenkoblinger, mansjetter/endestykker) <i>Stoff, spesifisert:</i> Asbest <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> 17 06 01 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7250 <i>Utførelsesmetode:</i> Sanering eller arbeider med asbestholdige materialer skal kun skje av virksomheter som er godkjent av Arbeidstilsynet til å utføres slikt arbeid. Alle materialer med asbest skal pakkes inn i to lag plast, merkes og leveres til godkjent mottak <i>Andre krav:</i></p> <p>x) Mengderegler Menge er antatt og usikkert. Avregnes basert på stk. sanert. Faktisk mengde dokumenteres med bilder og avmerking på tegning.</p>	stk	10		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring av tomt:					

Prosjekt: Rønvik asbestsannering					Side 02-3
Kapittel: 02 Riving for klargjøring av tomt					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.6	<p>CD2.2247811A FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg Stoff: Asbest <i>Lokalisering:</i> Over himling fløy G/H og Mellomåsen <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport kap. 2.1 <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Skjøtemasse på skjøter i ventilasjons- og avtrekkskanaler <i>Stoff, spesifisert:</i> Asbest <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> 17 06 05 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7250 <i>Utførelsesmetode:</i> Sanering eller arbeider med asbestholdige materialer skal kun skje av virksomheter som er godkjent av Arbeidstilsynet til å utføres slikt arbeid. Alle materialer med asbest skal pakkes inn i to lag plast, merkes og leveres til godkjent mottak <i>Andre krav:</i></p> <p>x) Mengderegler Menge er antatt og usikkert. Avregnes basert på stk. sanert. Faktisk mengde dokumenteres med bilder og avmerking på tegning.</p>	stk	20		
02.7	<p>CD2.2217832A FJERNING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg Stoff: Bromerte flammehemmere <i>Lokalisering:</i> Over himling fløy G/H <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport kap. 2.3 <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Cellegummiisolasjon <i>Stoff, spesifisert:</i> Bromerte flammehemmere <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> 17 06 03 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7155 <i>Utførelsesmetode:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>x) Mengderegler Menge er antatt og usikkert. Avregnes basert på løpemeter kanal med cellegummi som saneres. Faktisk mengde dokumenteres med bilder og avmerking på tegning.</p>	m	20,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring av tomt:					

Prosjekt: Rønvik asbestsannering

Side 02-4

Kapittel: 02 Riving for klargjøring av tomt

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.8	<p>CD2.2217835A FJERNING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg Stoff: Ftalater <i>Lokalisering:</i> Over himling fløy G/H <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport kap. 2.4 <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Plastmantling på rør <i>Stoff, spesifisert:</i> Ftalater <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> 17 02 04 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7156 <i>Utførelsesmetode:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>x) Mengdereglar Menge er antatt og usikkert. Avregnes basert på løpemeter kanal med plastmantling som saneres. Faktisk mengde dokumenteres med bilder og avmerking på tegning.</p>	m	30,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 02 Riving for klargjøring av tomt:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

02 Riving for klargjøring av tomt	02-1
--	-------------