

20200714 Bodø Rønvik KER

INNHALDSFORTEGNELSE - 20200714 Bodø Rønvik KER

Bodø Rønvik KER	3
01 Etablering, drift og avvikling	3
02 Riving	7
12 Tømrerarbeider	15
242 Ikke-bærende innervegger	15
245 Skjørt	23
14 Vindusarbeider	25
234 Vinduer	25
15 Dørarbeider	27
244 Dører	27
21 Malerarbeider	30
236 Innvendig overflate	30
256 Faste himlinger og overflatebehandling	36
22 Byggtapetsering	39
255 Gulvoverflate	39
23 Himlingsarbeider	42
245 Skjørt	42
256 Faste himlinger og overflatebehandling	42
257 Systemhimlinger	43
24 Fast bygginnredning	43
27 Fast inventar	43

01 Etablering, drift og avvikling

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på **NS 3420(202202)** med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.2	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.3	AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle fag med oppfølging i hele byggetiden. Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.4	AM3.822A AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> - <i>Type avfall:</i> Alt fra alle fag <i>Leveringssted:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.5	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 01 Etablering, drift og avvikling:					0,00

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.6	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.7	AV4.2A TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.8	AM1.31 HOVEDBEDRIFT Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS	1,00		
01.9	AO2.11A RIGGING FOR BYGGRENHOLD Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 01 Etablering, drift og avvikling:					0,00

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.10	<p>AO2.22A</p> <p>BYGGRENHOLD</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen</p> <p><i>Krav til utførelse:</i> Iht. Bok 0 Generelle bestemmelser</p> <p><i>Rengjøringsfrekvens:</i> Daglig</p> <p><i>Kontrollmetode:</i> Byggeleder</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.</p>	RS	1,00		
01.11	<p>AQ1.521A</p> <p>AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE KONTRAKTER - RUND SUM</p> <p>Rund sum</p> <p>Tidspunkt: Før møblering</p> <p><i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen</p> <p><i>Type rom:</i> Se plantegning</p> <p><i>Arealangivelse:</i> Alle overflater i alle arealer</p> <p><i>Krav til renhet:</i> Klart for møblering</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Rengjøring av gulvbelegg utføres iht. leverandørs anvisning.</p>	RS	1,00		
01.12	<p>AB1</p> <p>FORSIKRING AV ANSVAR</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS	1,00		
01.13	<p>AB2</p> <p>FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS	1,00		
01.14	<p>AE1</p> <p>SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 01 Etablering, drift og avvikling:					0,00

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.15	AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS	1,00		
01.16	AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Som bygget <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.17	AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> FDVU <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.18	TA1.323A TILDEKNING - AREAL Rund sum Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H. 3. etasje i fløy F. <i>Hva som skal tildekkes:</i> Eksisterende gulv <i>Dekningsmateriale:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tildekking av eksisterende gulv i forbindelse med inn og ut transport av materialer.	RS	1,00		
01.19	Rund sum Driftsfohold: Eventuelle merkostnader som kan forekomme av å arbeide i et sykehus som skal være i full drift. Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
02.1	INNERVEGG				
Sum denne side:					0,00
Sum 01 Etablering, drift og avvikling:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.2	<p>CD4.12350A</p> <p>RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL</p> <p>Areal</p> <p>Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg</p> <p>Forurensningsgrad: Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H. Se rivingsplan</p> <p><i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt</p> <p><i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvendige vegger, inkl. dører og glassfelt</p> <p><i>Materialer:</i> -</p> <p><i>Byggeår:</i> -</p> <p><i>Dimensjon:</i> -</p> <p><i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>EAL-kode:</i> 17</p> <p><i>Avfallsstoffnummer:</i> -</p> <p><i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer dører og glassfelt</p>	m2	207,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.3	<p>CD4.12350A</p> <p>RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL</p> <p>Areal</p> <p>Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg</p> <p>Forurensningsgrad: Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> 3. etg. fløy F. Se riveplan.</p> <p><i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt, tilstøtende rom i bruk</p> <p><i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvendig vegg</p> <p><i>Materialer:</i> -</p> <p><i>Byggeår:</i> -</p> <p><i>Dimensjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>EAL-kode:</i> 17</p> <p><i>Avfallsstoffnummer:</i> -</p> <p><i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse</p> <p>Vegg rives i flukt med UK himling, slik at det står igjen et skjørt.</p>	m2	13,00		
02.4	GULVOVERFLATE				
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.5	<p>CD4.12450A</p> <p>RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL</p> <p>Areal</p> <p>Bygningsdel: Gulvoverflate</p> <p>Forurensningsgrad: Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H. Se riveplan.</p> <p><i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt</p> <p><i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Gulvbelegg inkl. sliping</p> <p><i>Materialer:</i> -</p> <p><i>Byggeår:</i> -</p> <p><i>Dimensjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Funn av gulvbelegg som inneholder bly, og ftalater.</p> <p><i>Medium/konsentrasjon:</i> Se Miljøkartleggingsrapport.</p> <p><i>EAL-kode:</i> 17</p> <p><i>Avfallsstoffnummer:</i> -</p> <p><i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Gulvoverflaten skal være fri for limrester.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer fjerning av limrester på undergulv, klargjøring for avrettende sparkel for nytt gulvbelegg. Se Miljøkartleggingsrapport for detaljer rundt riving og avfallshåndtering.</p>	m2	40,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.6	<p>CD4.12450A</p> <p>RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL</p> <p>Areal</p> <p>Bygningsdel: Gulvoverflate</p> <p>Forurensningsgrad: Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> 3. etg. fløy F</p> <p><i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt, tilstøtende rom i bruk</p> <p><i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Gulvbelegg inkl. sliping</p> <p><i>Materialer:</i> -</p> <p><i>Byggeår:</i> -</p> <p><i>Dimensjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Funn av gulvbelegg som inneholder bly, og ftalater.</p> <p><i>Medium/konsentrasjon:</i> Se Miljøkartleggingsrapport.</p> <p><i>EAL-kode:</i> 17</p> <p><i>Avfallsstoffnummer:</i> -</p> <p><i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Gulvoverflaten skal være fri for limrester.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer fjerning av limrester på undergulv, klargjøring for avrettende sparkel for nytt gulvbelegg. Se Miljøkartleggingsrapport for detaljer rundt riving og avfallshåndtering.</p>	m2	22,00		
02.7	HIMLING				
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.8	<p>CD4.12460</p> <p>RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL</p> <p>Areal</p> <p>Bygningsdel: Fast himling</p> <p>Forurensningsgrad: Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H</p> <p><i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt</p> <p><i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Fast himling</p> <p><i>Materialer:</i> Gips, nedlekting av tre eller stålstendere.</p> <p><i>Byggeår:</i> -</p> <p><i>Dimensjon:</i> -</p> <p><i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>EAL-kode:</i> 17</p> <p><i>Avfallsstoffnummer:</i> -</p> <p><i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	m2	12,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.9	<p>CD4.12460A</p> <p>RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL</p> <p>Areal</p> <p>Bygningsdel: Fast himling</p> <p>Forurensningsgrad: Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H.</p> <p><i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt</p> <p><i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Fast himling</p> <p><i>Materialer:</i> Gips</p> <p><i>Byggeår:</i> -</p> <p><i>Dimensjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>EAL-kode:</i> 17</p> <p><i>Avfallsstoffnummer:</i> -</p> <p><i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>x) Mengderegler</p> <p>Opsjon</p>	m2	250,00		
02.10	VINDU				
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.11	<p>CD4.14310</p> <p>RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL</p> <p>Antall</p> <p>Bygningsdel: Vindu</p> <p>Forurensningsgrad: Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> 3. etg. fløy F</p> <p><i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt, tilstøtende rom i bruk</p> <p><i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu</p> <p><i>Materialer:</i> -</p> <p><i>Byggeår:</i> -</p> <p><i>Dimensjon:</i> BxH = 2390x1290mm</p> <p><i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>EAL-kode:</i> 17</p> <p><i>Avfallsstoffnummer:</i> -</p> <p><i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Gjenværende hull i vegg skal gjenbygges, slutttilstand etter riving må tillate dette på en god måte.</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1,00		
02.12					
02.13					
02.14	<p>HULLTAKING</p> <p>CH1.2990</p> <p>HULLTAKING</p> <p>Antall</p> <p>Materiale: Lettvegg</p> <p>Metode: Valgfri</p> <p><i>Lokalisering:</i> 3. etg. fløy F</p> <p><i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt, tilstøtende rom i bruk</p> <p><i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Lettvegg</p> <p><i>Hulldimensjon:</i> BxH = 810x510mm</p> <p><i>Toleransekrav:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Tykkelse:</i> 100mm</p> <p><i>Formål:</i> Innsetting av nytt vindu</p> <p><i>Oppsamlingssted for avfall:</i> Riggområde</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1,00		
02.15					
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.16	<p>FAST INVENTAR</p> <p>CD3.11661A</p> <p>DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM</p> <p>Rund sum</p> <p>Bygningsdel: Fast innredning</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy H, rom H 232</p> <p><i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt</p> <p><i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Eksisterende kjøkken</p> <p><i>Konstruksjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Byggeår:</i> -</p> <p><i>Materialer:</i> -</p> <p><i>Dimensjon:</i> Se plantegning.</p> <p><i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte</p> <p><i>Sorteringskrav:</i> -</p> <p><i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> -</p> <p><i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Klar for å monteres.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p style="padding-left: 20px;">Kjøkken demonteres for gjenbruk.</p> <p style="padding-left: 20px;">Mellomlagring skal inkluderes.</p>	RS	1,00		
12.242.1	IV 01				
12.242.2	<p>BE4.21128411812A</p> <p>INNERVEGG MED BINDINGSVERK</p> <p>Areal</p> <p>Kledning - side 1: Ubearbejdede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--}</p> <p>Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning</p> <p>Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål - rett innervegg {PJ7.141-----}</p> <p>Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg {SB1.1-x11x} - mineralull som plate eller rull</p> <p>Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning</p> <p>Kledning - side 2: Ubearbejdede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--}</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H.</p> <p><i>Elementhøyde:</i> Varierende</p> <p><i>Andre krav på elementnivå:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p style="padding-left: 20px;">Alle åpninger for dører og vinduer i veggene skal være inkludert.</p>	m2	13,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

242 Ikke-bærende innervegger

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<p>Kledning - side 1: QK5.31622A</p> <p>UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Stålstender <i>Type flate:</i> Vertikal vegg</p> <p><i>Andre krav:</i> b) Materialer Ytterste lag skal være robustgips.</p> <p>Bindingsverk: PJ7.14110004A</p> <p>BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL - RETT INNERVEGG Type bindingsverk: Enkelt Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Uspesifisert Steghøyde: Valgfri Godstykkelse: Valgfri Senteravstand stendere: 600 mm <i>Profiltype:</i> Stålstender <i>Vegghøyde:</i> Varierende <i>Underlag for:</i> Gips</p> <p><i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dimensjonering av bindingsverk utføres av entreprenør.</p> <p>Isolasjon i bindingsverk: SB1.14121100</p> <p>ISOLERING AV VEGG Type konstruksjon: Innervegg Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull Tykkelse: Valgfri <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
Sum denne side:					0,00
Sum 242 Ikke-bærende innervegger:					0,00

242 Ikke-bærende innervegger

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.3	<p>Kledning - side 2: QK5.31622A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVEDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Stålstender <i>Type flate:</i> Vertikal vegg <i>Andre krav:</i> b) Materialer Ytterste lag skal være robustgips.</p>				
12.242.4	<p>IV 03 BE4.21128411812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal</p> <p>Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål - rett innervegg {PJ7.141-----} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg {SB1.1-x11x} - mineralull som plate eller rull Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--} <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H. <i>Elementhøyde:</i> Varierende <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle åpninger for dører og vinduer i veggene skal være inkludert. Lydkrav: R'w 38dB</p>	m2	176,00		

Sum denne side: 0,00

Sum 242 Ikke-bærende innervegger: 0,00

242 Ikke-bærende innervegger

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<p>Kledning - side 1: QK5.31622A</p> <p>UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Stålstender <i>Type flate:</i> Vertikal vegg</p> <p><i>Andre krav:</i> b) Materialer Ytterste gipslag skal være robustgips.</p> <p>Bindingsverk: PJ7.14110004A</p> <p>BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL - RETT INNERVEGG Type bindingsverk: Enkelt Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Uspesifisert Steghøyde: Valgfri Godstykkelse: Valgfri Senteravstand stendere: 600 mm <i>Profiltype:</i> Stålstender <i>Vegghøyde:</i> - <i>Underlag for:</i> Gips</p> <p><i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dimensjonering av bindingsverk utføres av entreprenør.</p> <p>Isolasjon i bindingsverk: SB1.14121100</p> <p>ISOLERING AV VEGG Type konstruksjon: Innervegg Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull Tykkelse: Valgfri <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
Sum denne side:					0,00
Sum 242 Ikke-bærende innervegger:					0,00

242 Ikke-bærende innervegger

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Menge	Pris	Sum
12.242.5	<p>Kledning - side 2: QK5.31622A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Stålstender <i>Type flate:</i> Vertikal vegg <i>Andre krav:</i> b) Materialer Ytterste gipslag skal være robustgips.</p>				
12.242.6	<p>IV 06 BE4.21128411812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal</p>	m2	170,00		
	<p>Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål - rett innervegg {PJ7.141-----} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg {SB1.1-x11x} - mineralull som plate eller rull Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--} <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H. <i>Elementhøyde:</i> Varierende <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle åpninger for dører og vinduer i veggene skal være inkludert. Lydkrav: R'w 48dB</p>				
Sum denne side:					0,00
Sum 242 Ikke-bærende innervegger:					0,00

242 Ikke-bærende innervegger

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<p>Kledning - side 1: QK5.31622A</p> <p>UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Stålstender <i>Type flate:</i> Vertikal vegg</p> <p><i>Andre krav:</i> b) Materialer Ytterste gipslag skal være robustgips.</p> <p>Bindingsverk: PJ7.14110004A</p> <p>BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL - RETT INNERVEGG Type bindingsverk: Enkelt Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Uspesifisert Steghøyde: Valgfri Godstykkelse: Valgfri Senteravstand stendere: 600 mm <i>Profiltype:</i> Stålstender <i>Vegghøyde:</i> - <i>Underlag for:</i> Gips</p> <p><i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dimensjonering av bindingsverk utføres av entreprenør.</p> <p>Isolasjon i bindingsverk: SB1.14121100</p> <p>ISOLERING AV VEGG Type konstruksjon: Innervegg Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull Tykkelse: Valgfri <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
Sum denne side:					0,00
Sum 242 Ikke-bærende innervegger:					0,00

242 Ikke-bærende innervegger

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<p>Kledning - side 2: QK5.31622A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Stålstender <i>Type flate:</i> Vertikal vegg <i>Andre krav:</i> b) Materialer Ytterste gipslag skal være robustgips.</p>				
12.242.7	IV 07				
12.242.8	<p>BE4.21128411812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal</p> <p>Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål - rett innervegg {PJ7.141-----} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg {SB1.1-x11x} - mineralull som plate eller rull Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--} <i>Lokalisering:</i> 3. etg. fløy F. Se plantegning <i>Elementhøyde:</i> 1,31m <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Lydkrav: R'w 48dB Ny vegg skal flukte med eksisterende vegg på begge sider.</p>	m2	4,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 242 Ikke-bærende innervegger:					0,00

242 Ikke-bærende innervegger

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<p>Kledning - side 1: QK5.31622A</p> <p>UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> - <i>Type flate:</i> Vertikal vegg</p> <p><i>Andre krav:</i> b) Materialer Ytterste gipslag skal være robustgips.</p> <p>Bindingsverk: PJ7.14110000A</p> <p>BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL - RETT INNERVEGG Type bindingsverk: Enkelt Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Uspesifisert Steghøyde: Valgfri Godstykkelse: Valgfri Senteravstand stendere: Valgfri <i>Profiltype:</i> Stålstender <i>Vegghøyde:</i> - <i>Underlag for:</i> Gips</p> <p><i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dimensjonering av bindingsverk utføres av entreprenør.</p> <p>Isolasjon i bindingsverk: SB1.14121100</p> <p>ISOLERING AV VEGG Type konstruksjon: Innervegg Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull Tykkelse: Valgfri <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
Sum denne side:					0,00
Sum 242 Ikke-bærende innervegger:					0,00

242 Ikke-bærende innervegger

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Kledning - side 2: QK5.31622A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag: 2</i> <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Stålstender <i>Type flate:</i> Vertikal vegg <i>Andre krav:</i> b) Materialer Ytterste gipslag skal være robustgips.				
12.242.9	LISTVERK				
12.242.10	QM5.41044 TAKLIST Lengde Materiale: Valgfritt Underlag: Gips Overflatebehandling: For maling <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H. 3. etasje i fløy F. <i>Type/profil:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m	258,00		
12.245.1	IV 01 - SKJØRT				
12.245.2	BE4.21128411812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål - rett innervegg {PJ7.141-----} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg {SB1.1-x11x} - mineralull som plate eller rull Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--} <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H <i>Elementhøyde:</i> Varierende	m2	11,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 242 Ikke-bærende innervegger:					0,00

245 Skjørt

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Andre krav på elementnivå:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Skjørt, varierende høyde UK bunnsvill.</p> <p>Kledning - side 1: QK5.31622</p> <p>UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG</p> <p>Platemateriale: Gipsbaserte plater</p> <p>Utførelse: Skrudd</p> <p><i>Antall lag:</i> 1</p> <p><i>Bygningsdel:</i> Skjørt</p> <p><i>Underlag:</i> Stålstender</p> <p><i>Type flate:</i> Vertikal vegg, skjørt</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>Bindingsverk: PJ7.14110000A</p> <p>BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL - RETT INNERVEGG</p> <p>Type bindingsverk: Enkelt</p> <p>Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Uspesifisert</p> <p>Steghøyde: Valgfri</p> <p>Godstykkelse: Valgfri</p> <p>Senteravstand stendere: Valgfri</p> <p><i>Profiltype:</i> Stålstender</p> <p><i>Vegghøyde:</i> Varierende</p> <p><i>Underlag for:</i> Gips</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Dimensjonering av bindingsverk utføres av entreprenør.</p> <p>Isolasjon i bindingsverk: SB1.14121100</p> <p>ISOLERING AV VEGG</p> <p>Type konstruksjon: Innervegg</p> <p>Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål</p> <p>Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull</p> <p>Tykkelse: Valgfri</p> <p><i>Krav til fysiske egenskaper:</i> -</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>				
Sum denne side:					0,00
Sum 245 Skjørt:					0,00

245 Skjørt

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Kledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Skjørt <i>Underlag:</i> Stålstender <i>Type flate:</i> Vertikal vegg, skjørt <i>Andre krav:</i> Nei				
14.234.1	RI2.113992138883000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Fast karm Vindusbetegnelse: V2 Materiale: Tre, lakkert Branntmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 38 dB Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H. <i>Vindu type nr.:</i> DV-01 <i>Dimensjon:</i> BxH = 890x2090mm <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsglass, herdet og laminert <i>Karm:</i> Fast, heltre eik lakkert, dybde som veggtykkelse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer listverk, i lakkert eik. Dører og vinduer leveres som ett felt med installasjonsfelt mellom. Installasjonsfelt skal ha kledning av eikefiner.	stk	15,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 245 Skjørt:					0,00

234 Vinduer

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.234.2	<p>RI2.113992125883800A</p> <p>VINDU</p> <p>Antall</p> <p>Omfang: Levering og innsetting</p> <p>Type: To rams skyvevindu</p> <p>Vindusbetegnelse: V2</p> <p>Materiale: Tre, malt</p> <p>Branntmotstand: EI 60</p> <p>Varmegjennomgang: Ingen krav</p> <p>Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 38 dB</p> <p>Innbruddsmotstand: Ingen krav</p> <p>Solfaktor: Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> 3. etg. fløy F</p> <p><i>Vindu type nr.:</i> DV-02</p> <p><i>Dimensjon:</i> BxH = 790 x 490 mm</p> <p><i>Krav til glass:</i> -</p> <p><i>Karm:</i> Tre</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer foring og listverk, i malt tre.</p> <p>Karmer og rammer skal være malt tre.</p>	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 234 Vinduer:					0,00

234 Vinduer

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.234.3	<p>RI2.113993419888000A</p> <p>VINDU</p> <p>Antall</p> <p>Omfang: Levering og innsetting</p> <p>Type: 3-fags vindu, innadslående, vertikalt sidehengslet</p> <p>Vindusbetegnelse: V3</p> <p>Materiale: Stål</p> <p>Brannmotstand: EI 120</p> <p>Varmegjennomgang: Ingen krav</p> <p>Luftlydisolasjon: Ingen krav</p> <p>Innbruddsmotstand: Uspesifisert</p> <p>Solfaktor: Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H</p> <p><i>Vindu type nr.:</i> DV-03</p> <p><i>Dimensjon:</i> BxH = 2390x1320, må kontrollmåles på stedet</p> <p><i>Krav til glass:</i> -</p> <p><i>Karm:</i> -</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer nødvendig riving av eksisterende foring og listverk for montering av nytt vindu som svarer opp brannkrav og nødvendig branntetting.</p> <p>Inkluderer foring og listverk, i malt tre.</p> <p>Vinduet må kontrollmåles på stedet, mål oppgitt i beskrivelse er tilnærmet. Entreprenøren er ansvarlig for korrekt måltakning.</p> <p>Vinduets form og utseende må godkjennes av byggherre før bestilling.</p> <p>Vindu skal ha tre åpningsfelt for å tillate nødvendig renhold på innside og utside av nytt og eksisterende vindu. Midtre åpningsfelt i nytt vindu må tillate åpning av åpningsfelt i eksisterende vindu.</p> <p>Åpningsfelt skal være låsbare.</p> <p>c) Utførelse</p> <p>Vindu monteres på innsiden av eksisterende vindu. Det henvises til brannnotat: F-NOT-001 OMBYGGING RØNVIK, for ytterligere forklaring.</p>	stk	1,00		

Sum denne side: 0,00

Sum 234 Vinduer: 0,00

244 Dører

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.244.1	<p>RH2.21132391888830A INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D5 Overflatemateriale: Eik Slagretning: Se dørskjema Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 38 dB Innbruddsmotstand: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H. <i>Dørtype:</i> Massivdør med eikefiner også endeflater <i>Dimensjon:</i> BxH = 990x2090mm <i>Terskel:</i> Avfaset anslagsterskel <i>Overflatebehandling:</i> Ferdig behandlet <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Låsbar Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Karm i lakkert eik, samme dybde som vegg. Inkluderer listverk i lakkert eik. Dører og vinduer leveres som ett felt med installasjonsfelt mellom. Installasjonsfelt skal ha kledning av eikefiner. Dører skal ha fri bredde på minimum 0,86m</p>	stk	14,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 244 Dører:					0,00

244 Dører

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.244.2	<p>RH2.21132391888830A INNERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D5 Overflatemateriale: Eik Slagretning: Se dørskjema Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 38 dB Innbruddsmotstand: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H <i>Dørtype:</i> Massivdør med eikefiner også endeflater <i>Dimensjon:</i> BxH = 1090x2090mm <i>Terskel:</i> Avfaset anslagsterskel <i>Overflatebehandling:</i> Ferdig behandlet <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Låsbar Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Karm i lakkert eik, samme dybde som vegg. Inkluderer listverk i lakkert eik. Dører og vinduer leveres som ett felt med installasjonsfelt mellom. Installasjonsfelt skal ha kledning av eikefiner. Dører skal ha fri bredde på minimum 0,86m</p>	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 244 Dører:					0,00

244 Dører

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.244.3	<p>RH2.21132991888880A INNERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D5 Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Slagretning: Se dørskjema Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H. <i>Dørtype:</i> Massivdør <i>Dimensjon:</i> BxH = 1090x2090mm <i>Terskel:</i> Avfaset anslagsterskel <i>Overflatebehandling:</i> Ferdig behandlet <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Låsbar Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer foring og listverk i malt tre. Dører skal ha fri bredde på minimum 0,86m</p>	stk	1,00		
21.236.1	<p>TA1.363A TILDEKNING - RUND SUM Rund sum Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, 3. etasje fløy F <i>Hva som skal tildekkes:</i> Nye gulvflater. <i>Dekningsmateriale:</i> Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Malerarbeid forutsettes utført før nytt gulvbelegg er lagt. Dersom dette ikke stemmer skal tildekning av nye gulvflater inkluderes i prisberegning.</p>	RS	1,00		
21.236.2	<p>EKSISTERENDE VEGGER</p>				
Sum denne side:					0,00
Sum 244 Dører:					0,00

236 Innvendig overflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.236.3	<p>TA2.3292100A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Malte flater, gips, strietapet Overflate: Malt Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, 3. etasje fløy F <i>Flate som skal behandles:</i> Alle eksisterende malte flater. Se veggbehandlingsplan. <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Klar for sparkling og ny maling. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere fjerning av alle gjenstående festemidler, grater etter vegger som er revet mm.</p>	m2	350,00		
21.236.4	<p>TA2.229330A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Malte flater, gips, strietapet Overflate: Tekstiltapet Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, 3. etasje fløy F <i>Flate som skal behandles:</i> Alle eksisterende malte flater. Se veggbehandlingsplan. <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Omfanget bestemmes av byggeleder etter at rivingsarbeidene er fullført. Mengden reguleres.</p>	m2	350,00		
21.236.5	<p>TA3.422932A SPARKLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Malte flater, gips, strietapet Metode: Hesparkling Antall ganger: 2 <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, 3. etasje fløy F <i>Flate som skal behandles:</i> Alle eksisterende malte flater. Se veggbehandlingsplan. <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Omfanget bestemmes av byggeleder etter at rivingsarbeidene. Mengden reguleres.</p>	m2	350,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 236 Innvendig overflate:					0,00

236 Innvendig overflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.236.6	<p>TB8.15124112A MALING - AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 2 <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, 3. etasje fløy F <i>Underlag:</i> Eksisterende veggflate, malt strietapet <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Bestemmes senere <i>Glanstall:</i> Bestemmes senere <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer hjørneforsterkning, sparkling og maling av alle vertikale og horisontale hjørner. Inkluderer tilhørende listverk. Eksisterende vegger helsparkles og listverk skal sårsparkles, og males til full dekning. b) Materialer Det skal benyttes JOTAPROFF Prima Clean 05 eller tilsvarende maling på vegg. Opptil 9 forskjellige farger må påregnes.</p>	m2	350,00		
21.236.7	EKSISTERENDE VEGGER - VÅTROMSMALING				
21.236.8	<p>TA2.3292100A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Malte flater, gips, strietapet Overflate: Malt Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H <i>Flate som skal behandles:</i> Alle eksisterende malte flater. Se veggbehandlingsplan. <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Klar for sparkling og ny maling. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere fjerning av alle gjenstående festemidler, grater etter vegger som er revet mm.</p>	m2	35,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 236 Innvendig overflate:					0,00

236 Innvendig overflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.236.9	<p>TA2.229210A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Malte flater, gips, strietapet Overflate: Malt Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H <i>Flate som skal behandles:</i> Alle eksisterende malte flater. Se veggbehandlingsplan. <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Omfanget bestemmes av byggeleder etter at rivingsarbeidene er fullført. Mengden reguleres.</p>	m2	35,00		
21.236.10	<p>TA3.422932A SPARKLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Malte flater, gips, strietapet Metode: Helseparkling Antall ganger: 2 <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H <i>Flate som skal behandles:</i> Alle eksisterende malte flater. Se veggbehandlingsplan. <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Omfanget bestemmes av byggeleder etter at rivingsarbeidene. Mengden reguleres.</p>	m2	35,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 236 Innvendig overflate:					0,00

236 Innvendig overflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.236.11	TB8.15124112A MALING - AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 2 <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H <i>Underlag:</i> Eksisterende veggflate, malt strietapet <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Bestemmes senere <i>Glanstall:</i> Bestemmes senere <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer hjørneforsterkning, sparkling og maling av alle vertikale og horisontale hjørner. Inkluderer tilhørende listverk. Eksisterende vegger helsparkles og listverk skal sårsparkles, og males til full dekning. b) Materialer Våtromsmaling	m2	35,00		
21.236.12	NYE INNERVEGGER				
Sum denne side:					0,00
Sum 236 Innvendig overflate:					0,00

236 Innvendig overflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.236.13	<p>TB4.3241199A</p> <p>MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE</p> <p>Samlet areal</p> <p>Konstruksjon: Vertikal veggflate</p> <p>Platetype: Ikke-perforeert</p> <p>Behandling: Estetisk klasse K2 - Innsparkling av strimmel - 2 ganger flekksparkling - 2 ganger skjøtsparkling - overmalingsprodukt - grunning - 2 strøk maling</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H. 3. etasje i fløy F.</p> <p><i>Underlag:</i> Gips</p> <p><i>Materialer:</i> Valgfritt</p> <p><i>Farge:</i> Bestemmes senere</p> <p><i>Glanstall:</i> Bestemmes senere</p> <p><i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> -</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer hjørneforsterkning, sparkling og maling av alle vertikale og horisontale hjørner. Inkluderer tilhørende listverk.</p> <p>b) Materialer</p> <p>Det skal benyttes JOTAPROFF Prima Clean 05 eller tilsvarende maling på vegg. Opptil 9 forskjellige farger må påregnes.</p>	m2	710,00		
21.236.14	<p>NYE SKJØRT</p>				
Sum denne side:					0,00
Sum 236 Innvendig overflate:					0,00

236 Innvendig overflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.236.15	<p>TB4.3244199A</p> <p>MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE</p> <p>Samlet areal</p> <p>Konstruksjon: Skjørt</p> <p>Platetype: Ikke-perforert</p> <p>Behandling: Estetisk klasse K2 - Innsparkling av strimmel - 2 ganger flekksparkling - 2 ganger skjøtsparkling - overmalingsprodukt - grunning - 2 strøk maling</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H</p> <p><i>Underlag:</i> Gips</p> <p><i>Materialer:</i> Valgfritt</p> <p><i>Farge:</i> Bestemmes senere</p> <p><i>Glanstall:</i> Bestemmes senere</p> <p><i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> -</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer hjørneforsterkning, sparkling og maling av alle vertikale og horisontale hjørner. Inkluderer tilhørende listverk.</p> <p>b) Materialer</p> <p>Det skal benyttes JOTAPROFF Prima Clean 05 eller tilsvarende maling på vegg. Opptil 9 forskjellige farger må påregnes.</p>	m2	22,00		
21.256.1	<p>TA1.363A</p> <p>TILDEKNING - RUND SUM</p> <p>Rund sum</p> <p>Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, 3. etasje fløy F</p> <p><i>Hva som skal tildekkes:</i> Nye gulvflater.</p> <p><i>Dekningsmateriale:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Malerarbeid forutsettes utført før nytt gulvbelegg er lagt. Dersom dette ikke stemmer skal tildekning av nye gulvflater inkluderes i prisberegning.</p>	RS	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 236 Innvendig overflate:					0,00

256 Faste himlinger og overflatebehandling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.256.2	<p>TA2.3292100A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Malte flater, gips Overflate: Malt Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H <i>Flate som skal behandles:</i> Alle eksisterende malte flater. Se veggbehandlingsplan. <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Klar for sparkling og ny maling. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere fjerning av alle gjenstående festemidler, grater etter vegger som er revet mm. x) Mengderegler Omfanget bestemmes av byggeleder etter at rivingsarbeidene. Mengden reguleres.</p>	m2	73,00		
21.256.3	<p>TA2.229210A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Malte flater, gips Overflate: Malt Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H <i>Flate som skal behandles:</i> Alle eksisterende malte flater. Se himlingsplan. <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Omfanget bestemmes av byggeleder etter at rivingsarbeidene er fullført. Mengden reguleres.</p>	m2	73,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 256 Faste himlinger og overflatebehandling:					0,00

256 Faste himlinger og overflatebehandling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.256.4	<p>TA3.422922A SPARKLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Malte flater, gips Metode: Flekksparkling Antall ganger: 2 <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H <i>Flate som skal behandles:</i> Alle eksisterende malte flater. Se himlingsplan. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere fylling av alle hull etter fjernede festemidler. x) Mengderegler Omfanget bestemmes av byggeleder etter at rivingsarbeidene. Mengden reguleres.</p>	m2	73,00		
21.256.5	<p>TB8.15121312A MALING - AREAL Areal Konstruksjon: Skrå himling Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 2 <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H <i>Underlag:</i> Eksisterende himling <i>Materialer:</i> - <i>Farge:</i> Bestemmes senere <i>Glanstall:</i> Bestemmes senere <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer tilhørende listverk.</p>	m2	73,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 256 Faste himlinger og overflatebehandling:					0,00

256 Faste himlinger og overflatebehandling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.256.6	<p>TB4.3213199A</p> <p>MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE</p> <p>Samlet areal</p> <p>Konstruksjon: Skrå himling</p> <p>Platetype: Ikke-perforeert</p> <p>Behandling: Estetisk klasse K2 - Innsparkling av strimmel - 2 ganger flekksparkling - 2 ganger skjøtsparkling - overmalingsprodukt - grunning - 2 strøk maling</p> <p><i>Lokalisering:</i> Ny himling</p> <p><i>Underlag:</i> Gips</p> <p><i>Materialer:</i> Valgfritt</p> <p><i>Farge:</i> Bestemmes senere</p> <p><i>Glanstall:</i> Bestemmes senere</p> <p><i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> -</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer tilhørende listverk.</p>	m2	163,00		
21.256.7	<p>TB4.3244199A</p> <p>MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE</p> <p>Samlet areal</p> <p>Konstruksjon: Skjørt</p> <p>Platetype: Ikke-perforeert</p> <p>Behandling: Estetisk klasse K2 - Innsparkling av strimmel - 2 ganger flekksparkling - 2 ganger skjøtsparkling - overmalingsprodukt - grunning - 2 strøk maling</p> <p><i>Lokalisering:</i> 3. etg. fløy F</p> <p><i>Underlag:</i> Gips</p> <p><i>Materialer:</i> Valgfritt</p> <p><i>Farge:</i> Bestemmes senere</p> <p><i>Glanstall:</i> Bestemmes senere</p> <p><i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> -</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Underkant skjørt etter riving fløy F. Inkluderer hjørneforsterkning, sparkling og maling av alle vertikale og horisontale hjørner. Inkluderer tilhørende listverk.</p> <p>b) Materialer</p> <p>Det skal benyttes JOTAPROFF Prima Clean 05 eller tilsvarende maling på vegg.</p>	m2	1,00		
				Sum denne side:	0,00
				Sum 256 Faste himlinger og overflatebehandling:	0,00

255 Gulvoverflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.1	<p>TA2.225990A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Eksisterende tregulv Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Se gulvbehandlingsplan <i>Flate som skal behandles:</i> Eksisterende tregulv <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfang etter behov, avtales med byggeleder. x) Mengderegler Reguleres.</p>	m2	343,00		
22.255.2	<p>TA3.465083A AVRETTINGSLAG Areal Bygningsmateriale: Trevirke Type avrettingsmasse: Valgfri Armering: Uarmert Toleranser: Normale <i>Lokalisering:</i> Se gulvbehandlingsplan <i>Flate som skal behandles:</i> Eksisterende tregulv <i>Gulvets tiltenkte bruk:</i> Behandlingsareal <i>Materialer:</i> - <i>Antatt gjennomsnittlig tykkelse:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfang etter behov, avtales med byggeleder. x) Mengderegler Reguleres.</p>	m2	343,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 255 Gulvoverflate:					0,00

255 Gulvoverflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.3	<p>TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, 3. etasje fløy F. Se gulvbehandlingsplan <i>Type belegg:</i> Vinyl <i>Undergulv:</i> Tregulv <i>Emisjonskrav til belegget:</i> - <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gulvbelegg skal ha trinnlydkrav på 19dB b) Materialer Homogen vinyl</p>	m2	350,00		
22.255.3.1	<p>TH8.322A OPPBRETT I GULVBELEGG - VANNTETT Samlet lengde oppbrett <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, 3. etasje fløy F <i>Belegg:</i> Vinyl <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Høyde oppbrett: 100mm. Arealet av oppbrett er tatt inn i hovedposten. Denne posten beskriver merarbeidet. b) Materialer Homogen vinyl</p>	m	260,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 255 Gulvoverflate:					0,00

255 Gulvoverflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.4	<p>TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> Se gulvbehandlingsplan <i>Type belegg:</i> Vinyl, sklisikker <i>Undergulv:</i> Tregulv <i>Emisjonskrav til belegget:</i> - <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gulvbelegg skal ha trinnlydkrav på 19dB b) Materialer Homogen vinyl</p>	m2	26,00		
22.255.4.1	<p>TH8.322A OPPBRETT I GULVBELEGG - VANNTETT Samlet lengde oppbrett <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H <i>Belegg:</i> Vinyl <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Høyde på oppbrett: 100mm Arealet av oppbrett er tatt inn i hovedposten. Denne posten beskriver merarbeidet. b) Materialer Homogen vinyl</p>	m	32,00		
23.245.1	<p>QK5.31222A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> 3. etg. fløy F <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Skjørt <i>Underlag:</i> Eksisterende vegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Resterende skjørt etter riving kles i underkant med 1 lag gips.</p>	m2	1,00		
				Sum denne side:	0,00
				Sum 255 Gulvoverflate:	0,00

256 Faste himlinger og overflatebehandling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
23.256.1	<p>BE5.52888884</p> <p>HIMLING</p> <p>Areal</p> <p>Bæresystem for himling: Uten nedlekting</p> <p>Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon</p> <p>Underkledning i himling: Uten underkledning</p> <p>Kledning i himling: Platekledning i himling {QK5.12---}</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H</p> <p><i>Overliggende konstruksjon:</i> -</p> <p><i>Andre krav på elementnivå:</i> Nei</p> <p>Kledning i himling:</p> <p>QK5.12212</p> <p>PLATEKLEDNING I HIMLING</p> <p>Materiale: Gipsplater</p> <p>Overflatebehandling: Ubehandlet</p> <p>Utførelse: Skrudd</p> <p><i>Plateformat:</i> -</p> <p><i>Antall lag:</i> 1</p> <p><i>Type:</i> Gipsplater for strimling</p> <p><i>Underlag:</i> Eksisterende himling</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	m2	163,00		
23.257.1	<p>RD3.1000A</p> <p>SYSTEMHIMLING</p> <p>Areal</p> <p>Brannmotstand: Uspesifisert</p> <p>Lydabsorbentklasse: Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H.</p> <p><i>Himlingstype:</i> Plater av mineralull</p> <p><i>Type bæresystem:</i> Valgfritt</p> <p><i>Himlingshøyde:</i> 2,4m</p> <p><i>Fri montasjehøyde:</i> -</p> <p><i>Modul:</i> 60 x 60 cm modul, T-profilssystem, A-kant</p> <p><i>Overliggende installasjoner:</i> -</p> <p><i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger og skjørt</p> <p><i>Overflatebehandling:</i> Ferdig behandlet</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Hvitlakkerte profiler, helforseglede hvite hardpressede mineralullplater.</p>	m2	92,00		

Sum denne side: 0,00

Sum 256 Faste himlinger og overflatebehandling: 0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.1	REMONTERING EKSISTERENDE KJØKKEN				
24.27.2	RL1.9999A INNREDNING Rund sum Type: Eksisterende kjøkken Kjernemateriale: Ikke relevant Overflatemateriale: Ikke relevant Overflatebehandling: Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Anvendelse:</i> Eksisterende kjøkken <i>Dimensjoner:</i> Se plantegning <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer frakt fra mellomlagring og komplett remontering av eksisterende kjøkken.	RS	1,00		
24.27.3	NY KJØKKENINNREDNING				
24.27.4	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Anvendelse:</i> Høyskap <i>Dimensjoner:</i> BxD = 500x600mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon	stk	2,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.5	YO1.1221A KJØLE/FRYSEENHET Antall Type enhet: Kjøleskap Plassering: På gulv, mot vegg Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Anvendelse:</i> Kjøleskap, høyt <i>Elektriske data:</i> - <i>Støynivå:</i> - <i>Miljøpåkjenning:</i> - <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x600mm <i>Dokumentasjon:</i> - <i>Funksjoner:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon	stk	1,00		
24.27.6	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Anvendelse:</i> Benkeskap <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x600mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.7	RL1.9438A INNREDNING Antall Type: Skuffeseksjon Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Anvendelse:</i> Skuffeseksjon, 4 skuffer <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x600mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon	stk	1,00		
24.27.8	RL1.9038A INNREDNING Antall Type: Skuffeseksjon Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Anvendelse:</i> Skuffeseksjon, 4 skuffer <i>Dimensjoner:</i> BxD = 500x600mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon	stk	2,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.9	<p>YO2.16411A</p> <p>APPARAT FOR TILBEREDING AV MAT</p> <p>Antall</p> <p>Type apparat: Komfyrtopp</p> <p>Plassering: Innbygd i innredning</p> <p>Energikilde: Elektrisk</p> <p>Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232</p> <p><i>Anvendelse:</i> Komfyrtopp</p> <p><i>Elektriske data:</i> -</p> <p><i>Støynivå:</i> -</p> <p><i>Miljøpåkjennning:</i> -</p> <p><i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x600mm, se møbleringsplan</p> <p><i>Dokumentasjon:</i> -</p> <p><i>Funksjoner:</i> -</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>x) Mengderegler</p> <p>Opsjon</p>	stk	1,00		
24.27.10	<p>YO2.21411A</p> <p>APPARAT FOR TILBEREDING AV MAT</p> <p>Antall</p> <p>Type apparat: Stekeovn</p> <p>Plassering: Innbygd i innredning</p> <p>Energikilde: Elektrisk</p> <p>Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested</p> <p><i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232</p> <p><i>Anvendelse:</i> Stekeovn</p> <p><i>Elektriske data:</i> -</p> <p><i>Støynivå:</i> -</p> <p><i>Miljøpåkjennning:</i> -</p> <p><i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x600mm, se møbleringsplan</p> <p><i>Dokumentasjon:</i> -</p> <p><i>Funksjoner:</i> -</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>x) Mengderegler</p> <p>Opsjon</p>	stk	1,00		
				Sum denne side:	0,00
				Sum 27 Fast inventar:	0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.11	<p>RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Anvendelse:</i> Benkeskap <i>Dimensjoner:</i> BxD = 1000x600mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon</p>	stk	1,00		
24.27.12	<p>UF2.11254A OPPVASKKUM - KOMPLETT Antall Materiale: Rustfritt stål Plassering: Nedfelt Montering: Nedfelt for underliming <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Dimensjon:</i> BxD = 1000x600mm, se møbleringsplan <i>Utforming:</i> Dobbelt oppvaskkum <i>Farge:</i> Bestemmes senere <i>Blandebatteri:</i> Bestemmes senere <i>Koblingsledninger:</i> - <i>Avstengningsventiler for blandebatteri:</i> Bestemmes senere <i>Avstengningsventil for oppvaskmaskin:</i> Bestemmes senere <i>Bunnventil:</i> Bestemmes senere <i>Vannlås:</i> Bestemmes senere <i>Veggrosett:</i> Bestemmes senere <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon</p>	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.13	<p>YO4.111A OPPVASKMASKIN Antall Maskintype: Entankmaskin Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Anvendelse:</i> Oppvaskmaskin, innebygd <i>Vaskeeffektivitet:</i> - <i>Tørkeevne:</i> - <i>Kapasitet:</i> - <i>Elektriske data:</i> - <i>Støynivå:</i> - <i>Miljøpåkjenning:</i> - <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x600mm, se møbleringsplan <i>Dokumentasjon:</i> - <i>Funksjoner:</i> - <i>Styring:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon</p>	stk	1,00		
24.27.14	<p>RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Anvendelse:</i> Overskap <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x400mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag En dør og plass til mikrobølgeovn. x) Mengderegler Opsjon</p>	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.15	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Anvendelse:</i> Overskap <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x400mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon	stk	3,00		
24.27.16	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Anvendelse:</i> Overskap <i>Dimensjoner:</i> BxD = 500x400mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon	stk	4,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.17	<p>VE2.31212A AVTREKK Antall Type: Kjøkkenhette Materiale: Rustfritt stål Utstyr: Med vifte <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Dimensjon:</i> BxD = 600x500mm, skal stå i overskap <i>Største luftmengde:</i> - <i>Minste luftmengde:</i> - <i>Belysning:</i> - <i>Lydkrav ved største luftmengde:</i> - <i>Dimensjon på kanalanslutning:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer avtrekksvifte og overskap. x) Mengderegler Opsjon</p>	stk	1,00		
24.27.18	<p>RL1.4438A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H232 <i>Anvendelse:</i> Benkeplate <i>Dimensjoner:</i> DxL = 600x2200 <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon</p>	stk	2,00		
24.27.19	GARDEROBEINNREDNING				
				Sum denne side:	0,00
				Sum 27 Fast inventar:	0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.20	RL1.1913A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Stål Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Lakkert <i>Lokalisering:</i> 2. etasje fløy G og H, rom H236 <i>Anvendelse:</i> Garderobeskap <i>Dimensjoner:</i> BxD = 400x550mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Z-garderobeskap, 20 garderobeplasser.	stk	10,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00