



Foreløpig/10.03.2023

Tegnforklaring

Prosjekterende		Eksisterende	
	Vannledning		Eksisterende
	Spillvannledning		Eksisterende
	Overvannledning		Eksisterende
	Pumpeledning SP		Eksisterende
	Drensledning		Eksisterende
	Elektro ledning		Eksisterende
	Kum/Sandfang		Eksisterende

Merknader

- ① Tilkobles eksisterende ledninger.
- ② Utarbeide av nytt anlegg og graving starter ikke før innmåling av eksisterende ledninger.
- ③ Nytt pumpehus med HC-WC plasseres omtrent her.
- ④ Eksisterende pumpestasjon utgår.
- ⑤ Nye stikkledninger fra Langøyveien
- ⑥ Stikkledninger legges ut.



01/03/2023	Omlegging av VA-ledninger	TRLU
Rev. dato:	Revisjonen omhandler:	Godkjent:
Utarbeidet/Dato:	Målestokk:	
15.02.2023/HAAB	1500/1100 (A3)	
Oppdr. Arkiv Nr.:	Saksbeh./dato:	
Oppdrags nr.:	Filnavn:	
1350015815		
Tegn nr.:	Rev.:	
H01		01