

Prosjekt: Kolsås		Side 1-1			
Kapittel: 1 Sommerdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>1</b>	Sommerdrift				
<b>1.1</b>	<p><b>AJ1.1A</b>  <b>PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID</b>            Framdriftsplan/årshjul, samt befaringer med oppdragsgive  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Hvert år før sesongstart (ca. 15 mars) skal leverandøren levere en framdriftsplan/årshjul med en beskrivelse av når de ulike skjøtselstiltakene (som hovedrengjøring, feiing, utplanting, beskjæring, vegetasjonsrens osv.) gjennomføres.</p> <p>Det skal gjennomføres to årlige befaringer (ca. 15, mars og 15. sept) med Forsvarsbygg og leder for leverandør; én etter vintersesongen og én i løpet av sommersesongen.</p>	RS			
<b>1.2</b>	<p><b>ZK8.61261A</b>  <b>RYDDING AV AVFALL - AREAL</b>            Areal per år  <b>Frekvens:</b> Vårrengjøring  <i>Lokalisering:</i> Hele grøntanlegget  <i>Driftssesong:</i> 1.april-30.april  <i>Areal:</i> Hele grøntanlegget  <i>Type avfall:</i> Grus, søppel og skrot, stein og nedfall fra trær.  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Ytelsen inkluderer samling, våtfeiing av veier og plasser, opplasting, bortkjøring og kostnader ved levering av avfallet. Posten omfatter også fjerning av strørester på snødeponiene.</p> <p>c) Utførelse            Hvert år før sesongstart skal strørester etter vinteren, søppel, skrot, stein og nedfall fra trær fjernes fra gressområder og plantefelt. Veier og plasser vårfeies. Avfall fraktes til anvist deponi, eller fjernes fra området. Strøgrus fraktes til eksternt deponi. Deponiavgift inkluderes i enhetsprisen.</p>	m <sup>2</sup>	150700,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Sommerdrift:					

Prosjekt: Kolsås		Side 1-2			
Kapittel: 1 Sommerdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.3	<p><b>ZK2.1119922A</b> <b>SKJØTSEL AV PLEN</b> Areal per år <b>Grashøyde:</b> Klasse 1 - 40 - 60 mm <b>Kantklipp:</b> Ikke relevant <b>Avklipp:</b> Skal fjernes <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 - Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> Fotballbanen på Kolsås base <i>Driftssesong:</i> For plenskjøtsel: 1. mai - 15. oktober, for løvhåndtering: så lenge det er løvfall. <i>Bruksformål:</i> Idrett <i>Løvhåndtering:</i> Løv kan knuses på stedet, men skal ikke prege helehetsinntrykket. <i>Miljøkrav:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Det skal sprøytes med kjemisk ugressmiddel to ganger i sesongen; en gang før 1. mai og en gang før 31. juli. Gjødsles 2 ganger pr. sesong. Vertikalskjæring, lufting og toppdressing skal utføres en gang hvert annet år.</p>	m <sup>2</sup>	8208,00		
1.4	<p><b>ZK2.1121222</b> <b>SKJØTSEL AV PLEN</b> Areal per år <b>Grashøyde:</b> Klasse 2 - 50 - 110 mm <b>Kantklipp:</b> Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate <b>Avklipp:</b> Klasse 2 - Skal ikke ligge i klumper <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 - Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> Alle plener, samt atrier i bygning 26. (Se "Plen - klasse 2" i sommerkartet). <i>Driftssesong:</i> For plenskjøtsel: 1. mai - 15. oktober, for løvhåndtering: så lenge det er løvfall. <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Løv kan knuses på stedet. <i>Miljøkrav:</i> Sprøyting rundt lysmaster, kanter og trær skal ikke forekomme. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	29334,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Sommerdrift:					

Prosjekt: Kolsås					Side 1-3
Kapittel: 1 Sommerdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.5	<b>ZK2.2113</b> <b>SKJØTSEL AV GRASBAKKE</b> Areal per år <b>Slått:</b> Klasse 3 - 2 ganger <i>Lokalisering:</i> Se "Gressbakke" i sommerkartet. <i>Driftssesong:</i> 1. mai-15. oktober <i>Avklipp:</i> Avklipp skal ikke hindre gressets vekst. <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Skråninger <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100-150 mm <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	4297,00		
1.6	<b>ZK3.14A</b> <b>SKJØTSEL AV SKOG</b> Areal per år <b>Skogskategori:</b> Kratt <i>Lokalisering:</i> Trasé langs leirgjerde og åpne områder (se "Vegetasjonsrydding åpne områder", i sommerkartet). <i>Driftssesong:</i> 1.juni -15. august <i>Skogsbilde:</i> Kratt og oppslag av trær <i>Ivaretagelse av enkeltrær:</i> - <i>Slått:</i> Vegetasjon holdes nede, slåttehøyde 100-150mm <i>Kantsone:</i> - <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> - <i>Ettersyn:</i> - <i>Andre krav:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Omfang og prisgrunnlag Gress og oppslag av kratt og lignende fjernes to ganger i året, fortrinnsvis før 15. juni og rundt 15. august. Avfall etter hogst og slått samles og fraktes til eksternt deponi. Deponiavgift inkluderes i enhetspris.</li> <li>c) Utførelse Traseens bredde skal være 2 meter. Der 2 meter ikke er mulig skal det være farbart for en patrulje til fots. Gjerdet skal overalt holdes fritt for kratt. Skjøtsel langs gjerdet fra nødutgang ØST anlegg 1001 med adkomstvei via Toppåsveien. Traseens bredde skal være 2m på hver side av gjerdet.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	18866,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Sommerdrift:					

Prosjekt: Kolsås		Side 1-4			
Kapittel: 1 Sommerdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.7	<p><b>ZK3.19</b> <b>SKJØTSEL AV SKOG</b> Areal per år</p> <p><b>Skogskategori:</b> Vegetasjon langs grusvei <i>Lokalisering:</i> Toppåsveien, fra bom til snuplass. <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Skogsbilde:</i> Kratt langs vei, og greiner som henger over veien. <i>Ivaretagelse av enkeltrær:</i> Veien skal ha en fri høyde på 4,5 meter. Greiner som er lavere enn dette fjernes. <i>Slått:</i> Vegetasjon langs vei holdes nede i kantsonen, slåttehøyde 100-150mm. <i>Kantsone:</i> 3 meter på hver side av veien. <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> - <i>Ettersyn:</i> Veistrekningen kontrolleres jevnlig. Nedfall fra trær fjernes fortløpende. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	3420,00		
1.8	<p><b>ZK3.19A</b> <b>SKJØTSEL AV SKOG</b> Areal per år</p> <p><b>Skogskategori:</b> Undervegetasjon, kratt og oppslag <i>Lokalisering:</i> "Vegetasjonsrydding skog" i sommerkartet. Posten omfatter ikke området omtalt i post 1.6 (åpne områder) <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober <i>Skogsbilde:</i> - <i>Ivaretagelse av enkeltrær:</i> - <i>Slått:</i> Utføres 2 ganger i vekstsesongen; 1 gang i juni og 1 gang i sept/okt. Avklipp og restavfall skal fjernes til eksternt depot. Depotavgift innkluderes i enhetspris. <i>Kantsone:</i> - <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> - <i>Ettersyn:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Avklipp og restavfall skal fjernes til eksternt depot. Depotavgift innkluderes i enhetspris.</p> <p>c) Utførelse Undervegetasjon, kratt, oppslag og mindre trær (under 10 cm Ø) ryddes bort. Større trær blir stående.</p>	m <sup>2</sup>	13663,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Sommerdrift:					

Prosjekt: Kolsås		Side 1-5			
Kapittel: 1 Sommerdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.9	<p><b>ZK2.3123212122A</b>  <b>LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b>  <b>UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL</b></p> <p>Areal per år</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor</p> <p><b>Planteareal:</b> Plantefelt</p> <p><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen</p> <p><b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke.</p> <p><b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p> <p><b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 2 - Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se "Utplantningsplanter - plantefelt" på sommerkartet (inngangsparti ved Hovedvakta, samt bygning 9, 10, 25 og 26)</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året med unntak av vintersesongen</p> <p><i>Utforming av planteareal:</i> Planteplan med norske og botaniska navn, plantetetthet og mønster skal utarbeides av oppdragstaker og fremlegges oppdragsgiver før planter settes i bestilling.</p> <p><i>Gjennomsnittlig antall planter per m<sup>2</sup>:</i> Tilstekkelig for å oppnå tett og frodig flor, iht. Hageselskapets sortsliste</p> <p><i>Vanntilgang:</i> Vannuttak</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler. Økologisk gjødsling foretrekkes.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Pantekassene skal se fine og velstelte ut til 17. mai.  Døde planter erstattes fortløpende</p>	m <sup>2</sup>	16,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Sommerdrift:					

Prosjekt: Kolsås		Side 1-6			
Kapittel: 1 Sommerdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.10	<p><b>ZK2.3113191141A</b>  <b>LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b>  <b>UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL</b></p> <p>Antall per år</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Vårflor (plantet om våren), sommerflor og høstflor  <b>Planteareal:</b> Plantekasse  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 - Optimal vekst  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 4 - Ingen krav  <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs.  <b>Lokalisering:</b> Se "Utplantingsplanter - plantebeholder" på sommerkart.  <b>Driftssesong:</b> 1. april - 15. november  <b>Utforming av planteareal:</b> Planteplan med norske og botaniske navn, plantetetthet og mønster skal utarbeides av oppdragstaker og fremlegges oppdragsgiver før planter settes i bestilling.  <b>Gjennomsnittlig antall planter per m<sup>2</sup>:</b> Tilstekkelig for å oppnå tett og frodig flor (iht. Hageselskapets sortsliste)  <b>Vanntilgang:</b> Vannuttak  <b>Miljøkrav:</b> Det skal ikke brukes plantevernmidler. Økologisk gjødsling foretrekkes.  <b>Andre krav:</b></p> <p>c) Utførelse            Pantekassene skal se fine og velstelte ut til 17. mai. Døde planter erstattes fortløpende.</p>	stk	14		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Sommerdrift:					

Prosjekt: Kolsås		Side 1-7			
Kapittel: 1 Sommerdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.11	<p><b>ZK2.511222429A</b> <b>SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL</b> Areal per år <b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 4 - Ugras skal ikke utkonkurrere beplantningen. Ugras over plantedekket fjernes en gang årlig. Vedaktige ugras skal ikke etablere seg i randsonen. <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <b>Beskjæring:</b> Busker og hekkers tilvekst skjæres tilbake én gang i vekstsesongen og justeres én gang. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Se "Andre krav" c) Utførelse <i>Lokalisering:</i> Spredt rundt i leiren, (se "Hekk/buskfelt" i sommerkart). <i>Driftssesong:</i> 15. april-15. oktober <i>Løvhåndtering:</i> Løv i plantefeltene randsoner rakes ut på plenarealet og knuses. Løv inne i plantefeltene kan bli liggende. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Hekker og busker skal ikke vokse ut over gang- og kjøreveier, og skal ved første gang hvert år klippes tilbake til 1 meters høyde. Hekken ved bygning 0026 klippes til 60 cm høyde.</p>	m <sup>2</sup>	2140,00		
1.12	<p><b>ZK2.511294949</b> <b>SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL</b> Areal per år <b>Buskbeplantning:</b> Villvin <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 4 - Ingen krav <b>Ugrastoleranse:</b> - <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 4 - Ingen krav <b>Beskjæring:</b> Villvinen skal ikke vokse ut over gressarealer og veier. Den beskjæres tilbake til nedkanten av muren. <i>Lokalisering:</i> Klatreplante ved 0027(gangvei opp til 0014) <i>Driftssesong:</i> 1.april-15. oktober <i>Løvhåndtering:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Sommerdrift:					

Prosjekt: Kolsås		Side 1-8			
Kapittel: 1 Sommerdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.13	<p><b>ZK2.744191A</b>  <b>VURDERING AV TRE - ANTALL</b>  Rund sum pr. år  <b>Trebeplantning:</b> Enkeltstående  <b>Aldersfase:</b> Diverse  <b>Treform:</b> Frikronet  <i>Lokalisering:</i> Hele leiren  <i>Driftssesong:</i> 1.april-1. mai  <i>Vurdering:</i> Sikkerhetskvalitet  <i>Rapportering:</i> Se "Andre krav"  <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse  <i>Kompetansekrav:</i> Arboristkompetanse kreves  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Trærne i leiren skal i starten av oppdragsperioden kontrolleres av sertifisert arborist for å kartlegge tilstand og behov for tiltak. Leverandør skal i samarbeid med Forsvarsbygg årlig avgjøre hvilke tiltak som skal gjennomføres i sesongen og gi pris på tiltakene.</p>	RS			
1.14	<p><b>ZK2.71119012</b>  <b>SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</b>  Rundsum pr. år  <b>Trebeplantning:</b> Enkeltstående trær i plen- og buskfelt.  <b>Aldersfase:</b> Uspesifisert  <b>Treform:</b> Frikronet  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen  <i>Lokalisering:</i> Spredt rundt i leiren.  <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 31. oktober  <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse  <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Rot og stammeskudd skal fjernes årlig.  <i>Miljøkrav:</i> -  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
1.15	<p><b>ZK2.71219012</b>  <b>SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE</b>  Rundsum per år  <b>Trebeplantning:</b> Enkeltstående trær i plen- og buskfelt  <b>Aldersfase:</b> Uspesifisert  <b>Treform:</b> Frikronet  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen  <i>Lokalisering:</i> Spredt rundt i leiren.  <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 31. oktober  <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse  <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Rot og stammeskudd skal fjernes årlig.  <i>Miljøkrav:</i> -  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Sommerdrift:					



Prosjekt: Kolsås		Side 1-9			
Kapittel: 1 Sommerdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.16	<p><b>ZK2.81499A</b>  <b>SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - ANTALL</b>            Antall per gang  <b>Skjøtselstiltak:</b> Trefelling og stubbefresing  <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Beskrivelse:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Metode:</i> Avhenger av treets størrelse  <i>Materialer:</i> -  <i>Miljøkrav:</i> -  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Prisen skal omhandle, felling, bortkjøring av kvist og stubbfresing. Stokken, tømmeret skal kutts opp i mindre biter og transporteres til anvist plass.</p> <p>c) Utførelse            Totalt 20 stk trær (bar og løvtrær) skal fjernes årlig. Hvilke trær avtales med oppdragsgiver. Rot skal fjernes eller fresas. Leverandør er ansvarlig for tilstrekkelig sikring iht. gjeldende lover og forskrifter av personell, og at trefellingen gjennomføres slik at ikke folk eller konstruksjoner kommer til skade. Bakken jevnes og området ryddes.</p>	stk	20		
1.17	<p><b>ZK7.362999</b>  <b>ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER - AREAL</b>            Areal per år  <b>Areal:</b> Plasser, veier, trapper, bakker  <b>Dekke:</b> Grus, asfalt og annen belegning  <i>Lokalisering:</i> Plasser, veier, trapper og inngangspartier  <i>Driftssesong:</i> 15.sept.-30.april  <i>Ettersyn:</i> Løvhåndtering: Løv på veier kan blåses opp på plen og knuses på stedet. Løv som ikke er fjernet til vinteren, skal fjernes i god tid før sesongstart kommende vår. Løvet håndteres i takt med løvfall.  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	40712,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Sommerdrift:					

Prosjekt: Kolsås		Side 1-10			
Kapittel: 1 Sommerdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.18	<p><b>ZK7.366999A</b>  <b>ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER - RUND SUM</b>  Areal pr. år  <b>Areal:</b> Veier og plasser  <b>Dekke:</b> Grus, asfalt og annen belegning  <b>Lokalisering:</b> Mellom bygningene 29,30,31,32 og 33, samt vei til bakside av bygning 26, terrasse utenfor/nedenfor bygn. 26 og atriene i bygning 9 og 26.  <b>Driftssesong:</b> 1.mai-15.oktober  <b>Ettersyn:</b> Rydding av ugress og mose på veier og plasser. Kjemisk behandling tre ganger per sesong  <b>Andre krav:</b></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Dødt plantemateriale skal fjernes.</p>	m <sup>2</sup>	1569,00		
1.19	<p><b>ZK7.3314991A</b>  <b>FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL</b>  Areal per år  <b>Metode:</b> Feiing med spyling og suging  <b>Areal:</b> Gjelder veier og plasser av asfalt og belegningsstein  <b>Dekke:</b> Asfalt eller betong  <b>Lokalisering:</b> Veier, parkeringsplass  <b>Driftssesong:</b> 1.mai-31.oktober  <b>Frekvens:</b> To ganger i sesongen (i tillegg til vårrengjøring post); en gang i juni og en gang i august/september  <b>Miljøkrav:</b> -  <b>Andre krav:</b></p> <p>c) Utførelse  Arealene vårfeies. Oppsop kjøres til eksternt deponi. Deponavgift inkluderes i enhetsprisen.</p>	m <sup>2</sup>	40712,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Sommerdrift:					

Prosjekt: Kolsås		Side 1-11			
Kapittel: 1 Sommerdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.20	<p><b>ZK8.61251A</b>  <b>RYDDING AV AVFALL - AREAL</b>  Areal per år  <b>Frekvens:</b> Før hver klipp  <i>Lokalisering:</i> Plener, plantefelt og atrier i bygning 9 og 26.  <i>Driftssesong:</i> 1. mai-15. okt.  <i>Areal:</i> Plener og plantefelt.  <i>Type avfall:</i> Grus, søppel og skrot, stein og nedfall fra trær.  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Rydding av avfall på plener: Avfall som visuelt skjemmer eller kommer i konflikt med klippeutstyr fjernes før plenklipp. Rydding av avfall i plantefelt: Hele plantefeltet ryddes for avfall fem ganger i vekstsesongen. Randsoner ryddes etter samme frekvens som plener.  Ytelsen inkluderer samling, opplastning, bortkjøring til godkjent avfallsdeponi og kostnader knyttet til levering av avfallet.</p>	m <sup>2</sup>	31474,00		
1.21	<p><b>ZK5.31299A</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER - AREAL</b>  Areal per år  <b>Type konstruksjon:</b> Garasjeanlegg  <i>Lokalisering:</i> Garasjeanlegg, bygning 28  <i>Driftssesong:</i> 1.april-1. mai  <i>Størrelse:</i> Se areal  <i>Materiale:</i> -  <i>Ettersyn:</i> -  <i>Driftsoppgaver:</i> Våtfeing og suging på en gang på våren  <i>Vedlikehold:</i> -  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse  Det skal brukes maskiner som våtfeier og suger uten å støve. Brannvarslere skal nøytraliseres før start renhold.</p>	m <sup>2</sup>	8500,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Sommerdrift:					

Prosjekt: Kolsås

Side 1-12

Kapittel: 1 Sommerdrift

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.22	<p><b>ZJ4.21422A</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE FOR FRIIDRETT - SOMMER</b>  Areal per år  <b>Kvalitetsklasse:</b> Kvalitetsklasse 2  <i>Lokalisering:</i> Løpebane på idrettsplassen (se områder merket "Slåddes" i sommerkartet).  <i>Tilgjengelighet:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Løpebanen rundt fotballbanen sloddes to ganger i sesongen. Første gang april/mai, andre gang juli/august. Kjemisk ugrasbehandling utføres en gang hver sesong. Oppmerking av løpebanen utføres av oppdragsgiver.</p>	m <sup>2</sup>	3358,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 1 Sommerdrift:					

Prosjekt: Kolsås		Side 2-1			
Kapittel: 2 Vinterdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2	Vinterdrift				
2.1	<p><b>ZK7.3132991A</b>  <b>BRØYTING OG STRØING</b>  Areal per år  <b>Areal:</b> Veier og plasser  <b>Dekke:</b> Asfalt eller betong  <b>Lokalisering:</b> Se brøytekart  <b>Driftssesong:</b> 15. oktober-15.april  <b>Utløsningskriteria:</b> 5 cm. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes.  <b>Gjennomføringstid:</b> På arbeidsdager skal det være ferdig brøytet og strødd før kl. 07.00  <b>Snø- og isopplag:</b> Hauging av snø utføres i samsvar med brøytekart.  <b>Strømiddel:</b> Strøgrus, fraksjon 2-4  <b>Miljøkrav:</b> -  <b>Andre krav:</b></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Fortau: 1100m<sup>2</sup>  P-plasser: 23180m<sup>2</sup>  Veier og gangveier: 10720m<sup>2</sup>  Fjellhall Toppåsveien 7: 2300m<sup>2</sup></p> <p>c) Utførelse  Det kreves ekstra fokus ved innpassering bom og hovedveien opp til idrettsplassen. Det må ikke danne seg snø- eller issåle. Vegen brøytes i hele sin bredde i tillegg til fortau. Plassen/veien rundt bygning 15 skal minimum være framkommelig 0700-1600 på alle arbeidsdager. Strøing gjennomføres umiddelbart etter brøyting.</p>	m <sup>2</sup>	37300,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Vinterdrift:					

Prosjekt: Kolsås		Side 2-2			
Kapittel: 2 Vinterdrift					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.2	<p><b>ZK7.3141991A</b>  <b>HÅNDRYDDING AV SNØ - AREAL</b>  Areal per år  <b>Areal:</b> Inngangspartier, rømningsveier, brannkummer, trapper, rondeller oa.  <b>Dekke:</b> Asfalt eller betong  <i>Lokalisering:</i> Se brøytekart  <i>Driftssesong:</i> 15. oktober-15.april  <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm.  <i>Gjennomføringstid:</i> Se brøytekart  <i>Snø- og isopplag:</i> Hauging av snø utføres i samsvar med brøytekart.  <i>Miljøkrav:</i> -  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Brannkummer: 14 stk (se kart).</p> <p>c) Utførelse  Brøytebredde: Brøytes i hele trappenes, inngangspartiernes og rømningsveienes bredde.  Ryddetidspunkt: I henhold til brøytekart. På arbeidsdager skal det være ferdig ryddet og strødd før kl. 0700.</p>	m <sup>2</sup>	3313,00		
2.3	<p><b>ZK7.3122999</b>  <b>STRØING - AREAL</b>  Rundsum pr. år  <b>Areal:</b> Gangarealer  <b>Dekke:</b> Omfatter gangstriper til innganger, samt fortau, trapper, rømningsveier, porter.  <i>Lokalisering:</i> Etter avtale på anbudsbefering.  <i>Driftssesong:</i> 15. oktober-15.april  <i>Utløsningskriteria:</i> Se gjennomføringstid.  <i>Gjennomføringstid:</i> I henhold til prioritering gitt av Forsvarsbygg.  <i>Strømiddel:</i> Singel/korning  <i>Miljøkrav:</i> -  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 2 Vinterdrift:					

Prosjekt: Kolsås		Side 3-1			
Kapittel: 3 Opsjoner					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>3</b>	Opsjoner				
<b>3.1</b>	<p><b>ZK3.19A</b> <b>SKJØTSEL AV SKOG</b></p> <p>Areal</p> <p><b>Skogskategori:</b> Undervegetasjon, kratt og oppslag <i>Lokalisering:</i> Se "Undervegetasjon, kratt og oppslag" (blå felt uten skravur) i sommerkartet. <i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Skogsbilde:</i> Kratt og oppslag som har vokst opp gjennom flere år <i>Ivaretagelse av enkeltrær:</i> - <i>Slått:</i> - <i>Kantsone:</i> - <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> - <i>Ettersyn:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Opsjonen gjelder nullstilling av arealene som skal skjøttes videre iht. post 1,8. Avklipp og restavfall skal fjernes til eksternt depot. Depotavgift innkluderes i enhetspris.</p> <p>c) Utførelse Undervegetasjon, kratt, oppslag og mindre trær Under 10 cm ø)ryddes bort. Større trær blir stående.</p>	m <sup>2</sup>	100,00		
<b>3.2</b>	<p><b>ZK7.32111229</b> <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</b></p> <p>Lengde</p> <p><b>Areal:</b> Kjørevei <b>Dekke:</b> Grus og knuste materialer <b>Ugrastoleranse i fuger:</b> Klasse 2 - 25 % <b>Ugrastoleranse, overgroing av beleg:</b> Ikke aktuelt <i>Lokalisering:</i> Toppåsveien, fra bom til snuplass (inkludert snuplassen). <i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Løvhåndtering:</i> - <i>Andre driftstiltak:</i> Slådding og grusing av veien <i>Bredde:</i> Ca. 3 meter <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>	lm	570,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Opsjoner:					

Prosjekt: Kolsås		Side 3-2			
Kapittel: 3 Opsjoner					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.3	<p><b>ZK5.31199</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER - LENGDE</b>  Areal  <b>Type konstruksjon:</b> Garasjeanlegg  <i>Lokalisering:</i> Garasjeanlegg i bygning 31 og 33.  <i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Størrelse:</i> Se areal  <i>Materiale:</i> Betong  <i>Ettersyn:</i> -  <i>Driftsoppgaver:</i> Våtfeing og suging  <i>Vedlikehold:</i> -  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	8500,00		
3.4	<p><b>ZK7.3152991</b>  <b>FJERNING AV IS - AREAL</b>  Areal  <b>Areal:</b> Gang- og kjøreveier og inngangspartier  <b>Dekke:</b> Asfalt eller betong  <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Utløsningskriteria:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Ryddemetode:</i> Snøsmelting  <i>Snø- og isopplag:</i> -  <i>Miljøkrav:</i> Miljøvennlig avisingsmiddel foretrekkes.  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	100,00		
3.5	<p><b>ZB1A</b>  <b>Lapping av faste dekker</b>  Areal  <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag  Posten gjelder lapping av hull i asfaltdekke</p>	m <sup>2</sup>	10,00		
3.6	<p><b>ZK7.3112999A</b>  <b>BRØYTING - AREAL</b>  Kubikk  <b>Areal:</b> Gjelder bortkjøring av snø til deponi (fotballbanen)  <b>Dekke:</b> Ikke relevant  <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Utløsningskriteria:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Gjennomføringstid:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Snø- og isopplag:</i> Fotballbanen i leiren  <i>Miljøkrav:</i> -  <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag  Bortkjøring av snø prises pr. 10m3 (et lastebillass).</p>	m <sup>3</sup>	10,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 3 Opsjoner:					



**INNHOLDSFORTEGNELSE**

1 Sommerdrift .....	1-1
2 Vinterdrift .....	2-1
3 Opsjoner .....	3-1