

Vedlegg 5 - Sjekkpunkter ved dykkeroperasjoner

Listen under inneholder aktuelle punkter som vil kunne kontrolleres av oppdragsgiver. Listen er ikke uttømmende, og det forutsettes at dykkerfirmaet etterlever alle relevante lover og forskrifter for sitt fagområde, samt krav i eget internkontrollsystem.

Sjekkpunkter i forkant av dykkeroperasjoner	
Sjekkpunkt	Ja/nei
Foreligger det en skriftlig arbeidsinstruks for dette arbeidsoppdraget?	
Er det dokumentert at de som deltar i dykkeoperasjonen er ansatt som arbeidstakere?	
Er det forsvarlig bemanning ved dykkeoperasjonen? (minimum 4 personer)	
Føres det en digital logg over dykkeoperasjoner, inkludert trykk-tid profil for hver dykker?	
Er det før oppstart av dykkearbeid gjort tilgjengelig en samlet dokumentasjon iht. regelverket?	
Blir det benyttet kablet talekommunikasjon ned til dykkeren og til beredskapsdykkeren?	
Har dykker og beredskapsdykker dykkerbevis klasse B og gyldig helseerklæring?	
Kan det for et tilfeldig utvalg dykkerutstyr dokumenteres at det er vedlikeholdt minimum siste 12 måneder?	
Er de skriftlige prosedyrene på et språk som alle forstår?	
Er arbeidsspråket som brukes forståelig for alle involverte?	
Har virksomheten beregnet hvor mye oksygen som skal være tilgjengelig til bruk i nødsfall?	
Hvis det dykkes ifra eller i nærheten av et fartøy, er det sikret at propeller ikke kan komme i drift?	
Har dykkeleder norsk dykkelederbevis utstedt siste 5 år?	
Bruker dykker og beredskapsdykker overflateforsynt dykkerutstyr?	
Er det sikret at parallelle operasjoner ikke kan sette dykkeren i fare?	

Hvis svaret er "Nei" på noen av spørsmålene må forholdet utbedres før dykkeroperasjonen iverksettes.