FORKLARINGER	ANVISNINGER	HENVISNINGER
1. -	1. -	1. -
2. -	2. -	2. -
3. -	3. -	3. -

Merkesystem

I dette prosjektet benyttes merkesystem TFM
Alle kabler, vern med mer har derfor en komponentkode, etter tabellen til høyre.

Eksempel
Automat/kombivern som er kursnummer 100 skal merkes -XF100

K.kode	Forklaring
KW	50V til 1000V - Blant annet styrestrøm og kraftkabler 230V og 400V. Lavspentkabel, ledning
KX	0V til 49V - SD-system, IT-kabler (metall), signal\svakstrømskabel, ledning, patchesnor, koaksialkabel
QE	Vern for elektrisk utstyr, overspenningsvern, overspenningsavledere, spenningsvakt, 0-spenningsvern, EMP-vern, jordfeilbyter, jordelektrode
QS	Overvåking av elektrisk strøm, jordfeilvarsler
XF	Sikringer, motorvern, sikringsautomater, automatsikring, bimetall
XK	Reléer, hjelperele, målerele
XQ	Effektbryter og lastbryter for kraftteknikk, sikringsskillebrytere

FORELØPIG

Rev.	Dato	Beskrivelse	TEGN Utarbeidet	KONT Fagkontroll	Godkjent

MERKNAD

Kunde Senja Avfall næring AS

Skjema
Forside

Spenning	400V	Hovedstrøm	
Frekvens	50Hz	Ik. max/Ik. min	
Ford. system	TN-C-S	Kapsling	IP20

Tegningsnr.	Oppdragsnr.	Bl.nr.	Tot.bl.nr	Rev.
E-434.002	102313	1	2	

Symbol	Kurs	Vern	Poler	Kabeltype	Type kurs Plassering	Last	Merk
		10A	2		Tilførsel		
	001			LIYCY 4x1,5	Hovedpumpe varmekurs		
	002			LIYCY 4x1,5	Pumpe til Aerotemp/radiator		
	003			LIYCY 4x1,5	Ventilasjonskurs		
	004			LIYCY 4x1,5	Ladepumpe tappevann		
	005			LIYCY 4x1,5	Sirkulasjonspumpe tappevann		
	006			LIYCY 4x1,5	Fylling glykol		
	007			LIYCY 4x1,5	Sirkulasjonspumpe snøsmelteanlegg		
	008			LIYCY 4x1,5	Air-Sep Varmeanlegg		
	009			LIYCY 4x1,5	Air-Sep Snøsmelteanlegg		
	010			LIYCY 4x1,5	Spillvannspumpe		
	011			LIYCY 4x1,5	ventilasjons aggregat		
	012			LIYCY 4x1,5	Controller snøsmelteanlegg		
	013			LIYCY 4x1,5	Controller Varmeanlegg		

Enlinjeskjema	Tegningsnr.	Oppdragsnr.	Bl.nr.	Tot.bl.nr	Rev.
434.002 Kursfortegnelse	E-434.002	102313	2	2	