

TEGNFORKLARING

- Ms.M - Miscanthus sinensis 'Maleparthus'
- Ms.P - Miscanthus sinensis 'Purpurascens'
- Ms.F - Miscanthus sinensis 'Flamingo' (totalt 19 stk)
- Ca.KF + Ca.O - Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' + Calamagrostis acutiflora 'Overdam'
- S.au - Sesleria autumnalis
- Ls - Leptinella squalida
- Cm.I - Carex morrowii 'Ice Dance'
- Df - Dryopteris filix-mas
- 2 An + 1 A.P - Allium nigrum + Allium 'Purple sensation' samplantes
- 2 Hh + 1 Nr - Hvit hyasinthoides hispanica + Narcissus recurvus samplantes
- Ts - Tulipa sylvestris
- T.Tu - Tulipa 'Turkestanica'
- A.T - Achillea 'Terracotta'
- H.M - Helenium 'Moerheim Beauty'
- H.R - Helenium 'Rubinswerg'
- H.W - Helenium 'Waltraut'
- Hs - Hosta sieboldiana 'Elegans'
- Is - Iris sibirica 'Snow Queen'
- Ls.A - Leucanthemum superbum 'Alaska'
- Pt - Pachysandra terminalis
- So - Sanguisorba officinalis 'Tanna'
- S.al - Sanguisorba tenuifolia 'Alba'
- Sn - Salvia nemorosa 'Schneehügel'
- Wt - Waldstenia ternata
- Lh - Lonicera henryi 'Copper Beauty'
- Cm Cm - Cornus mas
- Ss Ss - Sorbus sargentiana



PLANTELISTE TANGVALL o-ST

Forkortelse	Latinsk navn	Norsk navn	Høyde	Planteantall/areal	Planteavstand
Prydgress					
Ca.KF	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	Hagerørkvein 'Karl Foerster'	97 cm/166 cm	65 stk	50 cm
Ca.O	Calamagrostis acutiflora 'Overdam'	Hagerørkvein 'Overdam'	83 cm/155 cm	65 stk	50 cm
Cm	Carex morrowii 'Ice Dance'	Japanstarr 'Ice Dance'	30 cm	88 stk	40 cm
Ms.F	Miscanthus sinensis 'Flamingo'	Silkekinagress 'Flamingo'	149 cm/185 cm	19 stk	90 cm
Ms.M	Miscanthus sinensis 'Maleparthus'	Silkekinagress 'Maleparthus'	198 cm/237 cm	16 stk	90 cm
Ms.P	Miscanthus sinensis 'Purpurascens'	Silkekinagress 'Purpurascens'	166 cm/166 cm	30 stk	90 cm
S.au	Sesleria autumnalis	Høstesleria	50 cm	665 stk	30 cm
Bregner					
Df	Dryopteris filix-mas	Ormetelg	100 cm	18 stk	50 cm
Ls	Leptinella squalida	Tråkkbregne	5 cm	51 stk	50 cm
Løkplanter					
An	Allium nigrum	Prydløk nigrum	80 cm	78 stk	10 cm
A.P	Allium 'Purple Sensation'	Prydløk 'Purple sensation'	80 cm	39 stk	10 cm
Hh	Hyasinthoides hispanica (hvit)	Hvit spaniablastjerne	30 cm	81 stk	5 cm
Nr	Narcissus recurvus	Pinsellije	40 cm	39 stk	5 cm
Ts	Tulipa sylvestris	Villtulipan	30 cm	33 stk	5 cm
T.Tu	Tulipa 'Turkestanica'	Villtulipan 'Turkestanica'	20 cm	87 stk	5 cm
Stauder					
A.T	Achillea 'Terracotta'	Ryllik 'Terracotta'	70 cm	42 stk	30 cm
H.M	Helenium 'Moerheim Beauty'	Helenium 'Moerheim Beauty'	60 cm	18 stk	35 cm
H.R	Helenium 'Rubinswerg'	Helenium 'Rubinswerg'	60 cm	4 stk	35 cm
H.W	Helenium 'Waltraut'	Helenium 'Waltraut'	60 cm	7 stk	35 cm
Hs	Hosta sieboldiana 'Elegans'	Dogghosta 'Elegans'	90 cm	18 stk	50 cm
Is	Iris sibirica 'Snow Queen'	Sibiris 'Snow Queen'	80 cm	5 stk	30 cm
Ls.A	Leucanthemum superbum 'Alaska'	Prestekrage 'Alaska'	70 cm	20 stk	30 cm
Pt	Pachysandra terminalis	Vinterglans	20-30 cm	71 stk	20 cm
Rf.G	Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'	Praktsolhatt	70 cm	19 stk	30 cm
So	Sanguisorba officinalis 'Tanna'	Blodtopp	70 cm	8 stk	35 cm
S.al	Sanguisorba tenuifolia 'Alba'	Hvit blodtopp	120-140 cm	7 stk	35 cm
Sn	Salvia nemorosa 'Schneehügel'	Steppesalvie 'Schneehügel'	50 cm	28 stk	30 cm
Wt	Waldstenia ternata	Sibirmuregull	15 cm	41 stk	30 cm
Klatreplanter					
Lh	Lonicera henryi 'Copper beauty'	Vinterkaprifol	500 cm	4 stk	100 cm
Små trær					
Cm	Cornus mas	Vårkornell	400 cm	1 stk	
Ss	Sorbus sargentiana	Sargentrogn	200-400 cm	3 stk	

Henning Larsen

Rev.	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev.data

BYGGERE : Kristiansand kommune
 LANDSKAPSARKITEKT : HENNING LARSEN, Kristiansand
 HOVEDENTREPRENØR :
 OPPDRAGSGIVER: Kristiansand kommune
 FASE: Anbud

PROSJEKT: Tangvall Planteplan
 Tegnet av: CEGN
 Kontrollert av: ISTA
 Godkjent av: GVO
 Tegningsdato: 12.03.2024
 Prosjektnummer: 3784903
 Koordinatsystem: NTM7
 Høydesystem: NN2000
 Målestokk A1: 1:100
 Målestokk A3: 1:200
 TEGNINGNUMMER: L-10-003
 REVISJON:

