



NVE

Vedlegg 3 - Kravspesifikasjon

- NS8406 Forenklet norsk bygg og anleggskontrakt benyttes
- Beskrivelsessystem bygg og anlegg - NS3420, 4 utgave er brukt til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlaget. Denne er gjeldende, og alle postene og prisene skal besvares i vedlegg 2.
- Ytterligere informasjon framkommer i tegninger og sjekklister i vedlegg 6 til 14.
- Oppstart av betongarbeid er planlagt start i veke 34, med forbehold at dette kan bli endra som følge av vårflom eller høyt vann føring i Driva.
- Utgraving/ klargjøring til forskaling, starter opp i veke 32. Utgraving starter nedstrøm og oppover, gravearbeidet vil gå parallelt med forskaling. Dette blir koordinert med betong entreprenør.
Hovd entreprenør (NVE) vil starte tilbake fylling forløpende etter betong har godkjent herding, området skal ryddas og gjøres klart.
- Det skal utarbeides SJA for egne arbeidere og dokumentere utførelsen av disse. Planene skal framlegges for oppdragsgiver før oppstart og skal samsvare med overordna SHA-plan for prosjektet.
- Arbeiderene skal ha godkjente HMS-kort som benyttes til inn/ut- registrering på anlegget
- På den felles omlastingsplass/lagerplass er entreprenør ansvarlig for sitt utstyr og materiell, at det er forsvarlig lagret, risiko for tyveri, og at det er ryddig og ikke hoper seg opp søppel og unødvendig gods.
- I anleggstiden skal områdene holdes ryddige og pene, det tillates ikke slengt materiell og utstyr rundt omkring i terrenget. Entreprenør har ansvar får å levere sitt avfall på godkjent avfalls plass. Entreprenør oppfordres til å ta gode valg som har minst belastning på miljøet i gjennomføringsfasen.
- Entreprenør skal ha implementert et KS-system i virksomhet som er tilpasser leveransens kompleksitet og god industristandard. Fullstendig systemdokumentasjon skal være godkjent og signert av Entreprenørens øverste ledelse. Entreprenør skal holde Byggherre informert om vesentlige endringer og avvik i sitt KS-system.
- Entreprenør skal levere komplett FDV, ved ferdigstilling av arbeidet.
- Det skal være utført Sjekkliste på armering, forskaling og betong. Kontrollplan fra byggherre.
- Byggherre leverer ut modell/stikningsdata tilgjengelig til entreprenør. Entreprenør har ansvar for utstikking i terreng.
- Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innstille anleggsdriften dersom vær/klimatiske forhold eller flom gjør det vanskelig eller uforsvarlig å arbeide innenfor anleggsområdet. Driftsstopp



NVE

grunnet nevnte forhold utover 3 virkedager vil det ikke bli gitt kompensasjon for. Kompensasjon gjelder vanlig arbeidsdag (7,5 t).

- Når arbeidet er utført plikter entreprenør omgående å fjerne all rigg og annet anleggsmateriell som pga. entreprenørens oppdrag er brakt inn i anleggsområdet, som ikke inngår i den ferdige leveransen.
- Elva Driva er klor- og rotenolbehandlet mot parasitten Gyrodactylus salaris.

Alt utsyr som blir i kontakt med vann skal desinfiseres før det forlater anlegget. Dette for å unngå smitte av Gyro.

- Dagmulkt: Entreprenør skal følge egen fremdriftsplan som vist i Tildelingskriterier, hvis denne ikke overholdes ved avtaltslutt, gjelder NS8406 punkt 26.2 Dagmulktens størrelse.