

**Forsvarsbygg**

## **Linderud leir**

**Anbudsbeskrivelse,  
sommerskjøtsel av park**

**15.04.2024**

## 01 Forberedende og avsluttende arbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>01</b>	Forberedende og avsluttende arbeider				
<b>01.1</b>	<p><b>AJ1.1A</b>  <b>PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID</b>            Utarbeiding av framdriftsplan/ årshjul  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Hvert år før sesongstart skal leverandøren levere en framdriftsplan/årshjul med en beskrivelse av når de ulike skjøtselstiltakene (som hovedrengjøring, feiing, utplanting, beskjæring, vegetasjonsrens osv.) gjennomføres.</p> <p>Leverandør skal underveis i sesongen rapportere til Forsvarsbygg når de ulike tiltakene er gjennomført.</p>	RS			
<b>01.2</b>	<p><b>ZK1.131A</b>  <b>AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET</b>            Rund sum  <i>Lokalisering:</i> Linderud leir  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Leverandør skal før kontraktsavslutning sørge for at området overleveres iht. postbeskrivelsene og uten skjøtselsmessige etterslep. Eksempler kan være:            - løv skal være ryddet på plener, veier og plasser            - vegetasjon skal være ryddet            - områdene skal være ryddet for søppel og skrot            Listen er ikke uttømmende.            Skjøtelsområdene skal godkjennes av oppdragsgiver etter felles befaring med leverandør.</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Forberedende og avsluttende arbeider:					

## 02 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>02</b>	Sommerdrift				
<b>02.1</b>	<p><b>ZK8.61261A</b>  <b>RYDDING AV AVFALL - AREAL</b>  Areal per år  <b>Frekvens:</b> Vårrengjøring  <i>Lokalisering:</i> Hele skjøtselsområdet, Linderud leir  <i>Driftssesong:</i> 1. april - 30. april.  <i>Areal:</i> Plener, grasbakker, plasser (inkludert hinderløype og idrettsplass), gang- og kjøreveier, minnesteder, fortauer, inngangspartier, trapper og plantefelt.  <i>Type avfall:</i> Strørester fra vinteren, søppel og skrot, steiner, løv og nedfall fra trær.  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Ytelsen inkluderer samling, opplastning, bortkjøring til avtalt område.</p> <p>c) Utførelse  Hvert år før 1. mai gjennomføres en hovedrengjøring av områdene.</p>	m <sup>2</sup>	167000,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Sommerdrift:					

## 02 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.2	<p><b>ZK2.1121229A</b>  <b>SKJØTSEL AV PLEN</b>  Areal per år  <b>Grashøyde:</b> Klasse 2 - 50 - 110 mm  <b>Kantklipp:</b> Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate  <b>Avklipp:</b> Klasse 2 - Skal ikke ligge i klumper  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Ugress skal ikke prege helhetsinntrykket  <i>Lokalisering:</i> Se "Plen - klasse 2" på grøntkartet.  <i>Driftssesong:</i> For plen: Hele vekstsesongen (fra 1. mai til 1. oktober) . Driftssesongen for løvhåndtering varer så lenge det er løvfall.  <i>Bruksformål:</i> Bruksplen  <i>Løvhåndtering:</i> Større mengder løv på plenene fjernes før klipping. Løvet skal samles og fraktes til området merket "Deponi" på kartet "Grøntkart" Mindre mengder kan knuses med gressklipper. Etter endt løvfelling skal alle plener være ryddet for løv. Nedfall fra trær skal ryddes også utenom løvfellingsperioden.  <i>Miljøkrav:</i> Plantevernmidler skal ikke benyttes. Økologisk gjødsling foretrekkes.  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse  Rundt trær benyttes egnet utstyr som ikke skader røtter og stammer. Avklipp skal fjernes fra veier/plasser.</p>	m <sup>2</sup>	37235,00		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 02 Sommerdrift:					

## 02 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.3	<p><b>ZK2.1199222A</b>  <b>SKJØTSEL AV PLEN</b>  Areal per år  <b>Grashøyde:</b> Klippes 5 ganger i året,  <b>Kantklipp:</b> Klippes samtidig med gressklippingen  <b>Avklipp:</b> Klasse 2 – Skal ikke ligge i klumper  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres  <i>Lokalisering:</i> Ekeberg, areal avklares på befaring.  <i>Driftssesong:</i> For plen: Klippes 5 ganger, fordelt gjennom perioden fra 1. mai til 1. oktober. Driftssesongen for løvhåndtering varer så lenge det er løvfall.  <i>Bruksformål:</i> Bruksplen  <i>Løvhåndtering:</i> Mindre mengder kan knuses med gressklipper. Større mengder fjernes. Etter endt løvfelling skal plenen være ryddet for løv.  <i>Miljøkrav:</i> Plantevernmidler skal ikke benyttes. Økologisk gjødsling foretrekkes.  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse  Rundt trær benyttes egnet utstyr som ikke skader røtter og stammer. Avklipp skal fjernes fra veier/plasser.</p>	RS			
02.4	<p><b>ZK2.2113A</b>  <b>SKJØTSEL AV GRASBAKKE</b>  Areal per år  <b>Slått:</b> Klasse 3 - 2 ganger  <i>Lokalisering:</i> Gjelder trasé langs leirgjerde og området nordøst for bygning 0002.  <i>Driftssesong:</i> 1.juni-15.august.  <i>Avklipp:</i> Gress, oppslag av kratt og vedaktige planter skal samles og fraktes til internt deponi, markert som "Deponi hageavfall" på kart.  <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Området langs innsiden og utsiden av leirgjerdet  <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm  <i>Miljøkrav:</i> Ingen  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse:  Traseens bredde på innsiden og utsiden av gjerdet skal være 1 meter. Områdene skal være ryddet og slått første gang innen 15. juni, andre gang i medio august.</p>	m <sup>2</sup>	890,00		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 02 Sommerdrift:					

## 02 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.5	<p><b>ZK2.2112A</b>  <b>SKJØTSEL AV GRASBAKKE</b>  Areal per år  <b>Slått:</b> Klasse 2 - 3 ganger  <i>Lokalisering:</i> Områder markert som "Gressbakke" på grøntkartet.  <i>Driftssesong:</i> 1.mai-15.oktober.  <i>Avklipp:</i> Avklipp skal ikke hindre gressets vekst. Løvet knuses på stedet. Oppslag av kratt og vedaktige planter skal samles og fraktes til internt deponi, markert som "Deponi" på kart.  <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Skråninger  <i>Innstilt slåttehøyde:</i> Mellom 100 og 250 mm.  <i>Miljøkrav:</i> I områder hvor det er påvist fremmede arter vil en mer spesifikk skjøtsel beskrives i løpet av sommeren 2020.  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse  Slått skal iverksettes tidlig i vekstsesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd.</p>	m <sup>2</sup>	6136,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Sommerdrift:

## 02 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.6	<p><b>ZK2.3122212129A</b>  <b>LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b>  <b>UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL</b></p> <p>Areal per år</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Vårflor (løk og knoller satt om høsten) og sommerflor  <b>Planteareal:</b> Plantefelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele veksts sesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)  <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Sykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme plantene. Vanning iverksettes ved tørkesymptomer.  <i>Lokalisering:</i> Se "Plantefelt" på grøntkartet.  <i>Driftssesong:</i> 15. april - 1 november.  <i>Utforming av planteareal:</i> Tett og frodig blomsterflor  <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> iht. Hageselskapets sortliste.  <i>Vanntilgang:</i> Utekran  <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler.  Økologisk gjødsling foretrekkes.  <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer:  Blomsterløk skal være sykdomsfrie og av høy kvalitet.  Visne og døde sommerblomster skal erstattes med tilsvarende sort. Synlig jord skal være løs. Vanning iverksettes ved tørkesymptomer. Gjødsling en gang i sesongen.  Planteliste skal være tilgjengelig for Forsvarsbygg.</p> <p>c) Utførelse  Tullipanløk settes ut om høsten, og tas opp etter avblomstring/ ved utplantning av sommerblomster.</p>	m <sup>2</sup>	23,00		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 02 Sommerdrift:					

## 02 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.7	<p><b>ZK2.3212241149</b>  <b>UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b>  <b>UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL</b></p> <p>Antall per år</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Vårflor (løk og knoller satt om høsten) og sommerflor  <b>Plantearreal:</b> Plantebeholder - flyttbar  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 - Optimal vekst  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 4 - Ingen krav  <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> -  <i>Lokalisering:</i> Se "Utplantingsplanter-plantebeholder" i grøntkart.  <i>Driftssesong:</i> 15. april - 1 november.  <i>Planteplan:</i> Planteplan med norske og botaniske navn skal være tilgjengelig for Forsvarsbygg.  <i>Utforming av plantearreal:</i> Utnene skal ha en tett og frodig blomsterflor  <i>Gjennomsnittlig antall planter per m<sup>2</sup>:</i> Tilstrekkelig for å oppnå tett og frodig vekst.  <i>Vanntilgang:</i> Utekran  <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler.  Økologisk gjødsling foretrekkes. Utgatte planter erstattes med tilsvarende.  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	9		
02.8	<p><b>ZK2.4192299</b>  <b>SKJØTSEL AV STAUDER</b></p> <p>Areal per år</p> <p><b>Staubebepantning:</b> Staubebepantning i bed  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras &lt; 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring.  <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Plantene skjæres tilbake på høsten. Synlig jord skal være løs. Vanning iverksettes ved tørkesymptomer. Gjødsling en gang i sesongen.  <i>Lokalisering:</i> Se "Stauder" på grøntkartet.  <i>Driftssesong:</i> 15. april til 15. oktober.  <i>Løvhåndtering:</i> Løv samles ukentlig i løvfellingsperioden og deponeres på området for hageavfall.  <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler.  Økologisk gjødsling foretrekkes. Utgatte planter erstattes med tilsvarende.  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	106,00		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 02 Sommerdrift:					



## 02 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.9	<p><b>ZK2.521112222A</b>  <b>SKJØTSEL AV FORMET BUSK - LENGDE</b>  Lengde per år  <b>Formet buskbeplantning:</b> Formet hekk  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras &lt; 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)  <b>Formbeskjæring:</b> Klasse 2 - 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten)  <i>Lokalisering:</i> Se "Formet busk/hekk" på grøntkartet.  <i>Driftssesong:</i> 15. april til 15. oktober.  <i>Løvhåndtering:</i> Mindre mengder øv under hekken kan bli liggende.  <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler. Økologisk gjødsling foretrekkes. Utgatte planter erstattes med tilsvarende.  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse  Hekkene skal beskjæres slik at formen opprettholdes på sikt. Hekkene skal ha en stram form med rette kanter. Avklipp fraktes til området avmerket som "Deponi"</p>	m <sup>2</sup>	92,00		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 02 Sommerdrift:					

## 02 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.10	<p><b>ZK2.511293239</b>  <b>SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL</b>  Areal per år  <b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt, fri form  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 3 - Ikke oppstå vekststagnasjon  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras &lt; 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 - Opprettholde avgrensning  <b>Beskjæring:</b> Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen. Tilvekst skjæres tilbake en gang i vekstsesongen. Greiner som dekker inngangspartier og veier/stier klippes tilbake. Grenkutt kjøres bort.  <b>Lokalisering:</b> Se "Busk fri form" på grøntkartet  <b>Driftssesong:</b> 1. mars - 15. mai.  <b>Løvhåndtering:</b> Løv i plantefeltets randsoner fjernes (ev. rakes ut på plenareal og knuses). Løv inne i plantefeltet skal ligge.  <b>Miljøkrav:</b> Det skal ikke brukes plantevernmidler. Økologisk gjødsling foretrekkes. Avklipp fra ev. fremmede arter skal ikke kastes på intert deponi, men leveres til godkjent mottak.  <b>Andre krav:</b> Nei</p>	m <sup>2</sup>	639,00		
02.11	<p><b>ZK3.14A</b>  <b>SKJØTSEL AV SKOG</b>  Areal per år  <b>Skogskategori:</b> Kratt  <b>Lokalisering:</b> Se "Vegetasjonsrydding skog og åpne områder " i grøntkart.  <b>Driftssesong:</b> Krattvegetasjonen og oppslag av trær, vedaktige planter og gress ryddes til bakkenivå en gang i juni og en gang i sept/okt.  <b>Skogsbilde:</b> Områdene skal ikke domineres av kratt og oppslag.  <b>Ivaretagelse av enkelttrær:</b> -  <b>Slått:</b> -  <b>Kantsone:</b> -  <b>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</b> Store trær skal beholdes.  <b>Ettersyn:</b> -  <b>Andre krav:</b></p> <p>c) Utførelse  Avklipp flises og strøs i traseen langs innsiden av leirgjerdet, eller fjernes etter avtale med Forsvarsbygg.</p>	m <sup>2</sup>	45418,00		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 02 Sommerdrift:					

## 02 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.12	<p><b>ZK3.14A</b> <b>SKJØTSEL AV SKOG</b></p> <p>Areal per år</p> <p><b>Skogskategori:</b> Kratt <i>Lokalisering:</i> Terrengløype, se eget kart. <i>Driftssesong:</i> 15. april-15. oktober <i>Skogsbilde:</i> Områdene skal være fri for kratt og oppslag. <i>Ivaretagelse av enkelttrær:</i> - <i>Slått:</i> Krattvegetasjonen og oppslag av trær, vedaktige planter og gress ryddes til bakkenivå. <i>Kantsone:</i> - <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> - <i>Ettersyn:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Terrengløypa er 150cm bred. Rydding skal skje en gang i juni og en gang i sept/okt, og det skal ryddes i hele traseens bredde, samt i to meters bredde på hver side. Vegetasjonen må skjæres så nært bakken som mulig for å hindre uhell. Avklipp flises og strøs i traseen langs innsiden av leirgjerdet, eller fjernes etter avtale med Forsvarsbygg.</p>	lm	22000,00		
02.13	<p><b>ZK2.71111912A</b> <b>SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</b></p> <p>Antall per år</p> <p><b>Trebepantning:</b> Enkeltstående <b>Aldersfase:</b> Hovedvekten av trærne er i vekstfasen. <b>Treform:</b> Frikronet <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Alle trær innenfor skjøtselsområdet <i>Driftssesong:</i> 1. mars-15.okt <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Klippemaskiner som kan skade røtter eller stamme skal ikke benyttes. <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantervernmidler. <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Rot- og stammeskudd fjernes årlig. Fjerning av skadde greiner skal gjøres fortløpende hele året. Greinkutt fraktes til internt deponi.</p> <p>e) Prøving og kontroll. Kontroll av trærne skal gjennomføres årlig. Oppdragstaker skal varsle Forsvarsbygg fortløpende om akutte forhold som skader som utgjør en sikkerhetsrisiko, skjemmende forhold og ev. vanningsbehov i tørkeperioder.</p>	RS			
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 02 Sommerdrift:					

## 02 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.14	<p><b>ZK7.322142222A</b>  <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER</b>  Areal per år  <b>Areal:</b> Plass  <b>Dekke:</b> Grus og knuste materialer  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 - 5 %  <b>Overflatejevnhet:</b> Klasse 2 - ± 20 mm  <b>Kanter:</b> Klasse 2 - Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)  <i>Lokalisering:</i> Gjelder idrettsplass, hinderløype og parkeringsplass, se "Slådding" på grøntkartet.  <i>Driftssesong:</i> 1.juni-15.sept (etter avtale med Forsvarsbygg).  <i>Løvhåndtering:</i> Løv på idrettsplassen og i hinderløypa skal samles opp og bringes til område avmerket "Deponi" på grøntkartet.  <i>Andre driftstiltak:</i> Arealene skal slåddes to ganger i året, første gang rundt før 15. mai, andre gang i midten av juli (uke 28), og siste gang i første halvdel av september. Oppslag oa. skal fjernes.  <i>Dimensjon, L x B:</i> Se "Mengde"  <i>Miljøkrav:</i> -  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse  Rundt innstallasjonene i hinderløypa må det brukes rake eller annen håndredskap.</p>	m <sup>2</sup>	16818,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Sommerdrift:					

## 02 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.15	<p><b>ZK7.32199991</b>  <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</b>  Lengde per år  <b>Areal:</b> Plasser, veier, fortau og trapper  <b>Dekke:</b> Asfalt og heller  <b>Ugrastoleranse i fuger:</b> Ugrasset mellom hellene fjernes samtidig som områdene våtfeies, altså tre ganger i sesongen.  <b>Ugrastoleranse, overgroing av belegg:</b> Klasse 1 - Godtas ikke  <b>Lokalisering:</b> Se områder for snøbrøyting, pri 1 og 2 samt områder for håndmåking på brøytekartet med unntak av grusområder beskrevet i post 14.  <b>Driftssesong:</b> Hele barmarksesongen  <b>Løvhåndtering:</b> Løv samles og kjøres bort til internt deponi i leiren. Løvet håndteres i takt med løvfall, altså hver dag løv faller eller blåser ut på plasser, veier og trapper.  <b>Andre driftstiltak:</b> Arealene (også trapper ved inngangspartier) våtfeies 3 ganger i sesongen; første gang før 8. mai, siden en i juni/juli og sept/okt. Oppsop kjøres til internt deponi.  <b>Bredde:</b> Hele veiens/ inngangspartiets bredde.  <b>Miljøkrav:</b> -  <b>Andre krav:</b> Nei</p>	m <sup>2</sup>	20435,00		
02.16	<p><b>ZK8.61251A</b>  <b>RYDDING AV AVFALL - AREAL</b>  Areal per år  <b>Frekvens:</b> Før hver klipp  <b>Lokalisering:</b> Hele skjøtselsområdet  <b>Driftssesong:</b> 1. mai - 15. oktober  <b>Areal:</b> Plener, grasbakker, plasser (ink. idrettsplass og hinderløype), gang- og kjøreveier, fortauer, trapper og plantefelt .  <b>Type avfall:</b> Strørester fra vinteren, søppel og skrot, steiner, nedfall fra trær.  <b>Andre krav:</b></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  På plener fjernes avfall som er visuelt skjemmende eller som kommer i konflikt med klippeutstyr, før hver plenklipp. Resten av skjøtselsområdet ryddes etter samme frekvens. I tørre somre med lav klippefrekvens ryddes plenområdene også månedlig. Ytelsen inkluderer samling, opplastning, bortkjøring til godkjent avfallsdeponi og kostnader knyttet til levering av avfallet.</p>	m <sup>2</sup>	167000,00		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 02 Sommerdrift:					

## 02 Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.17	<p><b>ZK7.32199991</b>  <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER</b>  <b>MED FAST BELEGG</b></p> <p>Lengde per år</p> <p><b>Areal:</b> Plasser, veier, fortau og trapper  <b>Dekke:</b> Asfalt og heller  <b>Ugrastoleranse i fuger:</b> -  <b>Ugrastoleranse, overgroing av belegg:</b> Klasse 1 -  Godtas ikke</p> <p><i>Lokalisering:</i> Hammerstads gate, se eget kart  <i>Driftssesong:</i> Hele barmarksesongen  <i>Løvhåndtering:</i> Løv samles og kjøres bort.  <i>Andre driftstiltak:</i> Arealet våtfeies 3 ganger i sesongen;  første gang før 8. mai, siden en i juni/juli og sept/okt.  Oppsop kjøres til internt deponi.  <i>Bredde:</i> Se kart  <i>Miljøkrav:</i> -  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	377,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 02 Sommerdrift:					

## 03 Opsjoner

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>03</b>	Opsjoner				
<b>03.1</b>	<p><b>ZK2.81221</b>  <b>SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL</b>  Areal per gang  <b>Skjøtselstiltak:</b> Reparasjon av plen  <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Driftssesong:</i> Tidlig i vekstsesongen  <i>Beskrivelse:</i> Gjelder reparasjon av plenareal som er skadet som følge av slittasje, tørke, isbrann osv. Aktuelle arealer avtales på befaring.  <i>Metode:</i> Fjerne skadet gresstorv, legge på ny jord og så gressfrø. Etableringsskjøtsel inkluderes i prisen.  <i>Materialer:</i> Valgfritt  <i>Miljøkrav:</i> Ingen  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
<b>03.2</b>	<p><b>ZK2.73199121A</b>  <b>VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE</b>  Antall trær per gang  <b>Vedlikeholdsbeskjæring:</b> Beskjæring for å fremme sunn kronestruktur.  <b>Type trebeplantning:</b> Enkeltstående  <b>Aldersfase:</b> Vekstfase  <b>Treform:</b> Frikronet  <i>Lokalisering:</i> Trær i Linderud leir  <i>Driftssesong:</i> 1. mars-15.okt  <i>Annen beskjæring:</i> -  <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse  <i>Stamme:</i> Diverse  <i>Dimensjon krone:</i> -  <i>Formål:</i> Fremme sunn kronestruktur.  <i>Miljøkrav:</i> -  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Prises som opsjon per tre.  c) Utførelse  Beskjæring skal utføres av sertifisert arborist.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Opsjoner:					

## 03 Opsjoner

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.3	<p><b>ZK2.81499A</b>  <b>SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - ANTALL</b>            Antall per gang  <b>Skjøtselstiltak:</b> Trefelling og stubbefresing  <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Driftssesong:</i> 15. april -15. okt.  <i>Beskrivelse:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Metode:</i> Avhenger av treets størrelse  <i>Materialer:</i> -  <i>Miljøkrav:</i> -  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Prises som opsjon pr. tre inkl. stubbefresing og bortkjøring.            c) Utførelse            Leverandør er ansvarlig for tilstrekkelig sikring iht. gjeldende lover og forskrifter av personell, og at trefellingen gjennomføres slik at ikke folk eller konstruksjoner kommer til skade.</p>	stk	1		
03.4	<p><b>KB6.19A</b>  <b>TRÆR</b>            Antall  <b>Type tre:</b> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Navn:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Herkomst:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Vekstform:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Størrelse:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Gjennomgående stamme:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Omplantinger:</i> -  <i>Leveringsform:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Planteavstand:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Opsjonen omfatter levering og utplanting av tre (etter avtale med Forsvarsbygg) inkludert etableringsskjøtsel første sesongen. Leverandør er ansvarlig for tilstrekkelig vanning og næringstilførsel i etableringsfasen.            c) Utførelse            Utplanting må skje tidlig i sesongen.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Opsjoner:					



## 03 Opsjoner

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.5	<p><b>ZK2.871</b>  <b>BEKJEMPELSE AV UØNSKET ART - AREAL</b>  Areal per gang  <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Bekjempelse av:</i> Kanadagullris, vinterkarse, skvalderkål og russekål, samt områder med busker og trær som inneholder fremmede arter.  <i>Driftssesong:</i> Sommerhalvåret, etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Beskrivelse av omfang:</i> Kartlegges i løpet av 2020.  <i>Metode:</i> Mekanisk fjerning ved slått, samt fjerning av avklipp.  <i>Hva som utløser tiltak:</i> Spesifikasjon fra Forsvarsbygg  <i>Behandling av organisk restmateriale:</i> Avklipp må kjøres til godkjent mottak. Deponiavgift inkluderes i prisen.  <i>Frekvens:</i> Minimum 2 ganger pr. sesong. 1. gang midten/slutten av juni, 2. slutten av august.  <i>Miljøkrav:</i> Klippemaskinen må rengjøres på stedet før flytting til nytt område (for å hindre spredning).  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
03.6	<p><b>ZK2.871</b>  <b>BEKJEMPELSE AV UØNSKET ART - AREAL</b>  Areal per gang  <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Bekjempelse av:</i> Nærmere spesifert etter Forsvarsbyggs kartlegging i 2024.  <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen  <i>Beskrivelse av omfang:</i> Kartlegges i løpet av 2024  <i>Metode:</i> Sprøyting  <i>Hva som utløser tiltak:</i> Spesifikasjon fra Forsvarsbygg  <i>Behandling av organisk restmateriale:</i> -  <i>Frekvens:</i> Etter spesifikasjon fra Forsvarsbygg  <i>Miljøkrav:</i> Krav til sprøytesertifikat og merking av området jf. forskrift.  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 03 Opsjoner:					

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>00 Forside .....</b>	
00 Forside .....	00-1
<b>01 Forberedende og avsluttende arbeider .....</b>	<b>01-1</b>
<b>02 Sommerdrift .....</b>	<b>02-1</b>
<b>03 Opsjoner .....</b>	<b>03-1</b>