

Forsvarsbygg

Linderud leir

**Anbudsbeskrivelse,
vinterdrift av park**

15.04.2024

01 Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Vinterdrift				
01.16	<p>ZK7.3112999A BRØYTING - AREAL</p> <p>Areal per år</p> <p>Areal: Veier og plasser Dekke: Grus og fast dekke (asfalt) Lokalisering: Områder avmerket som "Snøbrøyting Pri 1" og "Snøbrøyting Pri 2" på brøytekartet. Driftssesong: 1. nov.-30. april Utløsningskriteria: 5. cm for brøyting. Gjennomføringstid: "Pri 1" skal brøytes innen kl. 07.00. "Pri 2" innen kl. 09.00. Snø- og isopplag: Lagring av snø skal skje på områder avmerket som "Snødeponi" på brøytekartet. Miljøkrav: - Andre krav:</p> <p>c) Utførelse Veier skal brøytes i hele veibredden.</p> <p>e) Prøving og kontroll Leverandøren er erstatningsansvarlig for skader som blir påført konstruksjoner og elementer som følge av brøyting. Leverandøren må derfor før vintersesongen merke seg alle sluk, kantstein, blomsterbed, skilt, lyktestolper osv. som kan komme i konflikt med brøytingen.</p>	m ²	34014,00		
01.17	<p>ZK7.3132991A BRØYTING OG STRØING</p> <p>Areal per år</p> <p>Areal: Kjørevei, trapper og inngangspartier Dekke: Asfalt eller betong Lokalisering: Ekeberg (Kongsveien) Driftssesong: 1. nov.-30. april Utløsningskriteria: 5. cm for brøyting. Gjennomføringstid: Skal brøytes innen kl. 07.00. Snø- og isopplag: Lagring av snø skal skje på områder avmerket som "Snødeponi" på brøytekartet. Strømiddel: Strøsand/grus, gjerne varm slik at den fester seg til isen. Miljøkrav: - Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Trapper og inngangspartier 30 m², håndmåkes og strøs (arealet er inkludert i mengden).</p>	m ²	719,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Vinterdrift:					

01 Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.18	<p>ZK7.3132141A BRØYTING OG STRØING Areal per år Areal: Plass Dekke: Asfalt eller betong <i>Lokalisering:</i> Hammerstads gate 4.6, se eget kart <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> 5. cm for brøyting. <i>Gjennomføringstid:</i> Skal brøytes innen kl. 07.00. <i>Snø- og isopplag:</i> Lagring av snø skal skje på områder avmerket som "Snødeponi" på brøytekartet. <i>Strømiddel:</i> Strøsand/grus, gjerne varm slik at den fester seg til isen. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fortauet skal måkes og saltes med samme utløsningskriteria og gjennomføringstid.</p>	m ²	495,00		
01.20	<p>ZK7.3122999A STRØING - AREAL Areal per år Areal: Veier og plasser Dekke: Faste dekker <i>Lokalisering:</i> Veier, plasser og gangveier/stier (se brøytekart). <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> Strøing utføres løpende når det glatt pga. is eller hardpakket snø. <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart kl. 07.00 <i>Strømiddel:</i> Støsand/grus uten salt. <i>Miljøkrav:</i> Salt eller snøsmeltemiddel godtas kun på brannkummer (se post 18.3) og i bakken fra hovedporten og til innkjørsel ved bygning 9. <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Det er særlig viktig at området rundt hovedporten ved bygning 0020, veien fra hovedporten og ned til innkjørsel til bygn. 9, samt oppstillingsplassen nordøst for bygning 0005 aldri oppleves som glatt.</p>	m ²	37253,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Vinterdrift:					

01 Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.21	<p>ZK7.3142999A HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING Areal per år Areal: Inngangspartier, trapper, rømningsveier, porter, brannkummer og containere. Dekke: Diverse <i>Lokalisering:</i> Se "Håndmåking pri 1 og 2" på brøytekartet, samt symboler for de ulike elementene/områdene som skal håndmåkes og strøs. <i>Driftssesong:</i> 1. nov. - 30. april <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm ved nysnø. Is på trapper, ved inngangspartier og rømningsveier skal ikke forekomme. Brannkummer og søppelcontainere skal være tilgjengelige til enhver tid. <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart kl. 07.00 <i>Snø- og isopplag:</i> Lagring av snø skal skje på områder avmerket som "Snødeponi" på brøytekartet. <i>Strømiddel:</i> Støsand/grus, gjerne varm slik at den fester seg til isete underlag. <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gangveier/rømningsveier prises i denne posten. Porter, inngangspartier, brannkummer og containere prises i underpostene.</p>	m ²	3239,00		
01.21.1	Porter, avmerket på brøytekart Antall	stk	7		
01.21.2	Brannkummer, avmerket på kart. Brannkummene skal også saltes Antall	stk	22		
01.21.3	Søppelcontainere avmerket på brøytekartet. Det skal måkes på lokk (Måking rundt containerne er inkludert i arealet i post 21). Antall	stk	26		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Vinterdrift:					

01 Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.22	<p>ZK5.1499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL Antall per år Type utstyr: Strøkasser <i>Lokalisering:</i> Innenfor leiområdet <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april <i>Størrelse på utstyr:</i> - <i>Materiale:</i> - <i>Ettersyn:</i> - <i>Driftsoppgaver:</i> Etterfylling av strøsgrus <i>Vedlikehold:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Strøgrusen skal være uten salt.</p>	stk	13		
01.23	<p>ZK7.3112990 BRØYTING - AREAL Areal per år Areal: Gjelder bortkjøring av snø fra deponier innenfor leirgjerdet Dekke: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se brøytekart <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Gjennomføringstid:</i> Minimum 2 ganger pr. sesong <i>Snø- og isopplag:</i> Deponi på nordsiden av leirgjerdet etter anvisning av Forsvarsbygg. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Vinterdrift:					

02 Opsjoner

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	Opsjoner				
02.1	ZK7.3156999 FJERNING AV IS – RUND SUM Rund sum per år Areal: Tak Dekke: Takpapp <i>Lokalisering:</i> Hammerstads gate 4-6 <i>Driftssesong:</i> 1. nov-30. april <i>Utløsningskriteria:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Ryddemetode:</i> Manuell fjerning av is og snø på tak <i>Snø- og isopplag:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 02 Opsjoner:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Forside	
00 Forside	00-1
01 Vinterdrift	01-1
02 Opsjoner	02-1