

VINDUER:

ID	V-1	V-2	V-3	V-4	V-5	V-6	V-7
Antall	1	1	2	1	1	1	1
Anmerking	Fast vindu.	Fast vindu.	Fast vindu.	Innadslående, sidehengslet.	Utdalslående, sidehengslet.	Utdalslående, topphengslet.	Innadslående, sidehengslet.
Størrelse	B= 1990 H= 1990	B= 1690 H= 1990	B= 1690 H= 1990	B= 590 H= 1990	B= 590 H= 1990	B= 590 H= 590	B= 790 H= 1990
Solskjerming	-	Solskjerming / blanding	Solskjerming / blanding	Solskjerming / blanding	-	-	Solskjerming / blanding

INNERDØRER:

YTTERDØR:

ID	ID-1	SD-1	SD-2	SD-3	YD-1
Slagretning	V				V
Åpningstype	Sidehengslet	Pocket	Pocket	Pocket	Sidehengslet
Antall	1	1	1	1	1
Romnummer (anslagside)					
Anmerking	Glassdør med sparkeplate	Skyvedør med glassvindu	Skyvedør, tett dørblad	Skyvedør med glass.	Ytterdør med skåtefelt, begge med glass.
Størrelse	B= 990 H= 2090	B= 990 H= 2090	B= 1010 H= 2110	B= 990 H= 2090	B= 1390 H= 2090

Orientering		
G/Bnr.: 216/31		
Tittel: Stonglandet skole		
Tiltakshaver:	Senja Kommune Rådhusveien 8 Fimmsnes 9300 E-post:bjorn.lauransen@senja.kommune.no	Tlf: 77871000
	Prosjekterende:Arkitektkontoret Amundsen as Postboks 101, 9251 Tromsø pa@arkitektamundsen.no www.arkitektamundsen.no	Tlf: 415 65 924
Tilbudstegninger	Tegner: UE	Prosjektnummer: 23.17
Tegning	Saksbeh.: PA	Mål (A1): Mål (A1)
Dør- og Vindusskjema		Dato: 19.03.2024
		Rev.