

Strøm fra hovedtavle
i omsorscenter

Teknisk rom 27,5 m³

tilluft-
Vifte

El-kjel
160 kW

tur/retur varmekurser



Kabinett

Kompressor VP
25-30 kW

K 50°C

-2°C

F

Varmepumpeanlegg
80 -100 kW

gassdetektor

Blåseledning
sikkerhetsventil

EX-sone

EX-
Vifte

Viftevakt
20 pa
undertrykk

Mellomkrets-
pumpe

20 m³/h

0°C

Glykolkrets til renseanlegg
PE-rør Ø110 x 6,5

3°C

Renseanlegg.

VVX fra avløp til mellomkrets