



Skjema gulv, vegg og himling					
Romnummer	Romnavn	Areal	Overflate gulv	Himling	Veggoverflate
01.A1.01	Pauserom / tekjøkken	24 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3. Fliser på vegg ved kjøkken.
01.A1.04	Kontor 2 plasser	13 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.A1.12	Gang	65 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.A2.02	Cellekontor	10 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.A2.03	Kontor 2 plasser	17 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.A2.22	Stillerom	9 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.A3.24	Lager	943 m ²	Herdeplastmaling, 100m2 med herdeplastbelegg	100m2 direkte monterte lydabsorbenter	Malte flater, estetisk klasse K2 og ubehandlet eksisterende yttervegg. Nye vegger med slagfaste plater i nedre felt. 70m2 direkte monterte lydabsorbenter.
01.A9.27	Varemottak	311 m ²	Herdeplastmaling	98m2 direkte monterte lydabsorbenter	Malte flater, estetisk klasse K2 og ubehandlet eksisterende yttervegg. Nye vegger med slagfaste plater i nedre felt. 65m2 direkte monterte lydabsorbenter.
01.B1.05	Kontor 2 plasser	12 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater
01.B1.06	Nødstrøm	8 m ²	Herdeplastmaling	Malt betong	Malte flater, estetisk klasse K3
01.B2.16	Garderobe	11 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.B2.18	WC	2 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.B2.19	Garderobe	11 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.B2.20	WC	2 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.B2.21	Dusj	3 m ²	Vinyl vannrett	Systemhimling hygiene	Baderomspanel
01.C1.07	Trafo	10 m ²	Uendret	Uendret	Uendret
01.C1.08	Teknisk EL	6 m ²	Herdeplastmaling	Malt betong	Malte flater, estetisk klasse K1
01.C1.09	Teknisk VVS	11 m ²	Vinyl vannrett	Malt betong	Malte flater, estetisk klasse K1
01.C2.15	HCWC m/ dusj	10 m ²	Vinyl vannrett	Systemhimling hygiene	Baderomspanel
01.C2.17	Dusj	3 m ²	Vinyl vannrett	Systemhimling hygiene	Baderomspanel
01.C6.25	Parkering truck	70 m ²	Herdeplastbelegg	Uendret	Malte flater, estetisk klasse K2 og ubehandlet eksisterende yttervegg. Nye vegger med slagfaste plater i nedre felt.
01.C8.26	POL	31 m ²	Herdeplastmaling	Uendret	Malte flater, estetisk klasse K2 og ubehandlet eksisterende yttervegg. Nye vegger med slagfaste plater i nedre felt.
01.D1.10	Cellekontor	8 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.D1.11	Cellekontor	10 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.D2.13	Cellekontor	11 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.D2.14	Renhold	9 m ²	Vinyl vannrett	Systemhimling hygiene	Malte flater, estetisk klasse K2
01.D9.28	Kontor varelev.	11 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
01.D9.29	Kontor varelev.	11 m ²	Vinyl	Systemhimling treulitt	Malte flater, estetisk klasse K3
M.A1.01	Teknisk mesanin	292 m ²	Vinyl vannrett	75m2 direkte monterte lydabsorbenter	Malte flater, estetisk klasse K2 og ubehandlet eksisterende yttervegg. 40 m2 direkte monterte lydabsorbenter, i hovedsak rundt ventilasjonsaggregat.
M.A1.02	Teknisk	5 m ²	Vinyl, antistatisk	Uendret	Malte flater, estetisk klasse K1
M.A1.03	Teknisk	5 m ²	Vinyl, antistatisk	Uendret	Malte flater, estetisk klasse K1

E	01	Tilbudsunderlag	25.04.2024	KSE	CJ
Fase	Rev.nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontroll
 FORSVARSBYGG					
Prosjekterende 					
Bygg 123			Målestokk	A1	
Skjema gulv, vegg og himling			Dato	Godkjent	
			25.04.2024	-	
			Sign.	Kontroll	
			KSE	CJ	
Tegningsnummer					
1924020123 - A 200 80 002 E 01					
Gradering	Inventarkode	Etasje	Fag	System	Tegn.type
					Løpnr.
				Fase	Rev.nr.

Data printet fra Rev: 25.04.2024 14:30:20