

Konkurransesgrunnlaget del III – Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon traktor til bruk på Kongsvinger festning

Traktoren skal nyttes til ulike arbeidsoppgaver hele året, herunder brøyting, strøing, kvistknusing, feiing, transport og forefallende arbeid. Følgende krav må tilfredsstilles:

Tekniske krav:

- Minimum 100 DIN-hk nominell effekt
- 40 km/t
- 4wd
- Clutchfritt Vendegir
- Trinnløst girsystem
- Frontlaster med trimafeste og demping
- Hydrauliske pallegafler
- Hydraulikkuttak:
 - 4 dobbeltvirkende hydraulikkuttak bak
 - 2 stk dobbeltvirkende hydraulikkuttak på frontlaster tilpasset bruk av feiekost
 - Fri retur
 - Mengderegulering
 - All styring på samme joystick
- 540/1000 omdreininger på kraftuttaket
- Hydraulisk toppstag
- Hurtigkobling (triangel) på trepunkt feste
- Industridekk/grasdekk (TRI2) tilp
- Kjettinger på alle hjul
- Doble arbeidslys fremover og bakover. LED. Kan ikke bygge i høyden 360 grader?
- LED varselys rundt hytte
- Vinduspusser og varme i bakrute
- Varme i speil
- Varmeapparat som tilfredsstiller arbeidsmiljøkrav for vinterbruk
- DAB Radio
- Motorvarmer og kupevarmer
- Brannslukker

Krav til størrelse:

Traktoren må tilfredsstille flere spesifikke krav til størrelse.

Høyde: Maks 240cm

Lengde og bredde: Kjøretøyet skal kunne kjøre gjennom en buet tunell i festningsmuren med påmontert utstyr. Dette medfører at lengde og bredde står i relasjon til hverandre i forhold til hva som er mulig eller ikke.

Det er tilbyderens ansvar å selv kartlegge disse forhold opp mot det produkt som tilbys.

Vi ønsker primært en maskin av original utførelse.

Eventuelle tilpasninger skal godkjennes av kjøper.

Til referanse har dagens traktor har følgende mål:

- Total lengde med laster og trekkstenger: 4,65 m
- Høyde: 2,30 m
- Bredde: 1,85 m

Øvrige krav:

- Anbefalte servicer første 12 måneder skal inkluderes i pris
- Serviceapparat på Østlandet
- Delelager i Norge
- Opplæring på bruk og vedlikehold for inntil 3 personer på Kongsvinger.
- Innbytte av 2 stk eldre traktorer:
 - Fendt 209s, 2008 modell
 - New Holland TN 95 DA, 2007 modell
 - Traktorene kan besiktiges på Kongsvinger festning

Alle tekniske og øvrige krav skal tilfredsstilles for traktoren.

Opsjon:

Serviceavtale 3 år (år 2 til og med 4)

Pris- og vurderingsgrunnlag

Prisen skal innebære at traktoren er ferdig montert og levert Kongsvinger festning, og skal inkludere overstående tekniske og øvrige krav, herunder også innbytteverdi.

Pris for traktor i henhold til tekniske- og øvrige krav skal oppgis eksklusiv mva. som én komplett sum i tilbuds brevet.

Pris for opsjon skal prises separat i tilbuds brevet.

Pris for traktor, service for år 1, verdi av innbytte og pris for opsjon skal oppgis hver for seg i vedlagt prisskjema, men utgjør samlet sett evalueringsgrunnlaget.

Levering

Levering skal skje snarest og senest innen 1. oktober, ref. konkurransegrunnlagets del II, punkt 4.