

Prosjekt: Heistadmoen					Side 1
Kapittel:					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>01</b>	Vintervedlikehold				
<b>01.1</b>	<p><b>ZK3.191A</b> <b>MASKINELL BRØYTING</b> Areal <b>Type areal</b> : Veier, plasser, fortau, ramper, plattformer, gangveier og stier. <b>Type dekke</b> : Asfalt eller grus <i>Lokalisering</i>: I henhold til brøytekart <i>Driftssesong</i>: 15okt-20april <i>Snødybde ved start</i>: 5cm <i>Brøytetidspunkt</i>: Brøyting i henhold til angitte prioriteter <i>Andel av brøyteareal avsatt til snøopplag</i>: Snøopplag på anviste plasser i henhold til brøytekart og langs vei der det er tilstrekkelig areal til formålet. Opplag langs vei skal ikke medføre vesentlig innsnevring av veibredde. Bortkjøring merkes spesielt. <i>Andre krav</i>:</p> <p>Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes. Leverandør påkoster selv isskraping.</p>	m <sup>2</sup>	75000,00		
<b>01.2</b>	<p><b>ZK3.391</b> <b>STRØING</b> Areal <b>Type areal</b> : Veier, plasser , fortau, ramper, plattformer, gangveier, trapper, stier <b>Type dekke</b> : Asfalt eller grus <i>Lokalisering</i>: I henhold til brøyte/strø kart <i>Driftssesong</i>: 15.okt-15.april <i>Strøtidspunkt</i>: Strøiing skal utføres når forholdene tilsier det av sikkerhetsmessige hensyn. Strøiing skal være utført før kl. 07.00 på virkedager eller så fort som mulig etter at forhold oppstår ved værskifte. <i>Strømiddel</i>: 4-8 mm <i>Andre krav</i>: Nei</p>	m <sup>2</sup>	75000,00		
<b>01.3</b>	<p><b>ZK7.1791</b> <b>RENHOLD AV GANG- OG KJØREAREAL</b> <b>Renholdsmetode</b> : Feiing <b>Type areal</b> : Veier, plasser , fortau, ramper, plattformer, gangveier, trapper, stier <b>Type dekke</b> : Asfalt eller grus <i>Lokalisering</i>: Som angitt kart <i>Driftssesong</i>: 1mai -15mai <i>Frekvens</i>: 1 gang pr år <i>Andre krav</i>: Nei</p>	m <sup>2</sup>	75000,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel :					

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2	Opsjoner				
02.1	<b>BORTKJØRING TIL EGNET DEPO</b> <b>Antall per gang</b> <b>Type areal:</b> Diverse <b>Type dekke:</b> Asfalt eller grus <i>Lokalisering:</i> Bak garasje 0153. <i>Frekvens:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Andre krav:</i>  a) Omgang og prisgrunnlag Timepris for person	time	1		