

Oppdragsbeskrivelse Plug-In der kompressor er på toppen av skap

Generelt:

Etter utført vedlikehold skrives en rapport hvor avvik anmerkes. Tilleggsarbeider under 10 000,- avtales med butikksjef før utbedring. Arbeider av større omfang/kostnad rapporteres separat med priser og sendes prosjektleder vinmonopolet. Oppdragsbeskrivelsen er generell, og avvik kan forekomme. Arbeidene utføres iht. komponentenes individuelle krav til vedlikehold.

ARBEID SOM SKAL UTFØRES PÅ SERVICESJEKK

Følgende kontrolleres og det sjekkes om det finnes indikasjoner på feil:

Plug-in Kjølere:

- a) Kontroll av fordampervifter/kondensatorvifter.
- b) Kontroll av termostat/styring.
- c) Kontroll av magnetventiler/ temperatur.
- d) Kontroll av dører.
- e) Kontroll av lys.
- f) Visuell kontroll mht. skader på anlegget.
- g) Rens av kondensatorer