

**Forsvarsbygg**

## **Linderud leir**

**Anbudsbeskrivelse,  
vinterdrift av park**

**14.05.2024**

## 01 Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>01</b>	Vinterdrift				
<b>01.16</b>	<p><b>ZK7.3112999A</b> <b>BRØYTING - AREAL</b></p> <p>Areal per år <b>Areal:</b> Veier og plasser <b>Dekke:</b> Grus og fast dekke (asfalt) <i>Lokalisering:</i> Områder avmerket som "Snøbrøyting Pri 1" og "Snøbrøyting Pri 2" på brøytekartet. <i>Driftssesong:</i> 1. nov.-30. april <i>Utløsningskriteria:</i> 5. cm for brøyting. <i>Gjennomføringstid:</i> "Pri 1" skal brøytes innen kl. 07.00. "Pri 2" innen kl. 09.00. <i>Snø- og isopplag:</i> Lagring av snø skal skje på områder avmerket som "Snødeponi" på brøytekartet. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Veier skal brøytes i hele veibredden.</p> <p>e) Prøving og kontroll Leverandøren er erstatningsansvarlig for skader som blir påført konstruksjoner og elementer som følge av brøyting. Leverandøren må derfor før vintersesongen merke seg alle sluk, kantstein, blomsterbed, skilt, lyktestolper osv. som kan komme i konflikt med brøytingen.</p>	m <sup>2</sup>	34014,00		
<b>01.17</b>	<p><b>ZK7.3132991A</b> <b>BRØYTING OG STRØING</b></p> <p>Areal per år <b>Areal:</b> Kjørevei, trapper og inngangspartier <b>Dekke:</b> Asfalt eller betong <i>Lokalisering:</i> Ekeberg (Kongsveien) <i>Driftssesong:</i> 1. nov.-30. april <i>Utløsningskriteria:</i> 5. cm for brøyting. <i>Gjennomføringstid:</i> Skal brøytes innen kl. 07.00. <i>Snø- og isopplag:</i> Lagring av snø skal skje på områder avmerket som "Snødeponi" på brøytekartet. <i>Strømiddel:</i> Strøsand/grus, gjerne varm slik at den fester seg til isen. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Trapper og inngangspartier 30 m2, håndmåkes og strøs (arealet er inkludert i mengden).</p>	m <sup>2</sup>	719,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Vinterdrift:

## 01 Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.18	<p><b>ZK7.3132141A</b>  <b>BRØYTING OG STRØING</b>  Areal per år  <b>Areal:</b> Plass  <b>Dekke:</b> Asfalt eller betong  <i>Lokalisering:</i> Hammerstads gate 4.6  <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april  <i>Utløsningskriteria:</i> 5. cm for brøyting.  <i>Gjennomføringstid:</i> Skal brøytes innen kl. 07.00.  <i>Snø- og isopplag:</i> Lagring av snø skal skje på områder avmerket som "Snødeponi" på brøytekartet.  <i>Strømiddel:</i> Strøsand/grus, gjerne varm slik at den fester seg til isen.  <i>Miljøkrav:</i> -  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Fortauet skal måkes og saltes med samme utløsningskriteria og gjennomføringstid.</p>	m <sup>2</sup>	495,00		
01.20	<p><b>ZK7.3122999A</b>  <b>STRØING - AREAL</b>  Areal per år  <b>Areal:</b> Veier og plasser  <b>Dekke:</b> Faste dekker  <i>Lokalisering:</i> Veier, plasser og gangveier/stier (se brøytekart).  <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april  <i>Utløsningskriteria:</i> Strøing utføres løpende når det glatt pga. is eller hardpakket snø.  <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart kl. 07.00  <i>Strømiddel:</i> Støsand/grus uten salt.  <i>Miljøkrav:</i> Salt eller snøsmeltemiddel godtas kun på brannkummer (se post 18.3) og i bakken fra hovedporten og til innkjørsel ved bygning 9.  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse  Det er særlig viktig at området rundt hovedporten ved bygning 0020, veien fra hovedporten og ned til innkjørsel til bygn. 9, samt oppstillingsplassen nordøst for bygning 0005 aldri oppleves som glatt.</p>	m <sup>2</sup>	37253,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Vinterdrift:					

## 01 Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>01.21</b>	<p><b>ZK7.3142999A</b>  <b>HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING</b>  Areal per år  <b>Areal:</b> Inngangspartier, trapper, rømningsveier, porter, brannkummer og containere.  <b>Dekke:</b> Diverse  <i>Lokalisering:</i> Se "Håndmåking" på brøytekartet, samt symboler for de ulike elementene/områdene som skal håndmåkes og strøs.  <i>Driftssesong:</i> 1. nov. - 30. april  <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm ved nysnø. Is på trapper, ved inngangspartier og rømningsveier skal ikke forekomme. Brannkummer og søppelcontainere skal være tilgjengelige til enhver tid.  <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart kl. 07.00  <i>Snø- og isopplag:</i> Lagring av snø skal skje på områder avmerket som "Snødeponi" på brøytekartet.  <i>Strømiddel:</i> Støsand/grus, gjerne varm slik at den fester seg til isete underlag.  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Gangveier/rømningsveier prises i denne posten. Porter, inngangspartier, brannkummer og containere prises i underpostene.</p>	m <sup>2</sup>	3239,00		
<b>01.21.2</b>	Porter, avmerket på brøytekart Antall	stk	2		
<b>01.21.3</b>	Inngangspartier og rømningsveier/trapper, avmerket på brøytekart Antall	stk	47		
<b>01.21.4</b>	Brannkummer, avmerket på kart. Brannkummene skal også saltet Antall	stk	11		
<b>01.21.5</b>	Søppelcontainere avmerket på brøytekartet. Det skal måkes på lokk (Måking rundt containerne er inkludert i arealet i post 21). Antall	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Vinterdrift:					

## 01 Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.22	<p><b>ZK5.1499A</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL</b>            Antall per år  <b>Type utstyr:</b> Strøkasser  <i>Lokalisering:</i> Innenfor leiområdet  <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april  <i>Størrelse på utstyr:</i> -  <i>Materiale:</i> -  <i>Ettersyn:</i> -  <i>Driftsoppgaver:</i> Etterfylling av strøsgrus  <i>Vedlikehold:</i> -  <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer            Strøgrusen skal være uten salt.</p>	stk	13		
01.23	<p><b>ZK7.3112990</b>  <b>BRØYTING - AREAL</b>            Areal per år  <b>Areal:</b> Gjelder bortkjøring av snø fra deponier innenfor leirgjerdet  <b>Dekke:</b> Uspesifisert  <i>Lokalisering:</i> Se brøytekart  <i>Driftssesong:</i> 15. okt - 15. april  <i>Utløsningskriteria:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg  <i>Gjennomføringstid:</i> Minimum 2 ganger pr. sesong  <i>Snø- og isopplag:</i> Deponi på nordsiden av leirgjerdet etter anvisning av Forsvarsbygg.  <i>Miljøkrav:</i> -  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Vinterdrift:					

## 02 Opsjoner

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>02</b>	Opsjoner				
<b>02.1</b>	<b>ZK7.3156999</b> <b>FJERNING AV IS – RUND SUM</b> Rund sum per år <b>Areal:</b> Tak <b>Dekke:</b> Takpapp <i>Lokalisering:</i> Hammerstads gate 4-6 <i>Driftssesong:</i> 1. nov-30. april <i>Utløsningskriteria:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Ryddemetode:</i> Manuell fjerning av is og snø på tak <i>Snø- og isopplag:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
<b>02.2</b>	<b>ZK7.3112999A</b> <b>BRØYTING - AREAL</b> Kubikk <b>Areal:</b> Gjelder bortkjøring av snø til deponi <b>Dekke:</b> Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Utløsningskriteria:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Gjennomføringstid:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Snø- og isopplag:</i> Se brøytekart <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag Bortkjøring av snø prises pr. 10m3 (et lastebillass).	m <sup>3</sup>	10,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 02 Opsjoner:					

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>00 Forside</b> .....	
00 Forside .....	00-1
<b>01 Vinterdrift</b> .....	<b>01-1</b>
<b>02 Opsjoner</b> .....	<b>02-1</b>