

 STATSBYGG		Utgivers logo				
			Kontraktnr			
			K200			
Vedlegg 2-14 Opsjonsposter P0						
						
01	Opsjonsposter P0		23.05.2024	TTHA	OYAN	JOVA
Rev. nr.	Beskrivelse		Dato	Forfatter(e)	Kontrollert av	Godkjent av
	Prosjektnummer	Utgiver	Fag	System	Doktype	Løpenr
Dok-nr:	1148706	SB	P	075	PG	015
				Revisjonsnr	Rev.status	Ant. sider
				01	A	29

OPSJONSPOSTER CAMPUS P0

Område	Trase	VA	Enhet	Mengde
Klostergata	1B	Graving av grøft for 1 ledning Ø600, dybde 2,5 meter, bunnbredde 1,5 meter. Komplette inkl. fundament, omfylling og igjenfylling til terreng/vegtrau.	m	70
Klostergata	1B	Graving av grøft for 1 ledning Ø600, dybde 3,0 meter, bunnbredde 1,5 meter. Komplette inkl. fundament, omfylling og igjenfylling til terreng/vegtrau.	m	100
Klostergata	1B	Graving av grøft for 1 ledning Ø600, dybde 3,5 meter, bunnbredde 1,5 meter. Komplette inkl. fundament, omfylling og igjenfylling til terreng/vegtrau.	m	100
Klostergata	1B	Graving av grøft for 1 ledning Ø600, dybde 4,0 meter, bunnbredde 1,5 meter. Komplette inkl. fundament, omfylling og igjenfylling til terreng/vegtrau.	m	100
Klostergata	1B	Graving av grøft for 1 ledning DN200, dybde 1,0 meter, bunnbredde 1,0 meter. Komplette inkl. fundament, omfylling og igjenfylling til terreng/vegtrau.	m	160
Klostergata	1B	Levering og montering av ledning DN600 BTG.	m	370
Klostergata	1B	Levering og montering av ledning DN800 BTG.	m	100
Klostergata	1B	Levering og montering av ledning DN200 PVC.	m	200
Klostergata	1B	Levering og montering av kum, type Briljant DN1200	stk	8
Idrettsbygget- P4	5			
Idrettsbygget- P4	5			
Idrettsbygget- P4	5			
Hovedbygning - P4	1	Graving av grøft for 1 ledning Ø600, dybde 3,0 meter, bunnbredde 1,5 meter. Komplette inkl. fundament, omfylling og igjenfylling til terreng/vegtrau.	m	130

Hovedbygning - P4	1	Graving av grøft for 2 ledninger Ø600 og VL 200, dybde 3,0 meter, bunnbredde 1,5 meter. Komplette inkl. fundament, omfylling og igjenfylling til terreng/vegtrau.	m	300
Hovedbygning - P4	1	Levering og montering av ledning DN600 BTG.	m	430
Hovedbygning - P4	1	Levering og montering av vannledning DN200 STJ.	m	300
Hovedbygning - P4	1	Levering og montering av kum, type Briljant DN1200	stk	8
Hovedbygning - P4	1	Levering og montering av vannkum, inkl. armatur DN1200	stk	3
Grensen	9	Graving av grøft for 1 ledning DN200 STJ, dybde 2,5 meter, bunnbredde 1,5 meter. Komplette inkl. fundament, omfylling og igjenfylling til terreng/vegtrau.	m	160
Grensen	9	Levering og montering av ledning DN200 STJ.	m	160
Grensen	9	Levering og montering av vannkum, inkl. armatur DN1200	stk	4
Paulinelund - Hesthagen	6B			
Paulinelund - Hesthagen	6B			
Paulinelund - Hesthagen	6B			
Høgskoledalen	3B			
Høgskoledalen	3B			
Høgskoledalen	3B			
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælunds veg)	3	Graving av grøft for 3 ledninger VL150, SP160 og OV 200, dybde 2,5 meter, bunnbredde 1,5 meter. Komplette inkl. fundament, omfylling og igjenfylling til terreng/vegtrau.	m	300
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælunds veg)	3	Levering og montering av ledning DN150 STJ.	m	300
Gløshaugenplatået	3	Levering og montering av ledning DN160 PVC.	m	300

(Unntatt Sem Sælands veg)				
Gløshaugenplataået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Levering og montering av ledning DN200 PVC.	m	300
Gløshaugenplataået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Levering og montering av ledning PE 180mm SDR11.	m	150
Gløshaugenplataået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Levering og montering av kum, type Briljant DN1200	stk	10
Gløshaugenplataået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Levering og montering av vannkum, inkl. armatur DN1200	stk	4
Logistikkssentral	8	Graving av grøft for 3 ledninger VL150, SP160 og OV 315, dybde 2,5 meter, bunnbredde 1,5 meter. Komplette inkl. fundament, omfylling og igjenfylling til terreng/vegtrau.	m	220
Logistikkssentral	8	Levering og montering av ledning DN150 STJ.	m	220
Logistikkssentral	8	Levering og montering av ledning DN160 PVC.	m	220
Logistikkssentral	8	Levering og montering av ledning DN200 PVC.	m	220
Logistikkssentral	8	Levering og montering av kum, type Briljant DN1200	stk	5
Logistikkssentral	8	Levering og montering av vannkum, inkl. armatur DN1200	stk	4
Logistikkssentral	8	Levering og montering av fordrøyningsbasseng, 97 m3. betongrør Ø1600. Total lengde 48 meter	stk	1

Område	Trase	VEG	Enhet	Mengde
Klostergata	1B	Riving og leveringskost/avgift asfaltdekke, 0-10 cm tykkelse	M2	1500
Klostergata	1B	Riving og leveringskost/avgift asfaltdekke, 10-20 cm tykkelse	M2	1250
Klostergata	1B	Riving og leveringskost/avgift asfaltdekke, 20-30 cm tykkelse	M2	1250
Klostergata	1B	Forsterkningslag 22/120	M3	2500
Klostergata	1B	Nedre bærelag 0/32	M3	400
Klostergata	1B	Øvre bærelag Ag16, 7 cm tykkelse	M2	2500
Klostergata	1B	Komplett drengroft	M	600
Klostergata	1B	Asfaltdekke kjørebane, bindlag Agb 16 – 4 cm tykkelse	M2	2500
Klostergata	1B	Asfaltdekke kjørebane, slitelag Ska 11 – 4 cm tykkelse	M2	2500
Klostergata	1B	Asfaltdekke fortau/GSV, Agb 11 – 2x4 cm tykkelse	M2	1500
Klostergata	1B	Rød asfalt, sykkelfelt – 4 cm tykkelse	M2	150
Klostergata	1B	Ny kantstein, 12,5x30 cm	M	600
Klostergata	1B	Nye skiltplater og stolpe inkl. fundament	Stk	8
Idrettsbygget- P4	5	Riving og leveringskost/avgift asfaltdekke, 0-10 cm tykkelse	M2	250
Idrettsbygget- P4	5	Forsterkningslag 22/120	M3	100
Idrettsbygget- P4	5	Nedre bærelag 0/32	M3	25
Idrettsbygget- P4	5	Asfaltdekke fortau/GSV, Agb 11 – 2x4 cm tykkelse	M2	250
Idrettsbygget- P4	5	Ny kantstein, 12,5x30 cm	M	20
Idrettsbygget- P4	5	Nye skiltplater og stolpe inkl. fundament	Stk	2
Hovedbygning - P4	1	Riving og leveringskost/avgift asfaltdekke, 0-10 cm tykkelse	M2	500
Hovedbygning - P4	1	Riving og leveringskost/avgift asfaltdekke, 10-20 cm tykkelse	M2	2000
Hovedbygning - P4	1	Forsterkningslag 22/120	M3	1200

Hovedbygning - P4	1	Nedre bærelag 0/32	M3	200
Hovedbygning - P4	1	Øvre bærelag Ag16, 5 cm tykkelse	M2	2000
Hovedbygning - P4	1	Asfaltdekke kjørebane, bindlag Agb 16 – 4 cm tykkelse	M2	2000
Hovedbygning - P4	1	Asfaltdekke kjørebane, slitelag Ab 11 – 4 cm tykkelse	M2	2000
Hovedbygning - P4	1	Asfaltdekke fortau/GSV, Agb 11 – 2x4 cm tykkelse	M2	500
Hovedbygning - P4	1	Ny kantstein, 12,5x30 cm	M	300
Hovedbygning - P4	1	Nye skiltplater og stolpe inkl. fundament	Stk	5
Paulinelund - Hesthagen	6B	Riving og leveringskost/avgift asfaltdekke, 0-10 cm tykkelse	M2	2400
Paulinelund - Hesthagen	6B	Forsterkningslag 22/120	M3	700
Paulinelund - Hesthagen	6B	Nedre bærelag 0/32	M3	100
Paulinelund - Hesthagen	6B	Asfaltdekke fortau/GSV, Agb 11 – 2x4 cm tykkelse	M2	1600
Paulinelund - Hesthagen	6B	Rød asfalt, sykkelfelt – 4 cm tykkelse	M2	800
Paulinelund - Hesthagen	6B	Ny kantstein, 12,5x30 cm	M	550
Paulinelund - Hesthagen	6B	Nye skiltplater og stolpe inkl. fundament	Stk	10
Paulinelund - Hesthagen	6B	Storgatestein	M2	120
Logistikkssentral	8	Riving og leveringskost/avgift asfaltdekke, 0-10 cm tykkelse	M2	1250
Logistikkssentral	8	Forsterkningslag 22/120	M3	750
Logistikkssentral	8	Nedre bærelag 0/32	M3	125
Logistikkssentral	8	Asfaltdekke kjørebane, bindlag Agb 16 – 4 cm tykkelse	M2	1250
Logistikkssentral	8	Asfaltdekke kjørebane, slitelag Agb 11 – 4 cm tykkelse	M2	1250
Logistikkssentral	8	Ny kantstein, 12,5x30 cm	M	250
Logistikkssentral	8	Nye skiltplater og stolpe inkl. fundament	Stk	5

Område	Trase	VVS	Enhet	Mengde
Klostergata	1B	DN50 Preisolerte Stålrør singel serie 2 PN25 komplett med nødvendige skumputer for spenningsavlastning Leveranse og utførelse iht. NS-ISO 13480	m	50
Klostergata	1B	DN65 Preisolerte Stålrør singel serie 2 PN25 komplett med nødvendige skumputer for spenningsavlastning Leveranse og utførelse iht. NS-ISO 13480	m	50
Klostergata	1B	DN80 Preisolerte Stålrør singel serie 2 PN25 komplett med nødvendige skumputer for spenningsavlastning Leveranse og utførelse iht. NS-ISO 13480	m	50
Klostergata	1B	DN100 Preisolerte Stålrør singel serie 2 PN25 komplett med nødvendige skumputer for spenningsavlastning Leveranse og utførelse iht. NS-ISO 13480	m	50
Klostergata	1B	DN125 Preisolerte Stålrør singel serie 2 PN25 komplett med nødvendige skumputer for spenningsavlastning Leveranse og utførelse iht. NS-ISO 13480	m	200
Hovedbygning - P4	1	Ø25x2,3 Snøsmelterør som type Uponor Meltaway PLUS PE-Xa eller tilsvarende	M2	100
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Ø25x2,3 Snøsmelterør som type Uponor Meltaway PLUS PE-Xa eller tilsvarende	M2	200
Logistikkentral	8	Ø25x2,3 Snøsmelterør som type Uponor Meltaway PLUS PE-Xa eller tilsvarende	M2	100
Logistikkentral	8	DN50 Preisolerte Stålrør singel serie 2 PN25 komplett med nødvendige skumputer for spenningsavlastning Leveranse og utførelse iht. NS-ISO 13480	m	80
Logistikkentral	8	DN65 Preisolerte Stålrør singel serie 2 PN25 komplett med nødvendige skumputer for spenningsavlastning Leveranse og utførelse iht. NS-ISO 13480	m	30

Område	Trase	EL	Enhet	Mengde
Klostergata	1B	Trekkerør i løsmasser, ø125mm. Komplet med trekketråd og tettelukk. Ringstivhet SN8.	m	200
Klostergata	1B	Trekkerør i løsmasser, ø110mm. Komplet med trekketråd og tettelukk. Ringstivhet SN8.	M	160
Klostergata	1B	Høyspentkabel 24kV TSLF 3x1x240mm ² Al. Forlagt i løsmasser ihht krav fra REN.	M	200
Klostergata	1B	Høyspentkabel 24kV TSLF 3x1x240mm ² Al. Forlagt i kabeltrekkerør ihht krav fra REN.	M	10
Klostergata	1B	Tilkobling av høyspentkabel i HS-celle. 24kV TSLF 3x1x240mm ²	Stk	2
Klostergata	1B	Jordingswire 50mm ² forlagt i grøft.	M	
Klostergata	1B	Kabel med fiberoptiske ledere.Type G288 SM forlagt i trekkerør.	M	160
Klostergata	1B	Kabel med fiberoptiske ledere.Type G96 SM forlagt i trekkerør.	M	20
Klostergata	1B	Koblingsboks for Ekom. Antall: 96 koblingspunkter for fiber. Materiell og arbeider for skjõt i trekkekum.	Stk	1
Klostergata	1B	Koblingsboks for Ekom. Antall: 288 koblingspunkter for fiber. Materiell og arbeider for skjõt i trekkekum.	Stk	1
Klostergata	1B	Koblingsboks for Ekom. Antall: 96 koblingspunkter for fiber. Avtapping av G96 mot G288. Materiell og arbeider for skjõt i trekkekum.	Stk	1
Klostergata	1B	Innstøpte kabelrør. Glatte trekkerør Ø110mm x2x2.	M	40
Klostergata	1B	Demontering, oppbevaring og remontering av gatelysmast inkludert armatur og fundament. Skal inkludere alle elektriske arbeider med frakobling og tilkobling.	Stk	12
Klostergata	1B	Prefabrikkert kabelkum som type TK3-kum inkludert løkk, justeringsrammer,	stk	1

		hylser for trekkekroker, sokkel og utsparinger. Kjøresterkt lokk. Dimensjoner 2100x700x900mm		
Idrettsbygget- P4	5	Trekkerør i løsmasser, ø125mm. Komplett med trekketråd og tettelukk. Ringstivhet SN8.	m	15
Idrettsbygget- P4	5	Høyspentkabel 24kV TSLF 3x1x240mm2 Al. Forlagt i løsmasser ihht krav fra REN.	M	180
Idrettsbygget- P4	5	Høyspentkabel 24kV TSLF 3x1x240mm2 Al. Forlagt i kabeltrekkerør ihht krav fra REN.	M	15
Idrettsbygget- P4	5	Tilkobling av høyspentkabel i HS-celle. 24kV TSLF 3x1x240mm2	Stk	1
Idrettsbygget- P4	5	Jordingswire 50mm2 forlagt i grøft.	M	200
Hovedbygning - P4	1	Trekkerør i løsmasser, ø125mm. Komplett med trekketråd og tettelukk. Ringstivhet SN8.	m	20
Hovedbygning - P4	1	Trekkerør i løsmasser, ø110mm. Komplett med trekketråd og tettelukk. Ringstivhet SN8.	M	60
Hovedbygning - P4	1	Høyspentkabel 24kV TSLF 3x1x240mm2 Al. Forlagt i løsmasser ihht krav fra REN.	M	150
Hovedbygning - P4	1	Høyspentkabel 24kV TSLF 3x1x240mm2 Al. Forlagt i kabeltrekkerør ihht krav fra REN.	M	20
Hovedbygning - P4	1	Tilkobling av høyspentkabel i HS-celle. 24kV TSLF 3x1x240mm2	Stk	2
Hovedbygning - P4	1	Jordingswire 50mm2 forlagt i grøft.	M	170
Hovedbygning - P4	1	Jordingswire 25mm2 forlagt i grøft.	M	40
Hovedbygning - P4	1	Kabel med fiberoptiske ledere.Type G288 SM forlagt i trekkerør.	M	60

Hovedbygning - P4	1	Kabel med fiberoptiske ledere.Type G96 SM forlagt i trekkerør.	M	40
Hovedbygning - P4	1	Koblingsboks for Ekom. Antall: 96 koblingspunkter for fiber. Materiell og arbeider for skjøt i trekkekkum.	Stk	1
Hovedbygning - P4	1	Koblingsboks for Ekom. Antall: 288 koblingspunkter for fiber. Materiell og arbeider for skjøt i trekkekkum.	Stk	1
Hovedbygning - P4	1	Koblingsboks for Ekom. Antall: 96 koblingspunkter for fiber. Avtapping av G96 mot G288. Materiell og arbeider for skjøt i trekkekkum.	Stk	1
Hovedbygning - P4	1	Utendørs parkarmatur på mast inntil 4 meter. Kjegleformet armatur med nedadrettet lys. Armaturkrav: Lysfarge 4000K, Ra>70, SDMC: min 3, Nom.levetid (@25gr): min 100.000, Lumentilbakegang (etter 100.000t uten CLO):L90, Armaturutfall etter min 100.000 timer: B10, CLO: Ja, Lysutbytte: 105lm/W. Korrosjonsbestandig aluminium min klasse C3. Min IK08, sikkerhetsklasse II. Inkludert mast og fundament	Stk	6
Hovedbygning - P4	1	Utendørs parkarmatur på mast inntil 6 meter. Kjegleformet armatur med nedadrettet lys. Armaturkrav: Lysfarge 4000K, Ra>70, SDMC: min 3, Nom.levetid (@25gr): min 100.000, Lumentilbakegang (etter 100.000t uten CLO):L90, Armaturutfall etter min 100.000 timer: B10, CLO: Ja, Lysutbytte: 105lm/W. Korrosjonsbestandig aluminium min klasse C3. Min IK08, sikkerhetsklasse II. Inkludert mast og fundament	Stk	2
Hovedbygning - P4	1	Demontering, oppbevaring og remontering av gatelysmast inkludert armatur og fundament. Skal inkludere alle elektriske arbeider med frakobling og tilkobling.	Stk	6
Hovedbygning - P4	1	Prefabrikkert kabelkum som type TK3-kum inkludert lokk, justeringsrammer, hylser for trekkekroker, sokkel og utsparinger. Kjørestærkt lokk. Dimensjoner 2100x700x900mm	stk	1

Grensen	9	Trekkerør i løsmasser, ø110mm. Komplet med trekkestråd og tettelokk. Ringstivhet SN8.	M	20
Grensen	9	Jordingswire 25mm ² forlagt i grøft.	M	60
Grensen	9	Kabel med fiberoptiske ledere.Type G288 SM forlagt i trekkerør.	M	220
Grensen	9	Kabel med fiberoptiske ledere.Type G96 SM forlagt i trekkerør.	M	20
Grensen	9	Koblingsboks for Ekom. Antall: 96 koblingspunkter for fiber. Materiell og arbeider for skjøt i trekkekum.	Stk	1
Grensen	9	Koblingsboks for Ekom. Antall: 288 koblingspunkter for fiber. Materiell og arbeider for skjøt i trekkekum.	Stk	1
Grensen	9	Koblingsboks for Ekom. Antall: 96 koblingspunkter for fiber. Avtapping av G96 mot G288. Materiell og arbeider for skjøt i trekkekum.	Stk	1
Grensen	9	Utendørs parkarmatur på mast inntil 4 meter. Kjegleformet armatur med nedadrettet lys. Armaturkrav: Lysfarge 4000K, Ra>70, SDMC: min 3, Nom.levetid (@25gr): min 100.000, Lumentilbakegang (etter 100.000t uten CLO):L90, Armaturutfall etter min 100.000 timer: B10, CLO: Ja, Lysutbytte: 105lm/W. Korrosjonsbestandig aluminium min klasse C3. Min IK08, sikkerhetsklasse II. Inkludert mast og fundament	Stk	12
Grensen	9	Utendørs parkarmatur på mast inntil 6 meter. Kjegleformet armatur med nedadrettet lys. Armaturkrav: Lysfarge 4000K, Ra>70, SDMC: min 3, Nom.levetid (@25gr): min 100.000, Lumentilbakegang (etter 100.000t uten CLO):L90, Armaturutfall etter min 100.000 timer: B10, CLO: Ja, Lysutbytte: 105lm/W. Korrosjonsbestandig aluminium min klasse C3. Min IK08, sikkerhetsklasse II. Inkludert mast og fundament	Stk	4
Grensen	9	Demontering, oppbevaring og remontering av gatelysmast inkludert armatur og fundament. Skal inkludere	Stk	10

		alle elektriske arbeider med frakobling og tilkobling.		
Grensen	9	Prefabrikkert kabelkum som type TK3-kum inkludert lokk, justeringsrammer, hylser for trekkekroker, sokkel og utsparinger. Kjøresterkt lokk. Dimensjoner 2100x700x900mm	stk	1
Paulinelund - Hesthagen	6B	Høyspentkabel 24kV TSLF 3x1x240mm ² Al. Forlagt i kabeltrekkerør ihht krav fra REN.	M	100
Paulinelund - Hesthagen	6B	Jordingswire 50mm ² forlagt i grøft.	M	100
Paulinelund - Hesthagen	6B	Kabel med fiberoptiske ledere.Type G288 SM forlagt i trekkerør.	M	100
Paulinelund - Hesthagen	6B	Innstøpte kabelrør. Glatte trekkerør Ø125mm x2	M	200
Paulinelund - Hesthagen	6B	Innstøpte kabelrør. Glatte trekkerør Ø110mm x2	M	200
Paulinelund - Hesthagen	6B	Demontering, oppbevaring og remontering av gatelysmast inkludert armatur og fundament. Skal inkludere alle elektriske arbeider med frakobling og tilkobling.	Stk	20
Paulinelund - Hesthagen	6B	Prefabrikkert kabelkum som type TK3-kum inkludert lokk, justeringsrammer, hylser for trekkekroker, sokkel og utsparinger. Kjøresterkt lokk. Dimensjoner 2100x700x900mm	stk	2
Høgskoledalen(SGT10)	3B	Trekkerør i løsmasser, ø110mm. Komplet med trekke-tråd og tettelokk. Ringstivhet SN8.	M	120
Høgskoledalen(SGT10)	3B	Kabel med fiberoptiske ledere.Type G96 SM forlagt i trekkerør.	M	120
Høgskoledalen(SGT10)	3B	Uttrekk av fiberkabel til trekkekum.	RS	1
Høgskoledalen(SGT10)	3B	Demontering av kum og skap med fiberuttak. Lagring av kum og skap.	RS	1

Høgskoledalen(SGT10)	3B	Remontering av kum og skap.	Stk	1
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælends veg)	3	Trekkerør i løsmasser, ø125mm. Komplett med trekkestråd og tettelukk. Ringstivhet SN8.	m	10
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælends veg)	3	Høyspentkabel 24kV TSLF 3x1x240mm2 Al. Forlagt i løsmasser ihht krav fra REN.	M	80
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælends veg)	3	Høyspentkabel 24kV TSLF 3x1x240mm2 Al. Forlagt i kabeltrekkerør ihht krav fra REN.	M	10
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælends veg)	3	Skjøt av høyspent kabel 24kV TSLF 3x1x240mm2 Al	Stk	2
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælends veg)	3	Tilkobling av høyspentkabel i HS-celle. 24kV TSLF 3x1x240mm2	Stk	2
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælends veg)	3	Jordingswire 50mm2 forlagt i grøft.	M	
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælends veg)	3	Kabel med fiberoptiske ledere.Type G288 SM forlagt i trekkerør.	M	250
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælends veg)	3	Kabel med fiberoptiske ledere.Type G96 SM forlagt i trekkerør.	M	100
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælends veg)	3	Koblingsboks for Ekom. Antall: 96 koblingspunkter for fiber. Materiell og arbeider for skjøt i trekkekum.	Stk	1
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælends veg)	3	Koblingsboks for Ekom. Antall: 288 koblingspunkter for fiber. Materiell og arbeider for skjøt i trekkekum.	Stk	1
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælends veg)	3	Koblingsboks for Ekom. Antall: 96 koblingspunkter for fiber. Avtapping av G96 mot G288. Materiell og arbeider for skjøt i trekkekum.	Stk	1
Gløshaugenplatået	3	Utendørs parkarmatur på mast inntil 4 meter. Kjegleformet armatur med	Stk	8

(Unntatt Sem Sælands veg)		nedadrettet lys. Armaturkrav: Lysfarge 4000K, Ra>70, SDMC: min 3, Nom.levetid (@25gr): min 100.000, Lumentilbakegang (etter 100.000t uten CLO):L90, Armaturutfall etter min 100.000 timer: B10, CLO: Ja, Lysutbytte: 105lm/W. Korrosjonsbestandig aluminium min klasse C3. Min IK08, sikkerhetsklasse II. Inkludert mast og fundament		
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Utendørs parkarmatur på mast inntil 6 meter. Kjegleformet armatur med nedadrettet lys. Armaturkrav: Lysfarge 4000K, Ra>70, SDMC: min 3, Nom.levetid (@25gr): min 100.000, Lumentilbakegang (etter 100.000t uten CLO):L90, Armaturutfall etter min 100.000 timer: B10, CLO: Ja, Lysutbytte: 105lm/W. Korrosjonsbestandig aluminium min klasse C3. Min IK08, sikkerhetsklasse II. Inkludert mast og fundament	Stk	4
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Demontering, oppbevaring og remontering av gatelysmast inkludert armatur og fundament. Skal inkludere alle elektriske arbeider med frakobling og tilkobling.	Stk	10
Logistikkssentral	8	Trekkerør i løsmasser, ø125mm. Komplet med trekketråd og tettelokk. Ringstivhet SN8.	m	20
Logistikkssentral	8	Trekkerør i løsmasser, ø110mm. Komplet med trekketråd og tettelokk. Ringstivhet SN8.	M	20
Logistikkssentral	8	Høyspentkabel 24kV TSLF 3x1x240mm2 Al. Forlagt i løsmasser ihht krav fra REN.	M	120
Logistikkssentral	8	Tilkobling av høyspentkabel i HS-celle. 24kV TSLF 3x1x240mm2	Stk	2
Logistikkssentral	8	Skjøt av høyspent kabel 24kV TSLF 3x1x240mm2 Al	Stk	2
Logistikkssentral	8	Jordingswire 50mm2 forlagt i grøft.	M	120

Logistikkssentral	8	Kabel med fiberoptiske ledere.Type G288 SM forlagt i trekkerør.	M	200
Logistikkssentral	8	Kabel med fiberoptiske ledere.Type G96 SM forlagt i trekkerør.	M	60
Logistikkssentral	8	Koblingsboks for Ekom. Antall: 96 koblingspunkter for fiber. Materiell og arbeider for skjøt i trekkekum.	Stk	1
Logistikkssentral	8	Koblingsboks for Ekom. Antall: 288 koblingspunkter for fiber. Materiell og arbeider for skjøt i trekkekum.	Stk	1
Logistikkssentral	8	Koblingsboks for Ekom. Antall: 96 koblingspunkter for fiber. Avtapping av G96 mot G288. Materiell og arbeider for skjøt i trekkekum.	Stk	1
Logistikkssentral	8	Innstøpte kabelrør. Glatte trekkerør Ø110mm x2x2.	M	20
Logistikkssentral	8	Utendørs parkarmatur på mast inntil 4 meter. Kjegleformet armatur med nedadrettet lys. Armaturkrav: Lysfarge 4000K, Ra>70, SDMC: min 3, Nom.levetid (@25gr): min 100.000, Lumentilbakegang (etter 100.000t uten CLO):L90, Armaturutfall etter min 100.000 timer: B10, CLO: Ja, Lysutbytte: 105lm/W. Korrosjonsbestandig aluminium min klasse C3. Min IK08, sikkerhetsklasse II. Inkludert mast og fundament	Stk	2
Logistikkssentral	8	Utendørs parkarmatur på mast inntil 6 meter. Kjegleformet armatur med nedadrettet lys. Armaturkrav: Lysfarge 4000K, Ra>70, SDMC: min 3, Nom.levetid (@25gr): min 100.000, Lumentilbakegang (etter 100.000t uten CLO):L90, Armaturutfall etter min 100.000 timer: B10, CLO: Ja, Lysutbytte: 105lm/W. Korrosjonsbestandig aluminium min klasse C3. Min IK08, sikkerhetsklasse II. Inkludert mast og fundament	Stk	2
Logistikkssentral	8	Demontering, oppbevaring og remontering av gatelysmast inkludert armatur og fundament. Skal inkludere alle elektriske arbeider med frakobling og tilkobling.	Stk	5
Logistikkssentral	8	Prefabrikkert kabelkum som type TK3-kum inkludert lokk, justeringsrammer,	stk	1

		hylser for trekkekroker, sokkel og utsparinger. Kjøresterkt lokk. Dimensjoner 2100x700x900mm		

Område	Trase	LARK	Enhet	Mengde
Klostergata – P4	1B	Faste dekker kjørbær - naturstein, skifer	m2	260
Klostergata – P4	1B	Faste dekker gangveier - naturstein, skifer	m2	1470
Klostergata – P4	1B	Kantavgrensning	lm	210
Klostergata – P4	1B	Trær i fast dekke	stk	7
Klostergata – P4	1B	Stauder/busker	m2	60
Klostergata – P4		Regnbed	m2	60
Klostergata – P4	1B	Vannrenne	lm	225
Klostergata – P4	1B	Trapp	m2	125
Klostergata – P4	1B	Rampeanlegg	m2	200
Klostergata – P4	1B	Bord/ benker	stk	7
Klostergata – P4	1B	Faste dekker betong	m2	610
Klostergata – P4	1B	Støttemur naturstein	m2	40
Klostergata – P4	1B	Vanntilgang til utomhusanlegget	stk	1
Klostergata – P4	1B	Faste dekker kjørbær - asfalt	m2	640
Klostergata – P4	1B	Ekstra omkostninger grunnet fredede trær	RS	1
Idrettsbygget- P4	5	Faste dekker - asfalt	m2	60
Idrettsbygget- P4	5	Grusdekke	m2	300
Idrettsbygget- P4	5	Kantavgrensning	lm	20
Hovedbygning – P5	1	Fast dekker kjørbær – naturstein skifer	m2	1500
Hovedbygning – P5	1	Faste dekker gangveier – naturstein skifer	m2	400
Hovedbygning – P5	1	Faste dekker – kjørbær betong	m2	1452
Hovedbygning – P5	1	Faste dekker – gangveier betong	m2	600
Hovedbygning – P5	1	Faste dekker gangveier - asfalt	m2	365
Hovedbygning – P5	1	Plenarealer	m2	1250
Hovedbygning – P5	1	Stauder/ busker	m2	500
Hovedbygning – P5	1	Regnbed	m2	140
Hovedbygning – P5	1	Trær i plen	stk	7

Hovedbygning – P5	1	Trær i fast dekke	stk	14
Hovedbygning – P5	1	Rampeanlegg	m2	360
Hovedbygning – P5	1	Kantavgrensning	lm	215
Hovedbygning – P5	1	Amfi	m2	720
Hovedbygning – P5	1	Støttemur naturstein	m2	5
Hovedbygning – P5	1	Bord/ benker	stk	11
Høgskoledalen	3B	Tilkomst til dalen - trapper	m2	200
Høgskoledalen(SGT10)	3B	Faste dekker kjørbare - asfalt	m2	580
Høgskoledalen(SGT10)	3B	Faste dekker gangveier - asfalt	m2	300
Høgskoledalen(SGT10)	3B	Trapp	m2	15
Høgskoledalen(SGT10)	3B	Trær i plen	stk	5
Høgskoledalen(SGT10)	3B	Stauder/ busker	m2	250
Høgskoledalen(SGT10)	3B	Regnbed	m2	70
Høgskoledalen(SGT10)	3B	Kantavgrensning	lm	335
Høgskoledalen(SGT10)	3B	Bord/ benker	stk	5
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Faste dekker kjørbare – naturstein, skifer	m2	520
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Faste dekker gangveier – gangveier skifer	m2	2440
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Faste dekker gangveier - betong	m2	935
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Faste dekker gangveier – asfalt	m2	660
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Faste dekker kjørbare - betong	m2	450
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Faste dekker gangveier - betong	m2	660

Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Trær i fast dekke	stk	7
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Stauder/ busker	m2	840
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Regnbed	m2	395
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Plenarealer	m2	360
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Vannrenne	lm	250
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Kantavgrensning	lm	475
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Bord/ benker	stk	20
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Rampeanlegg	m2	240
Logistikkssentral	8	Faste dekker kjørbare-asfalt	m2	3875
Logistikkssentral	8	Kantavgrensning	lm	1105
Logistikkssentral	8	Faste dekker gangveier-asfalt	M2	2195
Logistikkssentral	8	Flytting av bygg	RS	1
Logistikkssentral	8	Plenarealer	M2	3640
Logistikkssentral	8	Trær i plen	stk	11

Område	Trase	MILJØ	Enhet	Mengde
Klostergata	1B	Rydding av buskas og hogstavfall med fremmede plantearter	m ²	285
Klostergata	1B	Opplasting og transport fra markrydding – fremmede plantearter	m ³	95
Klostergata	1B	Avfallshåndtering – levering av hogstavfall med fremmede arter til godkjent mottak	m ³	95
Klostergata	1B	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	1 580
Klostergata	1B	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 4	m ³	948
Klostergata	1B	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 5	m ³	632
Klostergata	1B	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av masser infisert med fremmede plantearter	m ³	948
Klostergata	1B	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	1 580
Klostergata	1B	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 4	m ³	948
Klostergata	1B	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 5	m ³	632
Klostergata	1B	Transport utenfor anleggsområdet – fjerning av løsmasser infisert med fremmede plantearter	m ³	948
Klostergata	1B	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 2 og 3	tonn	2 844
Klostergata	1B	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 4	tonn	1 706
Klostergata	1B	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 5	tonn	1 138
Klostergata	1B	Leverings- og behandlingsavgift for masser infisert med fremmede plantearter	tonn	1 706
Idrettsbygget- P4	5	Rydding av buskas og hogstavfall med fremmede plantearter	m ²	60
Idrettsbygget- P4	5	Opplasting og transport fra markrydding – fremmede plantearter	m ³	20

Idrettsbygget- P4	5	Avfallshåndtering – levering av hogstavfall med fremmede arter til godkjent mottak	m ³	20
Idrettsbygget- P4	5	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	72
Idrettsbygget- P4	5	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 4	m ³	43
Idrettsbygget- P4	5	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 5	m ³	29
Idrettsbygget- P4	5	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av masser infisert med fremmede plantearter	m ³	39
Idrettsbygget- P4	5	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	72
Idrettsbygget- P4	5	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 4	m ³	43
Idrettsbygget- P4	5	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 5	m ³	29
Idrettsbygget- P4	5	Transport utenfor anleggsområdet – fjerning av løsmasser infisert med fremmede plantearter	m ³	39
Idrettsbygget- P4	5	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 2 og 3	tonn	130
Idrettsbygget- P4	5	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 4	tonn	78
Idrettsbygget- P4	5	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 5	tonn	52
Idrettsbygget- P4	5	Leverings- og behandlingsavgift for masser infisert med fremmede plantearter	tonn	70
Hovedbygning - P4	1	Rydding av buskas og hogstavfall med fremmede plantearter	m ²	261
Hovedbygning - P4	1	Opplasting og transport fra markrydding – fremmede plantearter	m ³	87
Hovedbygning - P4	1	Avfallshåndtering – levering av hogstavfall med fremmede arter til godkjent mottak	m ³	87
Hovedbygning - P4	1	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	1 451
Hovedbygning - P4	1	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 4	m ³	871

Hovedbygning - P4	1	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 5	m ³	581
Hovedbygning - P4	1	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av masser infisert med fremmede plantearter	m ³	871
Hovedbygning - P4	1	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	1 451
Hovedbygning - P4	1	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 4	m ³	871
Hovedbygning - P4	1	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 5	m ³	581
Hovedbygning - P4	1	Transport utenfor anleggsområdet – fjerning av løsmasser infisert med fremmede plantearter	m ³	871
Hovedbygning - P4	1	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 2 og 3	tonn	2 612
Hovedbygning - P4	1	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 4	tonn	1 567
Hovedbygning - P4	1	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 5	tonn	1 045
Hovedbygning - P4	1	Leverings- og behandlingsavgift for masser infisert med fremmede plantearter	tonn	1 567
Grensen	9	Rydding av buskas og hogstavfall med fremmede plantearter	m ²	72
Grensen	9	Opplasting og transport fra markrydding – fremmede plantearter	m ³	24
Grensen	9	Avfallshåndtering – levering av hogstavfall med fremmede arter til godkjent mottak	m ³	24
Grensen	9	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	400
Grensen	9	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 4	m ³	240
Grensen	9	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 5	m ³	160
Grensen	9	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av masser infisert med fremmede plantearter	m ³	240

Grensen	9	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	400
Grensen	9	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 4	m ³	240
Grensen	9	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 5	m ³	160
Grensen	9	Transport utenfor anleggsområdet – fjerning av løsmasser infisert med fremmede plantearter	m ³	240
Grensen	9	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 2 og 3	tonn	720
Grensen	9	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 4	tonn	432
Grensen	9	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 5	tonn	288
Grensen	9	Leverings- og behandlingsavgift for masser infisert med fremmede plantearter	tonn	432
Paulinelund - Hesthagen	6B	Rydding av buskas og hogstavfall med fremmede plantearter	m ²	60
Paulinelund - Hesthagen	6B	Opplasting og transport fra markrydding – fremmede plantearter	m ³	20
Paulinelund - Hesthagen	6B	Avfallshåndtering – levering av hogstavfall med fremmede arter til godkjent mottak	m ³	20
Paulinelund - Hesthagen	6B	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	72
Paulinelund - Hesthagen	6B	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 4	m ³	43
Paulinelund - Hesthagen	6B	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 5	m ³	29
Paulinelund - Hesthagen	6B	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av masser infisert med fremmede plantearter	m ³	43
Paulinelund - Hesthagen	6B	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	72
Paulinelund - Hesthagen	6B	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 4	m ³	43

Paulinelund - Hesthagen	6B	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 5	m ³	29
Paulinelund - Hesthagen	6B	Transport utenfor anleggsområdet – fjerning av løsmasser infisert med fremmede plantearter	m ³	43
Paulinelund - Hesthagen	6B	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 2 og 3	tonn	130
Paulinelund - Hesthagen	6B	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 4	tonn	78
Paulinelund - Hesthagen	6B	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 5	tonn	52
Paulinelund - Hesthagen	6B	Leverings- og behandlingsavgift for masser infisert med fremmede plantearter	tonn	78
Høgskoledalen	3B	Rydding av buskas og hogstavfall med fremmede plantearter	m ²	192
Høgskoledalen	3B	Opplasting og transport fra markrydding – fremmede plantearter	m ³	64
Høgskoledalen	3B	Avfallshåndtering – levering av hogstavfall med fremmede arter til godkjent mottak	m ³	64
Høgskoledalen	3B	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	1 070
Høgskoledalen	3B	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 4	m ³	642
Høgskoledalen	3B	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 5	m ³	428
Høgskoledalen	3B	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av masser infisert med fremmede plantearter	m ³	642
Høgskoledalen	3B	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	1 070
Høgskoledalen	3B	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 4	m ³	642
Høgskoledalen	3B	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 5	m ³	428
Høgskoledalen	3B	Transport utenfor anleggsområdet – fjerning av løsmasser infisert med fremmede plantearter	m ³	642

Høgskoledalen	3B	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 2 og 3	tonn	1 926
Høgskoledalen	3B	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 4	tonn	1 155
Høgskoledalen	3B	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 5	tonn	770
Høgskoledalen	3B	Leverings- og behandlingsavgift for masser infisert med fremmede plantearter	tonn	1 155
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Rydding av buskas og hogstavfall med fremmede plantearter	m ²	135
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Opplasting og transport fra markrydding – fremmede plantearter	m ³	45
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Avfallshåndtering – levering av hogstavfall med fremmede arter til godkjent mottak	m ³	45
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	750
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 4	m ³	450
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 5	m ³	300
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av masser infisert med fremmede plantearter	m ³	450
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	750
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 4	m ³	450
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 5	m ³	300

Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Transport utenfor anleggsområdet – fjerning av løsmasser infisert med fremmede plantearter	m ³	450
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 2 og 3	tonn	1 350
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 4	tonn	810
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 5	tonn	540
Gløshaugenplatået (Unntatt Sem Sælands veg)	3	Leverings- og behandlingsavgift for masser infisert med fremmede plantearter	tonn	810
Logistikkentral	8	Rydding av buskas og hogstavfall med fremmede plantearter	m ²	100
Logistikkentral	8	Opplasting og transport fra markrydding – fremmede plantearter	m ³	33
Logistikkentral	8	Avfallshåndtering – levering av hogstavfall med fremmede arter til godkjent mottak	m ³	33
Logistikkentral	8	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	550
Logistikkentral	8	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 4	m ³	330
Logistikkentral	8	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse 5	m ³	220
Logistikkentral	8	Graving til generelle gravenivåer – fjerning av masser infisert med fremmede plantearter	m ³	330
Logistikkentral	8	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 2 og 3	m ³	550
Logistikkentral	8	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 4	m ³	330
Logistikkentral	8	Transport utenfor anleggsområdet – løsmasser med påvist forurensning i tilstandsklasse 5	m ³	220

Logistikkentral	8	Transport utenfor anleggsområdet – fjerning av løsmasser infisert med fremmede plantearter	m ³	330
Logistikkentral	8	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 2 og 3	tonn	990
Logistikkentral	8	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 4	tonn	594
Logistikkentral	8	Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser – tilstandsklasse 5	tonn	396
Logistikkentral	8	Leverings- og behandlingsavgift for masser infisert med fremmede plantearter	tonn	594
Logistikkentral	8	Etablering og drift av sorteringsverk for utsortering av avfallsfraksjon fra deponimasser	RS	
Logistikkentral	8	Leverings- og behandlingsavgift for sortert avfall fra deponi	tonn	500

Område	Trase	GEOTEKNIKK	Enhet	Mengde
Klostergata	1B	Bruk av grøftekasser inntil dybde 4 m under terreng. Inkl. alle ekstra kostnader utover det som allerede inngår for grøftegraving, deriblant tilrigging, tilfylling mellom vegg og grøfteside, sikring av endeavslutning og kryssende ledningstraseer etc.	m	50
Idrettsbygget- P4	5	Bruk av grøftekasser inntil dybde 4 m under terreng. Inkl. alle ekstra kostnader utover det som allerede inngår for grøftegraving, deriblant tilrigging, tilfylling mellom vegg og grøfteside, sikring av endeavslutning og kryssende ledningstraseer etc.	m	30
Hovedbygning - P4	1	Bruk av grøftekasser inntil dybde 4 m under terreng. Inkl. alle ekstra kostnader utover det som allerede inngår for grøftegraving, deriblant tilrigging, tilfylling mellom vegg og grøfteside, sikring av endeavslutning og kryssende ledningstraseer etc.	m	50
Grensen	9	Bruk av grøftekasser inntil dybde 4 m under terreng. Inkl. alle ekstra kostnader utover det som allerede inngår for grøftegraving, deriblant tilrigging, tilfylling mellom vegg og grøfteside, sikring av endeavslutning og kryssende ledningstraseer etc.	m	30
Paulinelund - Hesthagen	6B	Bruk av grøftekasser inntil dybde 4 m under terreng. Inkl. alle ekstra kostnader utover det som allerede inngår for grøftegraving, deriblant tilrigging, tilfylling mellom vegg og grøfteside, sikring av endeavslutning og kryssende ledningstraseer etc.	m	10
Høgskoledalen	3B	Bruk av grøftekasser inntil dybde 4 m under terreng. Inkl. alle ekstra kostnader utover det som allerede inngår for grøftegraving, deriblant tilrigging, tilfylling mellom vegg og grøfteside, sikring av endeavslutning og kryssende ledningstraseer etc.	m	20
Gløshaugenplataået	3	Bruk av grøftekasser inntil dybde 4 m under terreng. Inkl. alle ekstra kostnader utover det	m	50

(Unntatt Sem Sælands veg)		som allerede inngår for grøftegraving, deriblant tilrigging, tilfylling mellom vegg og grøfteside, sikring av endeavslutning og kryssende ledningstraseer etc.		
Logistikkentral	8	Bruk av grøftekasser inntil dybde 4 m under terreng. Inkl. alle ekstra kostnader utover det som allerede inngår for grøftegraving, deriblant tilrigging, tilfylling mellom vegg og grøfteside, sikring av endeavslutning og kryssende ledningstraseer etc.		30