





















# Rekkverkskontrakt 2024

## Risikorapport SHA

ID	Navn	Beskrivelse	Hovedprosess	Område	Konsekvens-område	Original Farge/Faktor	Tiltak	Gjeldende Farge/Faktor
11509	Passerende trafikk - inkl. anleggstrafikk	Påkjørsel av ansatte og/eller 3.part Anleggstrafikk langs trafikkerte veier, skoleveier, gjennom boligområder/bystrøk hvor det er biler/anleggstrafikk/myke trafikanter.  - Arbeid på steder med passerende trafikk - Høg trafikk gjennom eller forbi anleggsområde - Glatt vegbane - Graving langs veg med trafikk - Uoversiktlig avkjøringer inn på offentlig - Oppsetting av arbeidsvarsling - Rygging hvor det befinner seg fotgjengere		3. §8c Arbeid på steder med passerende trafikk	Personskade	 16	• Sikre arbeidsområde, sånn at 3.part ikke kommer inn i arbeidsområdet.	 8
11502	Montering og demontering av tunge elementer	Svikt i utstyr, feil håndtering kan medføre at elementer bikker/faller/knekker på en slik måte at personer utsettes for klemskade.		12. §8c Arbeid med montering eller demontering av tunge elementer	Personskade	 16	• Bruke godkjent og riktig løfteutstyr.	 8
11512	Manuell dirigering	Påkjørsel av trafikkdirigent		3. §8c Arbeid på steder med passerende trafikk	Personskade	 15	• Trafikkdirigent må plassere seg så den har mulighet for og komme seg raskt ut av vegbanen ved behov. Viktig at den følger nøye med på trafikken den skal dirigere.	 6
11497	Passerende trafikk - barn	Barn blir påkjørt som følge av at de oppholder seg der hvor våre entreprenører utfører arbeid. Det kan feks. være: - Anleggsområde er i nærheten av skole - barn kommer inn på anleggsområde - Anleggstrafikk, rygging/snuing uten hjelpemann hvor det kan finne seg barn		3. §8c Arbeid på steder med passerende trafikk	Personskade	 15	• Være ekstra oppmerksom og stoppe arbeidet, vis Barn og andre myke trafikanter må passerer området det blir satt rekkverk på.	 3
11511	Arbeidsvarsling - oppsetting og nedtaging	Påkjørsel av ansatte ved oppsetting og nedtaging av arbeidsvarsling langs trafikkerte veier.		3. §8c Arbeid på steder med passerende trafikk	Personskade	 12	• Bruke egne kjøretøy for og sikre området en jobber i.	 3



# Rekkverkskontrakt 2024

## Risikorapport SHA

ID	Navn	Beskrivelse	Hovedprosess	Område	Konsekvens-område	Original Farge/Faktor	Tiltak	Gjeldende Farge/Faktor
11500	Fallfare - ansatt faller	- Ansatte faller ned fra maskiner og utstyr. - Ansatte faller ned fra broer eller andre konstruksjoner langs veg. - Ansatte faller ned bratte skråninger.		10.b §8c Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet av fallende gjenstander	Personskade	 12	• Bruke sikringsutstyr ved behov.	 6
11492	Strøm - Høyspent i grunn	Avgraving av strømførende kabel i forbindelse med - graving i nærheten av høyspentkabler - blottlegging, omlegging og nærføring av kabler i grunn - slå rekkverksstolpe gjennom strømkabel.		2. §8c Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner	Personskade	 12	• Kabelpåvisning.	 6
11491	Fallende gjenstander	Ansatte og 3. part treffes av fallende gjenstander eks: - Fallende gjenstander fra lastebil.		10.b §8c Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet av fallende gjenstander	Personskade	 12	• Ikke gå under hengende last.	 6
11484	Strøm - høyspent - luft	Det arbeides nært høyspentledninger (<30 m)Det er fare for at maskiner kommer borti/kutter høyspentledninger. Ansatte kan få støt når de hopper ut av maskin eller ved kontakt.  (For mer info se: <a href="https://www.statnett.no/om-statnett/vare-anlegg-i-drift/arbeid-nar-hoyspentanlegg/">https://www.statnett.no/om-statnett/vare-anlegg-i-drift/arbeid-nar-hoyspentanlegg/</a> )		2. §8c Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner	Personskade	 12	• Kontakte netteier ved arbeid i nærheten av høyspent, for vurdering av tiltak.	 6
11490	Ergonomiske belastninger	Vibrasjoner Ensidig arbeid Manglende bruk av arbeidsutstyr Fare knyttet til plassering og størrelse på tekniske installasjoner  Løfting av rekkverksskinner.		17. §8c Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomisk belastning	Personskade	 9	• Unngå tunge løft.	 3

# Rekkverkskontrakt 2024

## Risikorapport SHA

ID	Navn	Beskrivelse	Hovedprosess	Område	Konsekvens-område	Original Farge/Faktor	Tiltak	Gjeldende Farge/Faktor
11485	Strøm - Lavspenning (alt under 1000 Volt) i luft	Strømgjennomgang alt under 1000 volt. Arbeidsmaskin kommer borti og kutter strømledig ved arbeid på og langs veg.  (For veiledning se: - <a href="http://www.elvia.no/proff/planlegge-prosjekter/graveprosjekter/">www.elvia.no/proff/planlegge-prosjekter/graveprosjekter/</a> Eks firma hvor det kan bestilles påvisning <a href="https://ledningsportalen.no/">https://ledningsportalen.no/</a> )		2. §8c Arbeid nær høyspenning og elektriske installasjoner	Personskade	 9	• Forholde seg til sikkerhets veiledning fra netteier.	 3