

Merknad:

Denne branntegningen er et vedlegg til brannkonseptet og skal ikke brukes som en arbeidstegning.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for prosjekteringen.

Risikoklasse 4
Brannklasse 1

Hovedbæresystem R30
Sekundært bæresystem R30
Trappeløp IR

Automatisk slokkeanlegg - NS-EN 16925
Brannalarmanlegg kategori 2 - NS 3960
Nødlis og Ledesystem - NS-EN 1838/ NS 3926
(ikke i boenheter, se kap 3.8 i brannkonsept)

Nr. XXX

Nummerert merknad:

001
002
003

Symbolforklaring

— Branncellebegrensende EI 30

EI X0-XS Krav til brannjør

→ Rømningsretning

▨ Rømningsvei

□ Rømningsvindu

⊗ Brannslange (husbrannslange)

F Håndslukker


BS Manuell Brannmelder

BS Brannalarmsentral

→ Brannvesenets angrepsvei

S Sprinklersentral

⚡ Elektrisk tavle

Rev	Opprinnelig versjon	JiH	GH	JiH	24.08.23
Rev	Beskrivelse	Utførende	Kontrollerende	Godkjent	Dato
-	Opprinnelig versjon	JiH	GH	JiH	24.08.23
Skoglien 17	Prosjekt nr. 24264				
Tilbudsunderlag	Målestokk 1:100	Arkstørrelse A3	Opprettet 24.08.23		
Branntegning Plan 1					
	Tegningsnummer 24264 Skoglien 17 BR01			Rev -	