

Forutsetninger

- Tegninger må sees i sammenheng med brannkonsept
- Brannalarmanlegg kategori 2 (heldekkende) med direktevarsling til brannvesen
- Heldekkende sprinkleranlegg
- Manuelle slukkemidler
- Ledesystem



SYMBOLFORKLARING

- Røykskille
- - - Ei 60 (B60)
- REI 120-M A2-s1.d0 (A120)
- Ew 30 Ew 30 vindu
- 2 E 30-CS, (F30 selvlukker, terskel og tettelist)
- 9 Ei 30-S, (B30 terskel og tettelist)
- 10 Ei 30-CS, (B30 selvlukker, terskel og tettelist)
- 11 Ei 60-S, (B60 terskel og tettelist)
- 18 Ei 120-CS, (A120 selvlukker, terskel og tettelist)
- ⊠ Rømningsvindu
- ➔ Rømningsretning/utgang
- ➔ Rømningsvei

Rev	Endring	Utt	Kontr.	Dato
00	Originaltegning	noolab	nooyas	05.03.24
Oppdragsgiver		Utt	Kontr.	Dato
Os kommune		noolab	nooyas	05.03.24
Tittel		Målestokk		
Os skole		1:200		
Plan 1		Format		
Byggetrinn 2		A1		
BRANNTEGNING FORPROSJEKT		Sweco oppdragsnr. 10235760		
Tegningsstatus		Sweco oppdragsleder nohegn		
FORPROSJEKT		Tegningsstatus		
Fagdisiplin		Status		
RIBR	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-lepennr)	Rev.		
		00		