

OPPDRAGSBESKRIVELSE

1. Bakgrunn/behov

Formålet med anskaffelsen er å sikre at flest mulig av innbyggerne og næringsdrivende skal få mulighet til å knytte seg til bredbåndsnett av god kvalitet, i områder der utbygging av bredbånd ikke blir gjort kommersielt.

Kommunal- og distriktsdepartementet har for 2024 tildelt Møre og Romsdal fylkeskommune en tilskuddsramme på 20 938 647 kroner, som kan brukes til å støtte utbygging av bredbånd i områder der kommersiell utbygging, uten tilskudd, ikke er lønnsom. Det er ikke lenger krav om lokal medfinansiering fra kommunen eller private bidragsytere, men fylkeskommunen vil prioritere bruk av statlige tilskudd på prosjekt med lokal delfinansiering.

Oppdragsgiver for denne konkurransen er Møre og Romsdal fylkeskommune ved kompetanse- og næringsavdelinga. Fylkeskommunen er ansvarlig for å gjennomføre anskaffelsen på vegne av kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Molde, Sande, Stranda, Surnadal, Tingvoll, Volda, Ørsta og Sunndal.

Det er den enkelte kommune som blir kontraktspart og ansvarlig for sine delprosjekt. Den enkelte kommune vil derfor ha ansvar for sine delprosjekt fra det tidspunkt innstilling blir meddelt deltakerne i konkurransen

Anskaffelsen skjer i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregeverket, jf. Gruppeunntaksforordning No 651/2014 COL (GBER).

1.1 Forbehold

Det blir tatt forbehold om at den statlige finansieringsrammen er begrenset og at fylkeskommunen må prioritere mellom områder ved tildeling av midler. Ved manglende finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.

2. Leveransebeskrivelse – felles for alle delprosjekt

2.1 Innhold i leveransen – kapasitet/ytelse

Bygd nett skal ha en opplevd nedlastningshastighet på minimum 300 Mbit/s. Bredbåndstilbudet skal tilbys sluttbruker til en fastpris som er uavhengig av bruken (dvs. en tilsvarende løsning for mobil- som fastnett med ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet, til tilnærmet samme pris som fast bredbånd).

For tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen normalt vil kunne levere ønsket hastighet i en time på den tiden av dagen hvor nettverksbelastningen vanligvis er på det høyeste.

Prosjektstøtten skal benyttes utelukkende til investeringer, ikke til drift.

2.1.1 Delprosjekt/delleveranser

Oppdraget omfatter utbygging i kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Molde, Sande, Stranda, Surnadal, Tingvoll, Volda, Ørsta og Sunndal. Kommunene har utbygging fordelt på flere områder/delleveranser, og det kan gis tilbud for de enkelte områder/delleveranser i hver kommune, jf. konkurransegrunnlagets pkt. 1.2.1.

Kommune	Område	Antall støtteberettigede bygg
Molde	1. Horsgård	9
	2. Kleivosen	16
	3. Midøya	18
	4. Otrøya	35

VEDLEGG 2, OPPDRAGSBESKRIVELSE

Sande	5. Skredestranda	3
Ørsta	6. Aksla	3
	7. Steinnes	2
Stranda	8. Kjølavegen	4
	9. Liene	1
	10. Ringdal	3
Averøy	11. Dypbukta	2
	12. Hjertvika-Kornstad	22
Gjemnes	13. Bergsøya nord	6
	14. Fagerlia-Blikås	4
Tingvoll	15. Almvika	8
	16. Furunes-Hals	22
	17. Hafstad	16
	18. Nålsund	1
	19. Røttingsnes-Nyheim	1
	20. Saltgjelen-Magnillen	7
	21. Skjevlingneset	1
	22. Vulvika-Kansdal	4
Sunddal	23. Blaksåa	2
	24. Flaa	6
	25. Innerdalen	2
	26. Krokbygda	4
	27. Rennset	1
	28. Røsetvegen	2
	29. Skrøneset	2
	30. Skålvollen-Røymoen	8
	31. Smiset	1
	32. Vika	1
	33. Solhøgda	1
	34. Grytneset	1
Surnadal	35. Bøverdalen	23
	36. Snekvik-Hamnes-Årnes	8
Aure	37. Brandsvikvegen	1
	38. Ertvågen	2
	39. Fitja-Myrvoll	10
	40. Halsvegen	1
	41. Mevika-Nygarden	1
	42. Mjosund	2
	43. Rottøya	7
	44. Sagvegen	1
	45. Sandshamnvegen	1
	46. Vågosen	15
Volda	47. Hesteflotane	1

Kart over områdene og adresselister som angir hvilke husstander/bedrifter/offentlige virksomheter som skal tilbys bredbånd er vedlagt (vedlegg 7 og 8) og kan også finnes på denne nettsiden: <https://experience.arcgis.com/experience/fcd12df8422b48b284cee0da7c40d7fc/?draft=true> (sorter på 2024)

2.1.2 Fritidseiendommer

Delprosjektene kan, i tillegg de husstandene som er angitt i tabellen, også inneholde fritidseiendommer. Disse er ført opp i adresselistene, men kan ikke finansieres av tilskudd til bredbåndsutbygging og er da heller ikke regulert av de vilkår som gjelder for støtteordningen. Utbygging til fritidseiendommer er derfor ikke en del av dette oppdraget, og skal ikke inngå i tilbudet. Leverandør står likevel fritt til, på egen regning og risiko, å tilby bredbånd til fritidseiendommer innenfor utbyggingsområdet.

2.1.3 Tilgangsforpliktelser

Med utgangspunkt i EUs gruppeunntaksforordning (GBER) artikkel 2, punkt 135-139 og artikkel 52, punkt 8 og 9, plikter utbygger som mottar offentlig støtte til utbygging av bredbåndsinfrastruktur å tilby bredest mulig aktiv og passiv grossisttilgang på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.

Bakgrunnen for kravet til grossisttilgang er at andre operatører i markedet skal kunne være med å konkurrere på produkter med den valgte tilbyder. Dette skaper en sunn konkurranse, valgmuligheter for sluttbruker og motvirker regionale monopol i markedet.

Det støttede nettet må i henhold til art. 52 nr. 8, gjøre tilgjengelig minst 50 % av kapasiteten for grossisttilgang og det må kunne gis tilgang til minst tre tilgangssøkere.

Grossisttilgang skal gis i minst 10 år, mens rettigheten til grossisttilgang til føringsvei og stolper skal ikke være tidsavgrenset. Dersom det gis grossisttilgang basert på VULA, skal tilgangen gis for levetiden til den infrastrukturen som VULA er erstatning for.

Bredest mulig grossisttilgang inkluderer, med utgangspunkt i nåværende teknologi, minst følgende produkter:

- Fibernett: Tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen (VULA) og bitstrømstilgang.
- Kabel-TV-nett: Tilgang til føringsvei og stolper, og bitstrømstilgang.
- Passiv nettinfrastruktur: Tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen.
- Mobilnett og faste trådløse nett: bitstrømstilgang, tilgang til master, til backhaul-nett.
- Satellittbasert kommunikasjon: bitstrømstilgang.

Prisen for grossisttilgang skal bygge på prinsipper som står i prisveilederen. Salg til sluttbruker kan først finne sted 4 uker etter at standardavtaler har ligget lett tilgjengelig på tilbyders nettsider. Forutsetningen for rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, er at utbygger tilbyr tilgang for tilgangskjøpere i minst 6 måneder, før tjenesten kobles opp overfor sluttbrukerne.

Forpliktelsene som er gjennomgått over, gjelder for hele det subsidierte nettet, også den delen av nettet som har benyttet eksisterende infrastruktur. Støttemottaker (utbygger) og tilgangskjøpere kan benytte egne midler for å utvide nettet deres til tilgrensende områder på visse vilkår.

Salg til sluttbrukere i et prosjekt kan tidligst skje 4 uker etter at standardavtalen er offentliggjort og ev. utvidet/tilpasset for det nye prosjektet. Denne sperrefristen for salgsstart gjelder både utbygger og tilgangskjøper.

Utbygger skal gi andre operatører muligheter for å knytte seg til nettet til rimelige vilkår for å tilby bredbåndstjenester i tilgrensende områder.

Utbygger må i tilbudet beskrive hvordan kravene om tilgangsforpliktelser skal oppfylles.

2.1.4 Plikt til ekstra kapasitet i føringsveier

Der det gis offentlig støtte til etablering av føringsvei i bakken, skal den være stor nok til å omfatte minst 3 nett og ulike nettopologier.

Plikten til å etablere ekstra kapasitet i føringsveier gjelder også de kablede delene av nett hvor siste strekning til sluttkunden er basert på f.eks. mobil- eller fast trådløs teknologi.

2.1.5 Eierskap og drift av bredbåndet

Leverandør for hvert delområde skal eie og drifte bredbåndet som Leverandør bygger ut. Dette innebærer likevel ikke et salgsforbud, men infrastrukturen kan ikke avhendes eller pantsettes uten skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Hvis infrastrukturen blir avhendet, skal Leverandør sørge for at kjøperen av infrastrukturen trer inn i Leverandørs plikter etter kontrakten med Oppdragsgiver. Leverandøren har ansvar for vedlikehold av infrastruktur. Leverandøren skal bære kostnader for nødvendige utbedringer, oppgraderinger og reparasjoner gjennom minimumsperioden på 10 år.

I tillegg til å være eier skal Leverandør også være operatør av nettet med krav om å drifte hele nettet i minimum 10 år regnet fra ferdigdato. Leverandør kan, etter samtykke fra Oppdragsgiver, velge å la andre stå for drift av nettet. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Hvis det ikke er interesse for videre kommersiell drift av nettet etter minimumsperioden på 10 år, skal Oppdragsgiver ha rett til å overta nettet for en restverdi som settes av en uhildet og kompetent instans.

Leverandør bærer den kommersielle risikoen for etablering og drift av tjenesten. Med dette har Leverandør plikt til å gjennomføre utbyggingen selv om ikke alle potensielle kunder forplikter seg til å abonnere på tjenesten.

2.1.6 Etableringskostnad (tilkoblingsavgift) - sluttbruker

Oppdraget det bes om tilbud på omfatter nødvendig stamlinje inn til området og sprednett ut til tomtegrense for husstandene som er angitt i vedlegg 7 og 8, kart og adresselister.

Etableringskostnad skal dekke nødvendige kostnader tilknyttet sluttbruker sin tilkobling til internettaksess, herunder spinning på eksisterende linjer, nødvendig montering av utstyr, koblingspunkt, montering av antenner, tilkoblingsutstyr o.l. Tilbudt etableringskostnad skal også inkludere minimum ett uttak for internettaksess inne. Graving fra tomtegrense til bygning kan gi tillegg i etableringskostnad dersom dette utføres av leverandør. Dersom sluttbruker ønsker å utføre gravearbeid på egen tomt selv, skal dette ikke inngå i etableringskostnad. Plassering av utstyr, uttak kabling o.l. hos sluttbruker avtales mellom leverandør og sluttbruker.

2.1.7 Fremtidig utbygging:

Ved oppføring av nye boliger, offentlige bygg og næringsbygg innenfor dekningsområdet skal nye sluttbrukere kunne tilknyttes internettaksess på tilsvarende vilkår som eksisterende sluttbrukere.

2.1.8 Rapportering og utbetaling av offentlig tilskudd

Bevilget tilskudd vil kunne utbetales mot faktura for påløpte kostnader. Når prosjektet er ferdig skal utbygger rapportere kostnader for prosjektet til prosjekteier (kommunen).