



Sandfangkum og tilknyttede ledninger fjernes bare dersom asfaltdekket skal rives (opsjon)

Stikkledning vann fjernes mellom hallen og ny kum V1. Stikkledning avløp fjernes mellom hallen og eksisterende kum. Ingen undergraving av Flyplassvegen.

Slamavskiller og tilknyttede ledninger fjernes

AcoDrain og tilknyttede ledninger fjernes

Ny vannkum som endekum på eksist. stikkledning vann $\varnothing 32$. Kum dreneres via drensledning ut i kumfundamentet.

Dagens stikkledninger er tilknyttet VA-ledninger i vegen, vist med omtrentlig plassering. Det skal ikke graves i vegen.

Tegnforklaring

	Eksisterende	Nedlegges	Prosjektert
Vannledning			
Spillvannledning			
Fellesavløpledning			
Overvannledning			
Vannkum			
Spillvannskum			
Overvannskum			

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	Forsvarsbygg COB-hall Flestrand - riving		VA		A1
	VA Plantegning	26.04.2024			
			Målestokk 1:250		
			Koordinatsystem UTM 32		
			Høydesystem NN2000		
Multiconsult www.multiconsult.no		Status Konkurransesgrunnlag Oppdragsnr. 10245421-01	Konstr./Tegnet Mar10 Tegningsnr.	Kontrollert LPR	Godkjent ITA
		GH001			