

Sjøledning

<b>Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon</b>			
	Beskrivelse	Oppfylt JA/NEI	Kommentar
1	Innkjøp av alt materiell ifm. levering og montering av sjøledning fra <ul style="list-style-type: none"><li>• Misvær - Støvset</li><li>• Støvset - Skjerstad</li><li>• Støvset - Hoset</li><li>• Skjerstad - Ljønesveien</li></ul>		
2	Leverandøren skal inneha alle godkjenninger som er påkrevd for å gjennomføre oppdraget.		
3	Leverandøren skal utføre beregninger for tilstrekkelig loddbelastning av sjøledningene, det vil være leverandørens ansvar med å loddbelaste sjøledningen tilstrekkelig.  Endene på sjøledningene avsluttes ved landtak, plassering og utførelse (blindes/tettes) avklares med byggherre. Endene sikres mot forflytning.		

## Sjøledning

4	Sjøledningen skal loddet forsvarlig ved bruk av belastningslodd. Leverandøren foreslår type lodd. Det er leverandørens ansvar å lodde ledningen sikkert og forsvarlig i forhold til de lokale forholdene, og ta høyde for områder der eventuelt loddras kan forekomme.		
5	Entreprenøren må kartlegge eventuelle kryssinger av kabler/ledninger/konstruksjoner på sjøbunnen. Kryssinger må gjennomføres på en sikker måte slik at infrastruktur ikke skades. Kryssingene skal dokumenteres med film og georeferanse. Lodd skal ikke legges på kabler som krysses.		
6	Sjøledningen må legges slik at ikke den ikke kommer i konflikt med eventuelle fortøyninger og andre installasjoner i sjø og land.		
7	Leverandøren skal utføre korrigeringer og finjusteringer av ledningen ved behov grunnet kryssinger av annen infrastruktur, eller utfordrende terreng for sjøledningen.		

## Sjøledning

8	FDV-dokumentasjon iht. Bodø kommunes kommunaltekniske norm. Dette inkluderer bl.a. filming av ferdig lagt sjøledning i alle traseers lengder.		
---	---	--	--