



BERGEN  
KOMMUNE

[MAL EFU] a2 - Standard avvik fra og tillegg til NS 8407

# [MAL EFU] a2 - Standard avvik fra og tillegg til NS 8407



BERGEN  
KOMMUNE



## Innholdsfortegnelse

### a.2 Generelle kontraktsbestemmelser

- a.2.1 NS 8407:2011 MED ENDRINGER
- a.2.2 MØTER MED KONTRAKTSMEDHJELPERE (NS 8407 PKT 4)
- a.2.3 VARSLER OG KRAV (NS 8407 PKT 5)
- a.2.4 PARTENES SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8407 PKT 7)
- a.2.5 BRUK AV KONTRAKTSMEDHJELPERE (NS 8407 PKT 10)
- a.2.6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8407 PKT 18)
- a.2.7 VEDERLAGSJUSTERING (NS 8407 PKT 34)
- a.2.8 BRUKSTAKELSE OG PRØVEDRIFT (NS 8407 PKT 38)
- a.2.9 SLUTTOPPGJØR (NS 8407 PKT 39)
- a.2.10 MANGEL VED KONTRAKTSGJENSTANDEN (NS 8407 PKT 42)



## a.2 Generelle kontraktsbestemmelser

### a.2.1 NS 8407:2011 MED ENDRINGER

NS 8407:2011 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som generelle kontraktsbestemmelser i Bergen kommune Etat for utbygging sine entreprisekontrakter.

### a.2.2 MØTER MED KONTRAKTSMEHJELPERE (NS 8407 PKT 4)

Følgende tilføyes som nytt andre punktum i Pkt. 4.3:

«Byggherren skal kalles inn til og har rett til å delta på disse møtene. Byggherren står fritt til å delta med sine kontraktsmedhjelpere etter behov.»

### a.2.3 VARSLER OG KRAV (NS 8407 PKT 5)

Første og andre ledd utgår og erstattes med følgende:

«All behandling av varsler og krav skal skje ved bruk av ISY Prosjekt Endring. Veileder i bruk av systemet finnes her [Bergen kommune - Veileder for entreprenører i bruk av ISY Prosjekt Endring](#)»

Følgende tilføyelse gjelder som nytt siste punktum i tredje ledd:

«Varsler og krav regnes kun som skriftlig dersom de er sendt via ISY Prosjekt Endring.»

### a.2.4 PARTENES SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8407 PKT 7)

Pkt. 7.1 Generelle bestemmelser

Følgende tilføyelse gjelder som nytt siste punktum i tredje ledd:

«Konserngaranti aksepteres ikke.»

### a.2.5 BRUK AV KONTRAKTSMEDHJELPERE (NS 8407 PKT 10)

Følgende tilføyes som nytt pkt. 10.4 «Antikontraktør-klausul»:

«Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke totalentreprenørens forpliktelser overfor byggherren.»

«Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen.»

### a.2.6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8407 PKT 18)

Følgende tilføyes som nytt pkt. 18.9 «Hensyn til naboer»:

«Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for naboene. I densammenheng er støy og støvplagen viktig.»

«Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå mellom 07.00 –17.00, og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl. 07.00 og kl. 19.00.»

Følgende tilføyes som nytt pkt. 18.10 «Utvidet skatteattest»Pkt.

18.10.1 Byggherrens rett til å innhente opplysninger

Byggherren skal ha fullmakt fra totalentreprenøren og underentreprenører til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om skatte- og



[MAL EFU] a2 - Standard avvik fra og tillegg til NS 8407  
avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt.

De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten skal gjelde fra signering av fullmakt og fremtil seks måneder etter at kontrakten er avsluttet.

Pkt. 18.10.2 Brudd på skatte- og avgiftslovgivningen

«Totalentreprenøren, eventuelle underentreprenører og selskaper som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert, skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter. Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av at totalentreprenøren, eventuelle underentreprenører og andre selskaper som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert, oppfyller sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter.

Dersom totalentreprenøren *i ikke uvesentlig grad* misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren, etter at totalentreprenøren er gitt en frist til å rette forholdet, heve kontrakten dersom retting ikke har blitt gjort innen fristen.

Dersom totalentreprenøren *vesentlig* misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter kan byggherren heve kontrakten uten at totalentreprenøren er gitt en frist til å rette. Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og totalentreprenøren overfor byggherren kan sannsynliggjøre at kravet ikke er berettiget.

Bestemmelsene over om totalentreprenøren mislighold gjelder også for underentreprenører som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert og for andre selskaper som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert.

Dersom totalentreprenørens øvrige underentreprenører *i ikke uvesentlig grad* misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren gi underentreprenøren en frist til å rette forholdet. Er forholdet ikke rettet innen fristen, kan byggherren kreve at totalentreprenøren snarest mulig skifter ut sin underentreprenør, uten kostnad for byggherren.

Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent myndighet, og totalentreprenøren sannsynliggjør overfor byggherren at kravet mot underentreprenøren ikke er berettiget. Dersom totalentreprenøren ikke skifter ut underentreprenør som byggherren har krevd utskiftet, kan byggherren heve avtalen.»

Følgende tilføyes som nytt pkt. 18.11 «Skilting og reklame»:

«Byggeplassens hovedaktører skal fremgå av byggeplasskilt som utformes etter Bergen kommunes standard. Oppsetting av skilt, bannere og annen form for reklame på byggeplassen er ikke tillatt.»

#### **a.2.7 VEDERLAGSJUSTERING (NS 8407 PKT 34)**

Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging.

Følgende bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:

«Regulering i opprinnelig byggetid, basert på volum»

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel:



[MAL EFU] a2 - Standard avvik fra og tillegg til NS 8407

0,5 A (B – 1,1 C)

C

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Som rigg og driftskapittel regnespunkt 1.1-1.4 i tilbudsskjema i totalentreprenørens tilbud.

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks.mva etter gjennomført mengdekontroll.

Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til:

- Regulering av kontraktssummen pga lønns- eller prisstigning.
- Utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entrepriser/leverandørkontrakter
- Avbestillingserstatning
- Kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns – og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

«Regulering i forlenget byggetid»

Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etterfølgende formel:

0,7 A (Z)

Y

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Som rigg og driftskapittel regnespunkt 1.1-1.4 i tilbudsskjema i totalentreprenørens tilbud.

Y = opprinnelig byggetid

Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid.

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns – og prisreguleres etter indeks angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kan først kreves utbetalt i sluttoppgjøret.

Pkt. 34.5 Avbestillingserstatning til kontraktsmedhjelperPunktet utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

«Kun dokumenterte bestilte materialleveranser dekkes.»

**a.2.8 BRUKSTAKELSE OG PRØVEDRIFT (NS 8407 PKT 38)**

Pkt. 38.2 Prøvedrift

Følgende tilføyes som nye ledd:

«Prøvedrift skal skje etter overtakelse av kontraktsgjennstanden. Vilkår og gjennomføring av prøvedrift er nærmere omtalt i konkurransegrunnlaget del II med vedlegg. Prøvedrift honoreres etter medgått tid basert på timepriser inngitt i tilbudsskjema fra entreprenør.

Entreprenør skal i samarbeid med byggherre utarbeide et honorarbudsjet for prøvedrift.



[MAL EFU] a2 - Standard avvik fra og tillegg til NS 8407

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren hvis det er grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet. Byggherren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varselet. Overskridelser som ikke er varslet til byggherren, gir ikke grunnlag for krav på økt honorar.»

#### **a.2.9 SLUTTOPPGJØR (NS 8407 PKT 39)**

Pkt. 39.1 Sluttoppstilling og slutfaktura

Følgende tilføyes som nytt punktum i første ledd:

«Totalentreprenøren skal benytte byggherrens mal for sluttoppstilling.»

#### **a.2.10 MANGEL VED KONTRAKTSGJENSTANDEN (NS 8407 PKT 42)**

Pkt. 42.3.3 Gjennomføringen av utbedringenFølgende

tilføyes som nytt siste ledd:

«Utbedring av mangler skal utføres etter avtale med og i full forståelse med bruker/leietaker. Dersom hensynet til bruker/leietaker gjør det nødvendig, skal utbedringen gjøres utenfor ordinærarbeidstid.

Totalentreprenøren skal selv besørge og bekoste eventuelt nødvendig vaktthold.»



BERGEN  
KOMMUNE

[MAL EFU] a2 - Standard avvik fra og tillegg til NS 8407