

U2300 ROLLAND SKOLE - B350 AREALPROGRAM inkl. forsterket avd

FUNKSJON	AREAL	KOMMENTARER
Hjemmeområde		
Læringsarealer	1120	
Læringsarealer tillegg for store årskull***)	0	
SFO - Base	72	
Elevgarderobber og toaletter	413	
Elevgarderobber og toaletter tillegg for store årskull***)	0	
Arealer for elever med spesielle behov	363	Beregnet for 10 elever
Sum hjemmeområde:	1968	
Felles læringsareal:		
Skolekjøkken	180	
Bibliotek	95	
Musikk, dans og drama	105	
Verksted	175	
Forskerrom (1-7)	82	
Auditorie	93	
Sanserom	16	
Felles kjøkken på hvert hovedtrinn	21	
Sum Felles læringsareal:	767	
Personal- og administrasjon:		
Administrasjon og ledelse	102	
Personalarbeidsplasser m/støttefunksjoner	243	Arbeidsplasser for lærere, rådgivere, kopirom
personal / møterom / hvilerom	128	Rom av varierende størrelse og ett stort rom
Personalgarderobber / toaletter	76	Med dusj
Sum personal- og administrasjon:	549	
Fellesareale:		
Allmenning	175	
Kantine	95	
Skolehelsestjenesten	46	
Sum fellesarealer:	316	
Driftsarealer skole inkl. lager til nærmiljø/kultur	141	Eiers rom, tele/data, vaktmester, renholdsrom, lager, lager andre brukere
Driftsarealer bygg****)	273	
Tilleggsareal	0	
SUM FUNKSJONSAREAL*) (ekskl. idrettsareal)	4014	
Sum BRUTTOAREAL (ekskl. idrettsareal)	5 620	40% utover sum funksjonsareal

*) I funksjonsareal inngår ikke tekniske rom, veggtykkelser, gangareal m.m

***) Tilleggsareal for å kunne håndtere større årskull enn skolen egentlig er dimensjonert for, er beregnet for 45 elever på barne- og ungdomsskoler

****) Areal avklares med EBE i hvert prosjekt

Skoler som bygges uten idrettsareal tilføres 100m² - noe varierende etter skolestørrelse

Bruttoareal vil variere, men anslås til ca 1,4 ganger funksjonsarealet