



Vedlegg 5 - Oppfølging av miljøkrav

Som en del av konkurransen, blir tilbyders tilbudte kompetanse innen miljøoppfølging evaluert.

1. Miljøoppfølgingsplan

Krav: Entreprenøren skal utarbeide miljøoppfølgingsplan (heretter MOP) i henhold til NS3466 for å følge opp miljømålene i prosjektet.

Metode: Leverer MOP i forbindelse med detaljeringen.

Følgende skal leveres i anbudskonkurransen:

1. Relevant CV på ressurs/ressurser
2. Organisasjonskart
3. Beskrivelse av hvordan tilbyder tenker at arbeidet med miljøoppfølgingsplanen skal ivaretas i prosjekteringen.

Leveransen vurderes på en skala fra 1-10, som bedømmes basert på følgende skala:

1 poeng oppnås hvis tilbyder stiller til rådighet en person med ansvar for MOP. Tilbudt person kan inneha flere roller i prosjektet.

3 poeng oppnås hvis tilbyder stiller til rådighet en person med ansvar for MOP, som **ikke** innehar andre roller i prosjektet.

1 poeng oppnås hvis det leveres et organisasjonskart der tilbudt personells rolle er inntegnet.

0-4 poeng oppnås basert på tilbudt person sin CV. Her bedømmes CV ut ifra relevant utdanning og erfaring.

0-2 poeng oppnås ved at tilbyder kort (<500 ord) beskriver hvordan arbeid vedrørende MOP skal ivaretas i prosjekteringen.

Totalt kan det oppnås 10 poeng i denne kategorien.

2. Endringsdyktighet og ombruk

Krav: Tilbyder skal implementere ombruk i valg av tekniske løsninger og produkter i prosjekteringen.

Hensikt: Måle kreativitet og kompetanse innen endringsdyktige produktvalg.

Iht. tabell side 2 og 3 i vedlegg 6 – Miljøoppfølgingsplanen, skal følgende temaer svares ut.

- Endringsdyktige bygg(A)
- Riktig levetid på komponenter(B)
- Fleksible forbindelser(C)
- Kilde for helse- og miljøskadelige stoffer(D)
- Homogene materialer(E)
- Fornuftig lagdeling(F)



Det skal her foreslås løsninger til hvordan disse temaene skal løses.

Løsningsforslagene for de ulike temaene (A-F) vurderes med hensyn til leverandørens kreativitet og kompetanse innen endringsdyktige produktvalg.

For tema A, B, C og D kan det oppnås 2 poeng hvert tema, mens for E og F kan det oppnås 1 poeng per tema. Totalt kan det oppnås 10 poeng i denne kategorien.

3. LCA i prosjekteringen

Krav: LCA skal være en del av «som bygget-dokumentasjon».

Resultatmål: Totalt utslipp fra byggeprosjektet skal være under 5kg CO₂-ekvivalenter pr. m² BTA pr. år.

Hensikt i konkurransen: Få en indikasjon på om tilbyder innehar forståelse og kompetanse til å få LCA som en del av prosjekterings beslutningsgrunnlag.

Kapittelet «overordnede klimagasskrav» skal bedømmes på følgende måte:

Leverandør skal utarbeide en beskrivelse som synliggjør leverandørens forståelse og kompetanse til å få LCA som en del av prosjekterings beslutningsgrunnlag, samt hvordan dette bidrar til å nå resultatmålet som angitt over (maks 2 A4-sider). Beskrivelsen skal minimum inneholde:

- LCA som beslutningsgrunnlag
- Simulering og verktøy
- Innsamling av EPD

Totalt kan det oppnås 10 poeng i denne kategorien.