



Herøy kommune

HERØY BARNEHAGE



FORPROSJEKT

12.04.2024

UTARBEIDET AV:

Arkitekt:

Rådgivende ingeniør byggeteknikk:

Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk:

Rådgivende ingeniør i elektroteknikk:

Rådgivende ingeniør brannteknikk:

Arcon Prosjekt AS

Arcon Prosjekt AS

Norconsult AS

Norconsult AS

Proveno AS

B. RAMMEBETINGELSER

B.0 Generelt

Tomt

Tomten ligger sentralt i Herøy på samme tomt som eksisterende barnehage. Utearealene som berøres av bygge- og rivearbeidene opparbeides til gress og grusarealer. Noe asfaltdekket planlegges i forbindelse med ny snuplass og parkering vest for hovedinngang, fortau mot nord til parkeringsplass i øst og for sykkeløype i uteleikeområdet.

Grunnforhold

Det er ikke i forprosjektet foretatt geotekniske undersøkelser for området. I NGUs løsmassekart for området oppgis følgende: «*Sammenhengende avsetning av strandvaskede, marine sedimenter, dannet av bølge- og strømkraft i strandsonen. Avsetningen danner ofte strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand, grus og stein er vanligst. Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter.*»



Figur 1 Utsnitt fra NGUs løsmassekart som viser løsmassesammensetningen i området.

Atkomst og parkering

Eksisterende adkomst fra Nyheimveien endres ikke. Nødvendig parkeringsbehov skal løses innenfor barnehagens/kommunens eiendomsgrenser.

B.1 Offentlige bestemmelser

Diverse offentlige bestemmelser (ikke uttømmende):

PBL 2008 med endringer

TEK 17

Arbeidsmiljøloven + forskrifter og publikasjoner