



STÅLMATERIALER:

Stålsort og slagseighet: S355J2/S355J2H iht. NS-EN 10025 og NS-EN 10210-1

Sveiser: Halv V-sveis mellom avstandsklosser (rundt hele) og HUP

Festelementer for ikke-forspente skrueforbindelser iht.

NS-EN 15048-1:

- Skruer: 8.8 iht. NS-EN ISO 898-1 og NS-EN ISO 4014
- Muttere: 10 iht. NS-EN ISO 898-2 og NS-EN ISO 4032
- Skiver: 200 HV iht. 200 NS-EN ISO 7089
- Skruer, muttere og underlagskiver skal være varmforsinket iht. NS-EN ISO 10684

Overflatebehandling: Nei

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F01	2023-03-20	Konkurransgrunnlag	BjHel	KKSan	BjHel

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tillater.

KYSTVERKET Målestokk (gjelder A1)
Som vist

Kabelvåg - Kai vest
Reperasjon/utbedring av kai

Forsterkning av søyler langs kaifront

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52206344	B100	F01