

Bok 3

Inneholder:

- Mal for forpliktelseserklæring
- ARBEID I HØYDEN
Bruk av stiger og frittstående stiger

1033101 Gamlehaugen – Interiør hovedhus
K681 Møbeltapetserings-, draperings- og sømarbeider



Forpliktelseserklæring fra underleverandør

Statsbygg krever at tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en forpliktelseserklæring, jf. FOA § 16-10 (2).

Erklæringen gjelder:

Kontrakt	
Prosjektnr. og -navn:	Kontraktnr. og -navn:
Foretak (som er leverandør/tilbyder i konkurransen)	
Firmanavn:	Foretaksnr:
Underleverandør	
Firmanavn:	Foretaksnr:
Adresse (postnummer, sted og land):	

Vi bekrefter at vi vil stille vår kompetanse/kapasitet til rådighet for ovennevnte foretak i det omfanget som er nødvendig for å oppfylle deres kontraktsforpliktelser ved tildeling av kontrakt 1033101 - K681 Møbeltapetserings-, draperings- og sømarbeider.

Sted/dato: _____

Underleverandørens underskrift

ARBEID I HØYDEN

Bruk av stiger og frittstående stiger



FAKTA

Formålet med retningslinjene er å sikre at arbeid i stiger og frittstående stiger foregår på en sikker måte. Retningslinjene gjelder for Statsbyggs egne ansatte og ansatte hos entreprenører ved utførelse av arbeider på Statsbyggs byggeplasser og eiendommer.

Definisjoner

Arbeidshøyde er høyden opp til arbeidsstedet, f. eks. høyde opp til himling.

Plattformhøyde er høyden på plattformen eller øverste trinn.

Anliggende stige er stige uten plattform som må settes opp inntil vegg eller lignende. Det finnes ulike typer stiger; enkeltstiger, skyvestiger, kombistiger osv.

Frittstående stiger omtales også som gardin-trapper og trappestiger. Det er stiger med eller uten plattform som kan stå uten å støttes inntil vegg eller lignende.

Kombistige er stige som kan brukes som anliggende stige, frittstående stige og/eller bukk/plattform. Skal ikke benyttes på Statsbyggs byggeplasser.

Arbeidsbukk defineres i denne sammenheng som trapp eller frittstående stige med plattformhøyde inntil 1 meter.

Leider er her definert som fastmontert stige eller rekke av trinn montert på tilnærmet vertikale flate. Leider skal ha en utførelse som hindrer fall og være utformet iht Arbeidsplassforskriftens § 2-23.

Generelt

Bruk av stiger og frittstående stiger skal begrenses til et minimum og kun brukes når det er den mest hensiktsmessige og sikre løsningen.

Ved bruk av alle typer stiger gjelder følgende:

- underlaget skal være fast, jevnt og ryddig
- stigen må være CE-merket, typegodkjent og egnet til formålet

Noen produsenter merker sine produkter med "Ekstra sikker" eller tilsvarende og det anbefales bruk av produkter med slik klassifisering.



FOTO Jeton Kacaniku

1. Plattformstige

FOTO Statsbygg

BRUK AV STIGER OG FRITTSTÅENDE STIGER



Frittstående stiger

Bruk av frittstående stiger som arbeidsplattform er tillatt:

- når arbeidet foregår innendørs og
- arbeidsområdet er definert som rød sone* og
- arbeidshøyden er under 3,5 meter og
- risikoen er liten

Bruk av frittstående stiger er **ikke** tillatt dersom:

- det kreves bruk av kraft
- det skal håndteres tunge og store ting
 - tunge løft
 - tunge maskiner/utstyr
- det skal utføres rivearbeid
- stigen har feil og mangler

Type arbeidsplattformer som kan være aktuelle i slike tilfeller er:

- stillaser/rullestillaser
- plattformstiger
- personløftere

Anliggende stiger

For anliggende stiger vises det til bestemmelsene i Forskrift om utførelse av arbeid §§ 17-21, 17-22 og 17-23. I forskriften står det blant annet:

- stiger skal kun brukes som atkomst
- stiger kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden, når det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og
 - bruken av stigen er kortvarig, eller
 - forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver
- Når stige benyttes som atkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1 meter over dette. Når stige benyttes som atkomst, skal den alltid sikres i toppen.

Statsbygg stiller krav om at stiger ikke skal benyttes ved høyder over 3,5 meter. Ved høyder over 3,5 meter må det brukes trappetårn, leder eller annen type sikker atkomst.

FOTO Rullestillas og plattformstige
Statsbygg

UTGIVER Statsbygg
UTGIVELSESDATO
Desember 2016

statsbygg.no

* Rød sone i henhold til Rent Tørt Bygg (RTB) er «Tett bygg med ferdige overflater (gulvbelegg, malte flater, systemhimling / fast himling, listing osv.)».