

# Vedlegg 2; Kravspesifikasjon

Svar på tildelingskriteriene (kategori B) gis i vedlegg 5, klimagassutslipp materialer

**Kategori A = minimumskrav (Aksept gjøres i tilbuds brevet, vedlegg 1)**

**Kategori B = tildelingskriterier**

Pkt.	Beskrivelse av kravet	Kategori
<b>1</b>	<b>PRIS</b>	
1.1	Alle priser skal oppgis i NOK <b>eks. mva.</b>  Prisen skal inkludere alle kostnader: <ul style="list-style-type: none"><li>- faktureringskostnader, frakt, miljøgebyr, skatter og alle avgifter <b>eks. mva.</b></li></ul>	A
1.2	Prisene skal oppgis i eget prisskjema, vedlegg 3.	A
<b>2</b>	<b>KVALITET</b>	
<b>2.1</b>	<b>Klima og miljø</b>	
2.1.1	<u>Energi:</u>  Sjåførere som leverer for eller på vegne av leverandøren skal ha gjennomført kurs i energieffektiv kjøring (eco-driving eller tilsvarende, kan være delmoment i annen kurs).  Tomgangskjøring skal som hovedregel ikke forekomme og skal aldri forekomme på oppdragsgivers adresser.  For kjøretøy som skal brukes på kontrakten gjelder følgende (gjelder ikke private kjøretøy): <ul style="list-style-type: none"><li>- Kjøretøy under 3,5 tonn skal minimum ha euroklasse 6.</li><li>- Kjøretøy over 3,5 tonn skal minimum ha euroklasse VI.</li></ul> <u>Miljø:</u>  Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.	A

	<p><u>Klima:</u></p> <p>Korrekt fasthetskklasse for konstruksjonen skal benyttes. Dette skal vises i notat/e-post til byggherre at dette er tenkt på.</p> <p>Betong skal leveres i minst lavkarbonklasse B, iht klassegrenser publisert av NB 37, se vedlegg 5.</p> <p>All armering skal være resirkulert.</p> <p>Entreprenøren skal levere prosjektspesifikk EPD (Environmental Product Declaration) for betong og armering.</p> <p>Entreprenør skal ha miljøledelsessystem. Dokumentasjon på dette skal oversendes til byggherre før oppstart på byggeplass. Dersom dette ikke foreligger skal entreprenør sende over bekreftelse på at prosessen med å få på plass miljøledelsessystem er satt i gang.</p>	
2.1.2	<p><u>Reduksjon av klimagassutslipp</u></p> <p>Total mengde klimagassutslipp for betong, armering og massetransport i prosjektet, oppgis i vedlegg 5. Den tilbyder som har lavest totalt CO2-utslipp får høyest score på tildelingskriteriet ved evaluering. Beskriv kort i vedlegg 5 hvilke ev. tiltak som planlegges. Beskrivelsen evalueres ikke, det er kun total vekt av CO2-utslipp som evalueres.</p> <p>Total mengde armering og betong som er tenkt <u>bestilt</u> skal oppgis, inkl. kapp og svinn.</p> <p>Transport rapporteres som liter diesel. Oppgi også antall km og kort beskrivelse av tiltak i vedlegg 5.</p>	B
<b>2.2</b>	<b>Funksjonalitet/ tekniske krav</b>	
2.2.1	<p>Det skal leveres komplett FDV dokumentasjon og driftsinstruks. Dette skal overleveres minimum 2 uker før overtakelse. FDV-dokumentasjonen skal være prosjektspesifikk.</p>	A
<b>3</b>	<b>GJENNOMFØRINGSEVNE</b>	
3.1	<p>Prosjektets varighet:</p> <p>Rivearbeider skal foregå i uke 41, skolens høstferie.</p> <p>Senest ferdigstilling uke: 45</p>	A

3.2	Alle arbeider skal utføres i henhold til Rent Tørt Bygg. Byggeplassen skal holdes ren og ryddig i hele byggeperioden.	A
3.3	HMSReg skal benyttes for registrering av mannskap på byggeplass. Dette er en app der HMS-kort blir lagt inn og så registrerer man inn- og utpassering. Byggherre oppretter prosjekt og gir tilgang.	A