








Lydklasse i henhold til lydkonsept. Brannklasse i henhold til brannkonsept. Himlingsplan er ment som en illustrasjon for å vise omfang. Skal leveres komplett med nødvendig opphengssystem og innfestning. Fargevalg på min. 10 farger for plater og synlig opphengssystem.

Bygningsmessige arbeider: Arbeidene omfatter monteringen av himling som avvist. Leveres komplett med alle tilslutninger og nødvendig forarbeider

Påførte mengder (m2) er kun veiledende og må kontrollmåles

-  Bjørkefinerte interiørplater av kryssfiner med perforering for akustisk regulering, matt UV-lakk.
-  Flåtehimpling 600x600 mm montert på 30 mm mineralull/lekter 25 mm treullsement, klasse A med kantlist
-  Systemhimpling 600x600 mm, skjult/innfelt profil for demontering 40 mm treullsement, klasse A
-  Systemhimpling 600x600mm Synlig bæresystem, T-profil Akustisk demonterbar himling Ecophon Focus A e.l tilsvarende kvalitet Lydabsorpsjon klasse A (iht. ISO 11654) Farge hvit NCS S 0500-N
-  40 mm lime absorbenter, klasse A. Robust gips
-  Hygienehimpling, T-profil 40 mm absorbenter, klasse A
-  Gipshimpling

15-20% absorbenter på vegg av gulvareal Nødvendige tilpasninger til eksisterende bygningselementer må medtas.

F02	02.09.24	For anskaffelse	MarMil	CamEil	MarMil
D01	09.04.24	Til godkjenning oppdragsgiver	MarMil	CamEil	MarMil
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tillater.

**KRISTIANSUND KOMMUNE** Målestokk (gjelder A1) 1 : 100

**Allanengen skole**  
Himpling Plan U og O1

Norconsult	Oppdragsnummer 52202333	Tegningsnummer A-30-00-01	Revisjon F02
------------	-------------------------	---------------------------	--------------