



Snitt B1, eksisterende/overgang til tilbygg






Snitt B, tilbygg

Brannalarmanlegg:
 Krav om heldekkende brannalarmanlegg i bygget. Brannalarmanlegg må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960:2019 og NS-EN 54-serien.


Nød / ledelys:
 Merking av rømningsveier med markeringsskilt og nødbelysning i rømningsveier og fluktveier / rømningstrase. Prosjekteres etter NS 3926 og må sees i sammenheng med kravene som er gitt i NS 1838.

Dør i fluktvei / rømningstrase må lett kunne åpnes uten bruk av nøkkel.

-  Tiltaksgrense
-  EI60A2-s1,d0[A60]
Branncellebegrensende bygningsdel
-  EI30[B30]
Branncellebegrensende bygningsdel

I	-	-	-	-
H	-	-	-	-
G	-	-	-	-
F	-	-	-	-
E	-	-	-	-
D	-	-	-	-
C	-	-	-	-
B	-	-	-	-
A	AFS	-	-	-
Rev.	Ktrl.	Revisjonen gjelder	Sign.	Dato

FORELØPIG

Adresse: Kirkegata 31, Askim Indre Østfold	G/B/f-nr.: -	Dato: 17.06.2024	Målestokk: -/A3
Tegningstype: Branntegning	Filnavn: -	Konstr./Tegn.: IM	Godkjent: AFS
Tegningen er utarbeidet av:  tlf. 477 14 810 E-post: post@brannserviceost.com Ejveien 5, 1814 Askim www.brannserviceost.no		Tegningsgrunnlag: Mottatt dwg	