

| KAPASITETS- OG FUNKSJONSTABELL | | DIMENSJONERINGS- OG KOMPONENT BETINGELSER | | | | | | | | | | PROSJEKTNAVN: PROSJEKTNUMMER: | | ESPELAND VANNBEHANDLINGSANLEGG 613898-02 ASPLAN VIAK AS Markeveien 1B 5012 Bergen www.asplanviak.no | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------------|------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--|----------|----------------------------------|----------|---|----------|---|--|---|-----------------|
| System nr: 3203_33.02 Plassering | | Kapacitet | | Trykk / kraft | | Leveres av entrepriser | Lokal Tavle | | Driftskontroll / SD | | | | | | BUSSE | Rådgivende ingeniører | MERKNADER A = Automasjonsentreprenør V = Ventilasjonsentreprenør R = Rørentreprenør E = Elektroentreprenør X = Eksisterende | | |
| Ref. | Objekt navn | Mengde | Diffstrykk | effekt | etc. | | Lokal lampe, Drift / Feil | Lokal bryter AV/PA /AUTO | I | | | | | | | | | O | Signal til BUSS |
| | | | | | | | | | DI | DI | AI | PI | DO | AO | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 3203_33.02 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | SUM | | |
| 1 | 3203_3302_01 | SENTRALENHET BRANNALARM | | | | A | | | | | | | | 1 | | B (FEILALARM) | | | |
| 2 | 3203_3302_02 | STENGEVENTIL | | | | A | | | | | | | | 1 | | B (FEILALARM) | | | |
| 3 | 3203_3302_03 | RØYKDETEKTOR | | | | A | | | | | | | | | | B (FEILALARM) | | | |
| 4 | 3203_3302_04 | RØYKDETEKTOR | | | | A | | | | | | | | | | A (UTLØST INERGEN) | | | |
| 5 | 3203_3302_05 | RØYKDETEKTOR | | | | A | | | | | | | | | | B (FEILALARM) | | | |
| 6 | 3203_3302_06 | RØYKDETEKTOR | | | | A | | | | | | | | | | A (UTLØST INERGEN) | | | |
| 7 | 3203_3302_07 | RØYKDETEKTOR | | | | A | | | | | | | | | | B (FEILALARM) | | | |
| 8 | 3203_3302_08 | RØYKDETEKTOR | | | | A | | | | | | | | | | A (UTLØST INERGEN) | | | |
| 9 | | ALARMHØYTALER | | | | A | | | | | | | | 1 | | B (FEILALARM) | | | |
| 10 | | ALARMHØYTALER | | | | A | | | | | | | | 1 | | A (UTLØST INERGEN) | | | |
| 11 | 3203_3302_09 | SIGNALLAMPE | | | | A | | | | | | | 1 | | | B (FEILALARM) | | | |
| 12 | | ALARMHØYTALER | | | | A | | | | | | | | 1 | | B (FEILALARM) | | | |
| 13 | | ALARMHØYTALER | | | | A | | | | | | | | 1 | | A (UTLØST INERGEN) | | | |
| 14 | 3203_3302_10 | SIGNALLAMPE | | | | A | | | | | | | 1 | | | B (FEILALARM) | | | |
| 15 | | ALARMHØYTALER | | | | A | | | | | | | | 1 | | B (FEILALARM) | | | |
| 16 | | ALARMHØYTALER | | | | A | | | | | | | | 1 | | A (UTLØST INERGEN) | | | |
| 17 | 3203_3302_10 | SIGNALLAMPE | | | | A | | | | | | | 1 | | | B (FEILALARM) | | | |
| 3203_36.01 | | | | | | | | | | | | | | | | SONE 1: A0241 - IKT | | | |
| 18 | | STENGESPJELD | | | | V | | | | | | | | | | STENGER VED UTLØST GASS. TILLUFTSKANAL SONE1: A0241-IKT-ROM | | | |
| 19 | 3203_3601_22 | SPJELDMOTOR | | | | A | | | | | | | | 1 | | MOTOR HOLDER SPJELD ÅPENT. FJÆR TILBAKETERKK SOM LUKKER VED STRØMBORTFALL | | | |
| 20 | | STENGESPJELD | | | | V | | | | | | | | | | STENGER VED UTLØST GASS. AVTREKSKANAL SONE 1: A0241-IKT ROM. | | | |
| 21 | 3203_3601_23 | SPJELDMOTOR | | | | A | | | | | | | | 1 | | MOTOR HOLDER SPJELD ÅPENT. FJÆR TILBAKETERKK SOM LUKKER VED STRØMBORTFALL | | | |
| 22 | | AVLASNINGSSPJELD | | | | V | | | | | | | | | | TRYKKAVLASTER IKT ROM VED UTLØST GASS SONE 1: A0241-IKT ROM. | | | |
| 23 | 3203_3601_24 | SPJELDMOTOR | | | | A | | | | | | | | 1 | | MOTOR HOLDER SPJELD STENGT. FJÆR TILBAKETERKK SOM ÅPNER VED STRØMBORTFALL | | | |
| 3203_36.02 | | | | | | | | | | | | | | | | SONE 2: A0111 - HOVEDTAVLE | | | |
| 24 | | STENGESPJELD | | | | V | | | | | | | | | | STENGER VED UTLØST GASS | | | |
| 25 | 3203_3602_23 | SPJELDMOTOR | | | | A | | | | | | | | 1 | | MOTOR HOLDER SPJELD ÅPENT. FJÆR TILBAKETERKK SOM LUKKER VED STRØMBORTFALL | | | |
| 26 | | STENGESPJELD | | | | V | | | | | | | | | | STENGER VED UTLØST GASS | | | |
| 27 | 3203_3602_24 | SPJELDMOTOR | | | | A | | | | | | | | 1 | | MOTOR HOLDER SPJELD ÅPENT. FJÆR TILBAKETERKK SOM LUKKER VED STRØMBORTFALL | | | |
| 28 | | AVLASNINGSSPJELD | | | | V | | | | | | | | | | TRYKKAVLASTER HOVEDTAVLE VED UTLØST GASS | | | |
| 29 | 3203_3602_25 | SPJELDMOTOR | | | | A | | | | | | | | 1 | | MOTOR HOLDER SPJELD STENGT. FJÆR TILBAKETERKK SOM ÅPNER VED STRØMBORTFALL | | | |
| 3203_36.03 | | | | | | | | | | | | | | | | SONE 3: B0205 - TAVLEROM | | | |
| 30 | | STENGESPJELD | | | | V | | | | | | | | | | STENGER VED UTLØST GASS | | | |
| 31 | 3203_3603_19 | SPJELDMOTOR | | | | A | | | | | | | | 1 | | MOTOR HOLDER SPJELD ÅPENT. FJÆR TILBAKETERKK SOM LUKKER VED STRØMBORTFALL | | | |
| 32 | | STENGESPJELD | | | | V | | | | | | | | | | STENGER VED UTLØST GASS | | | |
| 33 | 3203_3603_20 | SPJELDMOTOR | | | | A | | | | | | | | 1 | | MOTOR HOLDER SPJELD ÅPENT. FJÆR TILBAKETERKK SOM LUKKER VED STRØMBORTFALL | | | |
| 34 | | AVLASNINGSSPJELD | | | | V | | | | | | | | | | TRYKKAVLASTER TAVLEROM VED UTLØST GASS | | | |
| 35 | 3203_3603_21 | SPJELDMOTOR | | | | A | | | | | | | | 1 | | MOTOR HOLDER SPJELD STENGT. FJÆR TILBAKETERKK SOM ÅPNER VED STRØMBORTFALL | | | |
| | | | | | | | | | | BRANNLOKKEANLEGG INERGENGASS 3203_33.02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SYSTEMSKJEMA TEGN. NR. A-V-M-5-00-335-001 | | | | | | | | | |
| Dato: 15.08.2024 | | Revisjon gjelder: Konkurransesgrunnlag | | | | | Rev | | Saksnr: 613898-02 | | | Dato: 15.08.2024 | | | | | | | |