

KAPASITETS- OG FUNKSJONSTABELL		DIMENSJONERINGS- OG KOMPONENT BETINGELSER											PROSJEKTNAVN:		ESPELAND VANNBEHANDLINGSANLEGG			
SYSTEM NR: 3203_36.02		SPENNING - VOLT											PROSJEKTNUMMER:		613898-02			
Plassering		Kapacitet		Trykk / kraft			Lokal	Driftskontroll / SD							BUS	Rådgivende ingeniører		MERKNADER
Ref.	Objekt navn	Mengde		Difftrykk effekt	etc.	Tavle		Til SD-anlegg (I)			Fra SD-anlegg (O)		Signaler til BUSS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
3203_36.02																		
1	3203_3602_01	SPJELDMOTOR				V												
2	3203_3602_02	TRYKKVAKT FILTER				V			1		1							
3	3203_3602_03	TEMPERATURGIVER				V					1						TEMPERATURGIVER UTETEMPERATUR ANALOG VERDI TIL SD-ANLEGG	
4	3203_3602_04	VARMEGJENVINNER				V											PLATEVEKSLER MED BY-PASS SPJELD	
5	3203_3602_05	SPJELDMOTOR				V							1				TEMPERATURSTYRES AV RT402 OG AVISING AV TRYKKVAKT RP502	
6	3203_3602_06	TEMPERATURGIVER				V					1						Analog føler, kan lese av verdi i SD-anlegg. Programmeres i SD-anlegg alarmnivåer.	
7	3203_3602_07	TILLUFTSVIFTE	2.500 m³/h			V												
8	3203_3602_08	FREKVENSBYFORMER				V											1	
9	-QE501	SIKKERHETSBRYTER				E				1								
10	3203_3602_09	TRYKKVAKT VIFTE				V					1						Analog føler, kan lese av verdi i SD-anlegg. Programmeres i SD-anlegg alarmnivåer.	
11	3203_3602_10	VARMEBATTERI			x	V							1				EL. ETTERVARMEBATTERI	
12	3203_3602_11	OVERHETNINGSTERMOSTAT				V							1				AUTOMATISK TILBAKESTILLING	
13	3203_3602_12	TEMPERATURGIVER				V					1						Analog føler, kan lese av verdi i SD-anlegg. Programmeres i SD-anlegg alarmnivåer.	
14	3203_3602_13	RØYKMELDER				V			1								STENGER TILLUFT VED RØYK I TILLUFTSKANAL. ÅPNER BYPASSPJELD HVIS IKKE BRANNVARSLING HAR UTFØRT DETTE	
15	3203_3602_14	TRYKKGIVER TILLUFT				V					1						Analog føler, kan lese av verdi i SD-anlegg. Programmeres i SD-anlegg alarmnivåer.	
16	3203_3602_15	TRYKKGIVER AVTREKK				V					1						Analog føler, kan lese av verdi i SD-anlegg. Programmeres i SD-anlegg alarmnivåer.	
17	3203_3602_16	TEMPERATURGIVER				V					1						Analog føler, kan lese av verdi i SD-anlegg. Programmeres i SD-anlegg alarmnivåer.	
18	3203_3602_17	TRYKKVAKT FILTER				V			1		1						Analog føler, kan lese av verdi i SD-anlegg. Programmeres i SD-anlegg alarmnivåer.	
19	3203_3602_22	TRYKKGIVER VARMEGJENVINNER				V							1				REGULERER BY-PASS SPJELD VED BEHOV FOR AV-ISING.	
20	3203_3602_18	TEMPERATURGIVER AVKASTLUFT				V					1							
21	3203_3602_19	AVKASTVIFTE	2.500 m³/h			V												
22	3203_3602_23	FREKVENSBYFORMER				V											1	
23	-QE502	SIKKERHETSBRYTER				E				1								
24	3203_3602_20	TRYKKVAKT VIFTE				V			1		1							
25	3203_3602_21	SPJELDMOTOR				V							1				FJÆR TILBAKETREKK	
LUFTBEHANDLINGSANLEGG VERKSTED 3203-36.02																		
AGGREGAT LEVERES MED KOMPLETT EKSTERN AUTOMATIKK MED UTTAK FOR OVERVÅKNING OG DRIFT TIL SD-ANLEGG																		
SYSTEMSKJEMA TEGN. NR. A-V-M-5-00-360-002																		
Dato: 15.08.2024		Revisjon gjelder: Konkurransesgrunnlag					Rev		Saksnr: 613898-02				Dato: 15.08.2024					