KAPASITETS- OG FUNKSJONSTABELL			DIMENSJONERINGS- OG KOMPONENT BETINGELSER														PROSJEKTNAVN:	ESPELAND VANNBEHANDLINGSANLEGG
			SPENNING - VOLT					400									PROSJEKTNUMMER:	613898-02
SYSTEM NR: 3203_36.06			Kapasitet		Trykk / kraft			Lokal		Driftskontroll / SD								ASPLAN VIAK AS
Plassering								Tavle		I				O		BUSS		Markeveien 1B
																		5012 Bergen
							Leveres av entreprise	Lokal lampe, Drift / Feil	Lokal bryter AV/PA /AUTO	Digital inng. Alarm	Digital inng. Indikering	Analog inngang Måling	Puls inngang	Digital utg. Styring	Analog utgang Posisjon	Signaler til BUSS	Rådgivende ingeniører	www.asplanviak.no
	Ref.	Objekt navn	Mengde		Difftrykk effekt	etc.				DI	DI	AI	PI	DO	AO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	3203_36.06							**0**	**2**	**8**	**5**	**14**	**0**	**3**	**0**	**0**	**SUM**	
1	3203_3606_01	TEMP/FUKTGIVER					V					1					KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER FRISKLUFT	
2	3203_3606_02	TRYKKGIVER					V			1		1					TRYKKGIVER FRISKLUFT	
3	3203_3606_03	TEMP/FUKTGIVER					V					1					KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER PROSESSLUFT	
4	3203_3606_04	TRYKKGIVER					V			1		1					TRYKKGIVER PROSESSLUFT	
5	3203_3606_05	AVFUKTER ROTOR					V			1								
6	3203_3606_06	TEMP/FUKTGIVER					V					1					KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER FRISKLUFT/PROSESSLUFT ETTER ROTOR	
7	3203_3606_07	TRYKKGIVER					V			1		1					TRYKKGIVER PROSESSLUFT FRISKLUFT/PROSESSLUFT ETTER ROTOR	
8	3203_3606_08	TILLUFTSVIFTE	X				V		1		1			1			TILLUFTSVIFTE AVFUKTET LUFT	
9	-QE501	SIKKERHETSBRYTER					E				1							
10	3203_3606_09	TEMP/FUKTGIVER					V					1					KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER AVFUKTET LUFT	
11	3203_3606_10	TRYKKGIVER					V			1		1					TRYKKGIVER PROSESSLUFT AVFUKTET LUFT	
12	3203_3606_11	TEMP/FUKTGIVER					V					1					KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER INNTAK REGENERERINGSLUFT	
13	3203_3606_12	TRYKKGIVER					V			1		1					TRYKKGIVER PROSESSLUFT INNTAK REGENERERINGSLUFT	
14	3203_3606_13	VARMEBATTERI			X		V				1			1			VARMEBATTERI REGENERERINGSLUFT	
15	3203_3606_14	TEMP/FUKTGIVER					V					1					KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER INNTAK REGENERERINGSLUFT ETTER VARMEBATTERI	
16	3203_3606_15	TRYKKGIVER					V			1		1					TRYKKGIVER PROSESSLUFT INNTAK REGENERERINGSLUFT ETTER VARMEBATTERI	
17	3203_3606_16	VIFTE REG.LUFT	X				V		1		1			1			VIFTE FOR REGENERERINGSLUFT	
18	-QE502	SIKKERHETSBRYTER					E				1							
19	3203_3606_17	TEMP/FUKTGIVER					V					1					KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER AVKAST REGENERERINGSLUFT ETTER ROTOR OG VIFTE	
20	3203_3606_18	TRYKKGIVER					V			1		1					TRYKKGIVER PROSESSLUFT AVKAST REGENERERINGSLUFT ETTER ROTOR OG VIFTE	

MERKNADER
A = Automasjonsentreprenør
V = Ventilasjonsentreprenør
R = Rørentreprenør
E = Elektroentreprenør
X = Eksisterende

LUFTBEHANDLINGSANLEGG AVFUKTNING 3203_36.06 - TUNNEL OG HYDROFORROM EKSISTERENDE BYGG
AVFUKTER LEVERES MED KOMPLETT INTERN AUTOMATIKK MED UTTAK FOR OVERVÅKNING OG DRIFT TIL SD-ANLEGG
SYSTEMSKJEMA TEGN. NR. A-V-M-5-00-360-006

Dato: 15.08.2024	Revisjon gjelder: Konkurransegrunnlag	Rev	Saksnr: 613898-02	Dato: 15.08.2024