KAPASITETS- OG FUNKSJONSTABELL			DIMENSJONERINGS- OG KOMPONENT BETINGELSER															PROSJEKTNAVN:	ESPELAND VANNBEHANDLINGSANLEGG
			SPENNING - VOLT				400											PROSJEKTNUMMER:	613898-02
SYSTEM NR: 3203_36.11			Kapasitet		Trykk / kraft			Lokal		Driftskontroll / SD								ASPLAN VIAK AS
Plassering								Tavle		I				O		BUSS		Markeveien 1B
																		5012 Bergen
					Difftrykk												Rådgivende ingeniører	www.asplanviak.no
	Ref.	Objekt navn	Mengde		effekt	etc.	Leveres av entreprise	Lokal lampe, Drift / Feil	Lokal bryter AV/PA /AUTO	Digital inng. Alarm	Digital inng. Indikering	Analog inngang Måling	Puls inngang	Digital utg. Styring	Analog utgang Posisjon	Signaler til BUSS		
										DI	DI	AI	PI	DO	AO		MERKNADER	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		A = Automasjonsentreprenør	
																	V = Ventilasjonsentreprenør	
																	R = Rørentreprenør	
																	E = Elektroentreprenør	
																	X = Eksisterende	
	3203_36.11							**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**SUM**	
1	3203_3611_01	AVTREKKSVIFTE	200 m^3/h				V		1		1			1			AVTREKK FRA ROM FOR MARMORTANKER, BRYTER - 0 - STOPP, 1 - START MANUELL DRIFT, AUTO - START STOPP VIA SD-	
2	-QE501	SIKKERHETSBRYTER					E				1							
3	3203_3611_03	AVKASTRIST					V							1				
										LUFTBEHANDLINGSANLEGG 3203_369.03								
										AVTREKKSVIFTE MARMORTANKER								
										SYSTEMSKJEMA TEGN. NR. A-V-M-5-00-369-003								
Dato: 15.08.2024		Revisjon gjelder: Konkurransegrunnlag						Rev		Saksnr: 613898-02							Dato: 15.08.2024	