

PLANTELISTE

Norsk	Latin	Kvalitet	Planteavstand	Antall
<b>Trær</b>				
Cj	Cercidiphyllum japonicum	Hjertetre	so 14-16	iht. planteplan 1
Ps	Prunus sargentii "Symfoni"	Neverkirsebær	so 14-16	iht. planteplan 3
Py	Prunus yedoensis	Tokyokirsebær	so 16-18	iht. planteplan 1
<b>Busker</b>				
Fm	Fargesia murielae "Jumbo"	Bambus	co 4,5 l	1m 17
Ec	Elaeagnus commutata	Sølvbusk	3-5 gr.	1 m 7
Po	Physocarpus opulifolius	Blærespirea	3 gr.	1 m 18
PoD	Physocarpus opulifolius "Darts Gold"	Blærespirea "Darts Gold"	3 gr.	1 m 23
PoDi	Physocarpus opulifolius "Diabolo"	Blærespirea "Diabolo"	3 gr.	1 m 6
Spn	Spiraea nipponica "June Bride"	Nipponspirea "June Bride"	5 gr. co	1 m 17



REVISJON	DATO	REVISJONSMERKNADER	UTFØRT

NOTATER




TEGNFORKLARING

<p><b>Dekker og kantstein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eks. fallsand</li> <li>Asfalt</li> <li>Flis</li> <li>Byggbar sand</li> <li>Helstøpt gummidekke</li> <li>Tredekke</li> <li>Gressarmeringsmatter</li> <li>Rundstokk liggende</li> <li>Stående rundstokk</li> <li>Sandkassekant</li> <li>Nedsenket stålkant</li> <li>Maling av eks. kanter</li> </ul>	<p><b>Møblering og utstyr</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ny plassering av eks. belysning</li> <li>Lekeutstyr</li> <li>Stedbygd benk</li> <li>Stedbygd flettverksgjerde</li> <li>Plantegjerde</li> </ul>	<p><b>Diverse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inngang bygg</li> <li>Bygning</li> <li>Oppgaveavgrensing</li> </ul> <p><b>Vegetasjon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nye trær</li> <li>Busker</li> </ul>	<p><b>Høydesetting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eks. høyder</li> <li>Høyde kanter</li> <li>Topp høyde dekke</li> <li>Drensledning</li> <li>Eks. sluk</li> <li>Eks. kum</li> </ul>
---	---	--	---

UTSTYR

- ① Solseil 4x4 m kvadratiske Art.nr: 61833 likeverdig Monteringssett Solseil 4 art.nr: 61840 eller likeverdig Stolper 4 stk.
- ② Lekehytte m/butikkvinduer fra Barnehageprodukter eller likeverdig
- ③ Ole Jørgs veterantog fra Barnehageprodukter eller likeverdig
- ④ Stedbygd trapp
- ⑤ Stedbygd innramming av tunnel
- ⑥ Flytting av eks. vippe
- ⑦ Flytting av eks. huske
- ⑧ Vaske eks. lekesentral



PROSJEKT

Tyrihans barnehage

TEGNINGSTITTEL

Landskapsplan

PROSJEKTNR.	386603733	REVISJON	
TEGNINGSDATO	23.08.2024	FILNAVN	Landskapsplan_Tyrihans barnehage_vwx
FASE	Anbudsfase	TEGNINGSNR.	
MÅL	1:200		
TEGN.	htb	KONTROLL	kmko

002

NB! Alle arealer skal planeres slik at det ikke blir stående overflatevann. Landskapsplan skal følge krav iht. Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland. Bygg skal ikke stikkes ut fra utomhusplan. Høydesystem: EUREF89, høydesystem NN2000