

Entreprenør for E30 skal ha en egen person som er ansvarlig for digital samhandling

Ansvarlig for digital samhandling hos E30 skal utarbeide en BIM Gjennomføringsplan som svarer ut kravene som er angitt i de styrende dokumentene D-4 og C-4-7.

BIM Gjennomføringsplanen skal minimum inneholde:

- Beskrivelse av rutiner og arbeidsprosesser for bruk av modell som arbeidsgrunnlag på byggeplass
- Beskrivelse av rutiner for digital informasjonsutveksling
- Beskrivelse av forventet format og kvalitet på sitt produksjonsunderlag og sine underleverandører
- Gjennomføringsplanen skal oppdateres med avklaringer/beslutninger som er gjort underveis om eventuelle justering av rammer rundt produksjonsunderlag, digitale arbeidsprosesser og rutiner osv. mellom BH/RI og ENT

Arbeidsgrunnlag

Arbeidsgrunnlaget for E30 består i hovedsak at faget RIV, men må også ses i sammenheng med de andre entreprisene E21, E41, E61 og E62

Matrise på prioritert rekkefølge for hvor informasjon skal hentes fra:

1. Beskrivelse
2. Tegninger, skjema og notater
3. Modell

Revisjon av arbeidsgrunnlag

Revisjon av tegninger vil være prioritert og gjeldende foran revisjon av modell.

Beskrivelse: Beskrivelsen henviser generelt til modell og tegning

Modellkvalitet Nybygg

det foreligger grunnleggende informasjon i modell. modellen brukes til orientering og koordinering, tegninger er gjeldende arbeidsgrunnlag

Modellkvalitet Riving og Ombygging

tekniske installasjoner som skal rives er ikke blitt modellert inn da vurderingen er at det vil være ressurskrevende og ha liten nytteverdi siden det meste i eksisterende bygg skal rives. Tekniske installasjoner som skal beholdes eller gjenbrukes, eksempelvis avløpsrør i verksted er blitt modellert for å ivareta grensesnitt med nye installasjoner

Tegninger

har status som arbeidsgrunnlag, det foreligger fagnotater som E30 må sette seg inn i