



Tegnforklaring

- Brann
- Flukvei / Ranningsreiting
 - Branncellebegrenselse EI 60-S
 - Branncellebegrenselse vegg EI 60 A2-s1,d0

BRANNKLASSE	2
RISIKOKLASSE	2
ETASJEANTALL	3
TILTAKSKLASSE	3

Sjakter kan tettes i dekket med branncelle EI60 A2-s1,d0, da vil de ikke være ansett som føringsgjakt og veggkonstruksjoner og dører vil ikke ha krav til brannmotstand. Om vegg til sjakt er mot rømmingsvei må denne likevel ha ytelse som EI60 A2-s1,d0. Om sjakt skal være uten tetting i dekket må den ha branncellebegrensende konstruksjon og minst inspeksjonssluke i plan U2 og øverste liggende etasje.

C = Angir krav til selvlukkerfunksjon
S = Angir krav til røykthet

- BYGNINGEN SKAL HA:**
- BRANNALARMANLEGG
 - KATEGORI 2 MED ALARMOVEFØRING
 - HÅNDSLOKKERE
 - LEDESYSYSTEM NS-EN 1838:2013
 - AUTOMATISK SLOKKEANLEGG - (slokkegass) (Hovedtavle A0111, A0214, hovedtavle B0205)
 - AUTOMATISK SLOKKEANLEGG (sprinkling) Plan 2 (bygg A), loft, rømmingsstrapp og rømmingskorridor Gang 0108 og 0107 i Bygg A.

Tegningen må ses i sammenheng med brannteknisk rapport utarbeidet av Asplan Viak AS.

Tegningnummer: **B-F-B-1-02-220-001** Revisjon: **B**

Revisjon	Dato	Utført av	Rev. av	Rev. dato	Rev. beskr.	Rev. type	Rev. status

Konkurransesgrunnlag

oppdragsgiver: **AV BERGEN KOMMUNE**

Prosjekt: **Espeland VBA**

Oppdragsgiver: **Bergen Kommune VA-Etaten**

Plan 02 - Del 1
BRANNTEGNING
BYGG B

Oppdragsnummer: TM 613895	Oppdragsnavn: UTM sone S2	Skala: 1:50
Dato: AD	Revisjon: NX 0000	Adresse: AD

Tegning: **B-F-B-1-02-220-001 B**

#B:\bygg\skaper\Oppdrag\613895\Revisjon\B\Branntegning\Bygg B\Kommune\konkurransesgrunnlag\Målestokk\1:50\Title-Plan 02 - Del 1\BRANNTEGNING\BYGG B\Kommune\B-F-B-1-02-220-001#