



03 - Del 2, Nytt bygg
1 : 50

Tegnforklaring

- Brann**
- Fluktvei / Rømningsretning
 - Definit rømningsvei
 - Ei60 A2-s1-d0 A60 - branncellebegrensende tak
 - Ei 60-S Branncellebegrensende dør Ei 60-S
 - E 90 Heisdrør E 90
 - Ei 30-CS Branncellebegrensende dør Ei 30-CS
 - Branncellebegrensende vegg Ei 60 A2-s1-d0
 - Seksjoneringskille REI 120 A2-s1-d0

BRANNKLASSE	2
RISIKOKLASSE	2
ETASJEANTALL	3
TILTAKSKLASSE	3

Sjakter kan tettes i dekket med branncelle Ei60 A2-s1,d0, da vil de ikke være ansett som føringsgjakt og veggkonstruksjoner og dører vil ikke ha krav til brannmotstand. Om vegg til sjakt er mot rømningsvei må denne likevel ha ytelse som Ei60 A2-s1,d0. Om sjakt skal være uten tetting i dekket må den ha branncellebegrensende konstruksjon og minst inspeksjonsluke i plan U2 og øverste liggende etasje.

C = Angir krav til selvlukkerfunksjon
S = Angir krav til røyktetthet

- BYGNINGEN SKAL HA:
1. BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2 MED ALARMOVEFØRING
 2. HÅNDSLOKKERE
 3. LEDESYSSTEM NS-EN 1838:2013
 4. AUTOMATISK SLOKKEANLEGG - (slokkegass) (Hovedtavle A0111, A0214, hovedtavle B0205)
 5. AUTOMATISK SLOKKEANLEGG (sprinkling) Plan 2 (bygg A), loft, rømningsstrapp og rømningskorridor Gang 0108 og 0107 i Bygg A.

Tegningen må ses i sammenheng med brannteknisk rapport utarbeidet av Asplan Viak AS.

Tegningsnummer: **B-F-B-2-03-220-001** Revisjon: **B**

Løslagsprotokoll	
Revisjon	

Konkurranses grunnlag

oppdragsgiver: BERGEN KOMMUNE

Prosjekt: **Espeland VBA**
Bergen Kommune VA-Etaten

Plan 03 - Del 2
BRANNTEGNING
BYGG B

Oppdragsnummer: TM	Oppdragsnavn: UTM sone S2	Målestokk: 1:50
Dato: 01.10.2024	Revisjon: NK 2000	Adresse: AV

B-F-B-2-03-220-001 B

#Buberegnskapen\Oppdrag\03\03-03-220-001\B\Rev\03-220-001_02.ZIP\Rev\03-220-001_02.ZIP\Plan 03 - Del 2\BRANNTEGNING\BYGG B\Dommette\avm-B-F-B-2-03-220-001#